


KRYCÍ LIST ROZPOČTU 		Název stavby Domov pro osoby se zdravotním postižením - chodník a terasa		Název objektu Změnový rozpočet č. 1		Název části 		Objednatel 		Projektant 		Zhotovitel 		Rozpočet číslo Zpracoval		Dne 31.03.2022	
Měrné a účelové jednotky		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
Rozpočtové náklady v CZK																	
A Základní rozp. náklady		B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby													
1	HSV	Dodávky	15 626	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště									
2		Montáž	43 025	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava									
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy									
4		Montáž		11		0	16	Provozní vlivy									
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní									
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu									
7	ZRN (ř. 1-6)		58 652	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)									
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady									
D Celkové náklady		23		Součet 7, 12, 19-22		58 651,66											
E Přípočty a odpoty		24		58 651,66 DPH		8 797,80											
25		21 %		DPH													
26		Cena s DPH (ř. 23-25)		67 449,46													
27		Dodávky objednatel															
28		Klouzavá doložka															
29		Zvýhodnění + -															

Objednatel
 Datum a podpis
 26.4.2022

Projektant
 Datum a podpis
 25.5.2022

Zhotovitel
 Datum a podpis
 26.4.2022

PROFISTAV Píseň s.r.o.
 Záhradní 173/2, 326 00 Píseň
 IČ: 27996727, DIČ: CZ27996727

Razítko


ROZPOČET

Stavba: Domov pro osoby se zdravotním postižením - chodník a terasa
Objekt: Změnový rozpočet č. 1

JKSO:
EČO:

Zpracoval:

Datum: 31.3.2022

Objednatel:
Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

D9

1 Zemní práce

12101103R0	1	Sejmuti ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	-14,800	66,00	-976,80	
167101101R0	2	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3, zpětně	m3	-14,800	166,00	-2 456,80	
103715R01	3	Zemina pro sadové úpravy	t	16,000	570,00	9 120,00	16,000
171101104R0	4	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS	m3	17,350	89,00	1 544,15	
589811200	5	recyklat betonový frakce 0/16	t	35,074	165,00	5 787,21	35,074
113106121R0	6	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	-133,000	45,00	-5 985,00	

D1 Základy,zvláštní nakládání

274313611R0	7	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	-2,900	3 900,00	-11 310,00	-7,323
274272140R	8	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárnic	m2	7,250	2 900,00	21 025,00	5,365
274361821R0	9	Výztuž základ, pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,050	56 000,00	2 800,00	0,051
620401162R0	10	Náter hydrofobizační 2x	m2	-4,750	890,00	-4 227,50	-0,002
Úpravy povrchů vnější							
						-4 227,50	-0,002
						-4 227,50	-0,002

8 Trubní vedení

877265271	11	Montáž lapáče střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	1,000	279,00	279,00	0,000
286118220	12	lapáč střešních splavenin pro plastové potrubí KHL660/2-DN 125	kus	1,000	719,00	719,00	0,001
895941311R	13	Zřízení vpusťi uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusťi TBV	kus	-1,000	8 700,00	-8 700,00	-3,060

96 Bourání konstrukcí

965042241	14	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	10,640	1 700,00	18 088,00	
965049112	15	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou síťí tl přes 100 mm	m3	5,320	855,00	4 548,60	

D5 Odvoz sutí

979087212R0	16	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	23,408	156,00	3 651,65	
979082213R0	17	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	23,408	360,00	8 426,88	
979082219R0	18	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km, (10 km)	t	210,672	10,00	2 106,72	
979990101R0	19	Poplatek za sklád.suti-směs bet a cihel do 30x30cm	t	23,408	290,00	6 788,32	

D6 Staveništní přesun hmot

7 423,23

998223011R0	20 0	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďeny	46,107	161.00	7 423,23	58 651,66	46,107	Celkem
-------------	------	--	--------	--------	----------	-----------	--------	--------