




PRACOVNÍ MÍSTO - ZÚŽENÍ NA JEDEN JÍZDNÍ PRUH

PŘEKOP PROVÁDĚT PO POLOVINÁCH




PRACOVNÍ MÍSTO ZÚŽENÍ JÍZDNÍHO PRUHU



SMĚROVACÍ DESKA S VÝSTRAŽNÝM SVĚTLEM



PODPĚRNÝ SLOUPEK S PODKLADNÍ DESKOU



SMĚROVACÍ DESKA LEVÁ

ODSTUP DESEK 3 M

STAVENIŠTĚ

PROVEDENÍ ZNAČEK: RETROREFLEXNÍ ČSN EN 12899-1  
VELIKOST DOPRAVNÍCH ZNAČEK: ZÁKLADNÍ VL 6.1 A VL 6.2

Značky užívané pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1, VL 6.2 a TP 66


Značky užívané k označení pracovních míst musí být provedeny jako retroreflexní. Retroreflexní materiál svislých značek užitých na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a místních komunikacích I. třídy musí splňovat vlastnosti minimálně třídy RA2, na ostatních pozemních komunikacích minimálně třídy RA1 dle ČSN EN 12899-1.

Vodorovné dopravní značky musí splňovat požadavky ČSN EN 1436+A1 a musí být retroreflexní.

Rozměry značek stanoví VL 6.1 a VL 6.2. Není dovoleno užívat svislých značek zmenšené velikosti.

Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.

PRACOVNÍ MÍSTO - ZÚŽENÍ NA JEDEN JÍZDNÍ PRUH - ŘÍZENÍ PROVOZU SSZ



VED. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		 <div>MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. K PILE 939/II, KLATOVY 339 01 tel. 376315118 projekcds@projekcds.cz</div>	
		ING. TOMÁŠ MACÁN		ING. TOMÁŠ MACÁN		ING. TOMÁŠ MACÁN			
KRAJ		PLZEŇSKÝ		KAT.ÚZEMÍ		NÝRSKO			
OBJEDNATEL		MĚSTO NÝRSKO, NÁMĚSTÍ 122, 340 22 NÝRSKO						FORMÁT	A4
AKCE		PŘELOŽKA SILNICE II/191 OBCHVAT NÝRSKO						DATUM	IV/22
								ÚČEL	PDPS
								ČÍS.ZAKÁZKY	0521
								MĚŘÍTKO	SCHEMA
								ČÍS. PŘÍLOHY	ČÍS. KOPIE
OBSAH		DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ SO122 CHODNÍK PODÉL SIL. II/190 NA CHUDENÍN						4	

TATO DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. OBJEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRAVNĚN JÍ VYUŽÍT K ÚČELŮM VYPYKAJÍCÍM Z UZAVŘENÉ SMLOUVY. JINÉ OSOBY JAK PRÁVNICKÉ TAK FYZIKÉ NESOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRAVNĚNÍ TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI VYUŽÍVAT, KOPÍROVAT NEBO ZPŘÍSTUPNIT JINÝM OSOBÁM.