





PRACOVNÍ MÍSTO - ZÚŽENÍ NA JEDEN JÍZDNÍ PRUH



PRACOVNÍ MÍSTO - ZÚŽENÍ NA JEDEN JÍZDNÍ PRUH - ŘÍZENÍ PROVOZU SSZ



PROVEDENÍ ZNAČEK: RETROREFLEXNÍ ČSN EN 12899-1  
VELIKOST DOPRAVNÍCH ZNAČEK: ZÁKLADNÍ VL 6.1 A VL 6.2

Značky užívané pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1, VL 6.2 a TP 66


Značky užívané k označení pracovních míst musí být provedeny jako retroreflexní. Retroreflexní materiál svislých značek užitých na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a místních komunikacích I. třídy musí splňovat vlastnosti minimální třídy RA2, na ostatních pozemních komunikacích minimální třídy RA1 dle ČSN EN 12899-1.

Vodorovné dopravní značky musí splňovat požadavky ČSN EN 1436+A1 a musí být retroreflexní.

Rozměry značek stanoví VL 6.1 a VL 6.2. Není dovoleno užívat svislých značek zmenšené velikosti.

Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.

VED. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL	
		ING. TOMÁŠ MACÁN		ING. TOMÁŠ MACÁN		ING. TOMÁŠ MACÁN	
KRAJ		PLZEŇSKÝ		KAT.ÚZEMÍ		NÝRSKO	
OBJEDNATEL		MĚSTO NÝRSKO, NÁMĚSTÍ 122, 340 22 NÝRSKO					
AKCE		PŘELOŽKA SILNICE II/191 OBCHVAT NÝRSKO					
OBSAH		DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ SO105 ÚPRAVA SILNICE II/190					

	MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.		
	K PILE 939/II, KLATOVY 339 01 tel. 376315118 projekceds@projekceds.cz		
	FORMÁT	A4	
	DATUM	IV/22	
	ÚČEL	PDPS	
	ČÍS.ZAKÁZKY	0521	
MĚŘITKO		SCHEMA	
ČÍS. PŘÍLOHY		ČÍS. KOPIE	
		14	

TATO DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. OBJEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRAVNĚN A VYUŽÍT K ÚČELUM VYPYKÁVACÍM Z UZÁVNĚNÉ SMLOVY JINÉ OSOBY JAK PŘÍMĚNĚ TAK PŘÍKOSNĚ BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE. OPRAVNĚNÍ TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI VYUŽÍVAT, KOPÍROVAT NEBO ZPŘÍSTUPNIT JINÝM OSOBAM.