



1 NP. – kotvení pultu

1 : 50

Celkový soupis použitých prvků:

- U 180-celkem 2ks, celková délka 2x 1300= 2600mm, celková hmotnost prvků (22kg/m) = 58 kg
- kotvicí plech 300x300mm, tl.8mm, celkem 2 ks, celková hmotnost prvků= 6 kg
- chemická kotva M8 do betonu, celkem 8ks

Poznámky:

- detail ukončení příčky provést obdobně jako zámečnický prvek 01- ukončení příček
- Veškeré rozměry zámečnického prvku je nutné před osazením přeměřit přímo na stavbě.

Výřez půdorysu 1.np, měřítko 1:50

		AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz					
Vypracoval Ing.Reaboi		Odpovědný projektant Ing.Reaboi		Architekt		Autorizoval Ing.Hajný	
Název akce: Nové dialyzační středisko				Obecní úřad		Klatovy	
				Krajský úřad		Plzeňský kraj	
				Datum		04.2021	
Místo stavby: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy				Formát			
				Měřítko		1 : 50	
				Číslo zakázky		2/2021	
Investor: Klatovská nemocnice, a. s. Plzeňská 929, 339 01 Klatovy				Stupeň Dokumentace pro provádění stavby		Objekt	
Část: Architektonické a stavebně technické řešení				Číslo výkresu		D.1.1.18	
Příloha: Kotvení pultů							