PŮDORYS 1.NP

ZAŘÍZENÍ Č.2 | ZAŘÍZENÍ Č.1 | ZAŘÍZENÍ Č.2

2.02 Qo=50m3/h Qp=50m3/h
2.03 Qo=30m3/h Qp=30m3/h
2.04 Qp=80m3/h
2.05 Qo=80m3/h
2.06 Qo=80m3/h
2.07 Qp=80m3/h
2.07 Qo=60m3/h
2.09 Qo=80m3/h
2.10 Qo=30m3/h
2.11 Qp=60m3/h
2.13
2.14 Qo=10m3/h
2.15 Qp=550m3/h Qo=420m3/h
2.16 Qo=120m3/h
2.17 Qo=100m3/h Qp=100m3/h
2.18
2.19 Qo=50m3/h Qp=50m3/h
2.20 Qp=360m3/h Qo=250m3/h
2.22 Qo=50m3/h Qp=50m3/h
2.21 Qo=50m3/h Qp=50m3/h
2.12 Qo=30m3/h
2.01 Qo=150m3/h
ZAŘÍZENÍ Č.4
ZAŘÍZENÍ Č.3
ZAŘÍZENÍ Č.1

Odvod kondenzátu

Zajistit revizní přístup k požárním klapkám

2x Požární klapka 250x250
2x Požární klapka d125

ŘEZ 2.1
ŘEZ 2.2

Číslo místn.	Název	Plocha [m2]
2-01	Špinavý sklad	6,24
2-02	Sklad	47,33
2-03	Technik	11,83
2-04	Šatna Pacientů	12,29
2-05	WC Pacientů	3,47
2-06	WC Pacientů	3,47
2-07	ŠATNA PACIENTŮ	12,19
2-08	ČAJ. KUCH.	6,05
2-09	WC PACIENTŮ	3,82
2-10	ÚKLID	2,70
2-11	Manipulační prostor	18,92
2-12	WC zaměstnanců	2,03
2-13	CHODBA	3,41
2-14	Sklad	7,97
2-15	Dialyzační sál	212,10
2-16	Čistící místnost	7,28
2-17	Dialyzační sál - ZL	28,20
2-18	Schodiště	24,78
2-19	PD Ambulance	17,25
2-20	Čekárna	58,59
2-21	Sestra	19,36
2-22	Ambulance	19,57
2-23	Zádveří	4,91

Legenda:

V3 — Diagonální ventilátor d100 mm
Qo = 80 m³/h, dp_{ext} = 90 Pa
(230 V, 50 Hz, 28 W)
Spínání se světlem, doběhové relé
2x Pružná manžeta d100 mm

V4 — Střešní ventilátor d160 mm
Qo = 150 m³/h, dp_{ext} = 170 Pa
(230 V, 50 Hz, 50 W)
Spínání se světlem, doběhové relé
Spínání spínacími hodinami
Zpětná klapka d160

PTV 100 přívodní talířový ventil d100
PTV 125 přívodní talířový ventil d125
PTV 160 přívodní talířový ventil d160

OTV 100 odvodní talířový ventil d100
OTV 125 odvodní talířový ventil d125
OTV 160 odvodní talířový ventil d160

Legenda dveří:

dveře s dveřní mřížkou

dveře bez prahů, min. škvíra 10mm

LEGENDA POTRUBÍ:

přívod čerstvého vzduchu e1
výfuk znehodnoceného vzduchu ven i2
přívod čerstvého vzduchu do objektu e2
odvod znečištěného vzduchu z objektu i1

THERMOLUFT KT s.r.o.
VZT, klimatizace a vytápění
Fr. Šumovského 867/II, Klatovy, IČO: 29109990
mob.: +420736612550, www: www.thermoluft.cz

INVESTOR
Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 Klatovy

STUPEŇ PD : DPS

A PROJEKNÍ ZPRÁVA
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C STAVEBNÍ VÝKRESY
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA
D.1.4.5 VYTÁPĚNÍ
D.2 DOKUMENTACE TECHNOLOGICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
DOKLADOVÁ ČÁST

VYPRACOVAL
Jan Štětka
VEDOUCÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL
Ing. Jaroslav Štětka
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Jaroslav Štětka
AUTOR
THERMOLUFT KT s.r.o.

OBSAH
Nové dialyzační středisko
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
DATUM 09 / 2021 | MĚŘÍTKO 1:50

ČÍSLO SOUPISNÝ: B-02
FORMÁT: A1

VÝKRES
VZDUCHOTECHNIKA: PŮDORYS 1.NP
D.1.4.4