



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

NÁZEV ZAKÁZKY

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DSP KRALOVICE

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/11/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	3271/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000149
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9372.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/272111				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238650-2022:TEXT:CS:HTML				
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj				
SÍDLO:	Škroupova 18, Plzeň, 306 13			IČO:	70890366
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Rudolf Špoták, hejtmán Plzeňského kraje				
POVĚŘENÁ OSOBA:	JUDr. Michal Bouřa MBA, vedoucí odboru investic a majetku				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Václav Štrunc				
E-MAIL:	vaclav.strunc@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	013D313005152				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 13. 06. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (evidovaná jako dotaz č. 19) od jednoho dodavatele.

Dále dne 14. 06. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (evidovaná jako dotaz č. 20) od jednoho dodavatele.

Dále dne 16. 06. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (evidovaná jako dotaz č. 21) od jednoho dodavatele.

Dotaz č. 19 z 13. 06. 2022:



Dobrý den,

Prosím Vás o reakci na níže uvedené dotazy:

Dotaz č. 1: Předokenní zábradlí je dle D.1.1.C.3.3 Seznam oken navrženo pro okenní sestavu O15/D (v celkovém počtu 3 kusy). Daná sestava obsahuje 3 otevíravé okenní prvky cca 875x2 055 mm. Dodávka předokenního zábradlí OS02 je požadována v počtu 6 kusů. Zábradlí tedy nebude na všech 9 prvcích, ale např. pouze na krajních? Tento údaj ve specifikaci není zmíněn, prosím proto o vysvětlení.

Sestava O16/D je kótována 1 125x2 055 mm, předokenní zábradlí OS01 je o rozměrech 980x350 mm. Zábradlí tedy nebude na plnou šířku okna?

Prosba: Dojde-li k dalším úpravám v zadání předokenních zábradlí, prosím o revizi pouze v rámci jednoho změnového listu, rozdílové vykazání je už nyní značně zmatečné!

				O15/D 3
				
Specifikace skleněného zábradlí v knize ostatních výrobků, magnetický senzor otevření křídla				Specifikace skleněného zábradlí výrobků, výška klíky od č. podla magnetický sen
OS01	3		980 x 350 mm	SKLENĚNÉ PŘEDOKENNÍ ZÁBRADLÍ materiál: hliník/sklo barva: RAL 7016 zasklení: čiré bezpečnostní lepené sklo pozn.: systémový prvek kotvený přím vrchní pásek chrání sklo v bc
OS02	6		850 x 350 mm	SKLENĚNÉ PŘEDOKENNÍ ZÁBRADLÍ materiál: hliník/sklo barva: RAL 7016 zasklení: čiré bezpečnostní lepené sklo pozn.: systémový prvek kotvený přím vrchní pásek chrání sklo v bc

Dotaz č. 2: K venkovní skládací stěně OS12 (pol. č. 408 bloku D výkazu výměr) prosím o bližší specifikaci systémové kolejnice (je výrobcem navržena pro venkovní použití, odolá dlouhodobě klimatickým vlivům). Z oslovených výrobců nám žádný nechce poskytnout záruku právě kvůli riziku zanášení kolejnice.

Dotaz č. 3: Světlík pro odvod kouře OS04 je v rámci D.1.1.C.3.8 Seznam ostatních výrobků bloku D kótován 1 200x1 200 mm, v rámci výkazu výměr D.1.4.D_D – Vzduchotechnika, pol. č. 106 vykazán o rozměrech 1 300x1 300mm. Prosím o sjednocení údajů.



Odpověď zadavatele, projektanta na dotaz č. 19 z 13. 06. 2022:

Odpovědi na poddotazy, barevně odlišený modře:

ad 1)

OS01 je v pořádku – 1 125mm je šířka stavebního otvoru. Skleněné zábradlí je systémové řešení dodavatele okna. Přesný rozměr musí být dodán na základě zaměření a systémového řešení.

OS02 má být 9ks. Doplněno do ZL5

ad 2)

Skládací stěny do exteriéru byly konzultovány s výrobcem. Výsledkem je, že se musí jednat o zakázkovou výrobu, při které je nutné vyhotovit dílenskou dokumentaci, která bude zohledňovat vlastnosti výrobku do exteriérového prostředí.

ad 3)

Platí otvor o velikosti 1 300 / 1 300.

Protože se jedná o zvětšování otvoru jen ve stavební části, tak vzniká reserva v materiálu (beton, izolace, atd.). V rozpočtu tedy nic neměníme a uveřejňujeme jen opravený výkaz ostatních výrobků, který je přílohou tohoto vysvětlení ZD.

Dotaz č. 20 z 14. 06. 2022:

Dotaz č. 1:

Ve zjišťovacích protokolech ke gastrotechnologii, které zadavatel požaduje doplnit do nabídky, je pod seznamem technických požadavků uvedeno:

„Závazně prohlašujeme, že dodržujeme výše uvedené parametry poptávaného standardu. Tuto skutečnost dokládáme technickým listem nabízeného zařízení.

Závazně také prohlašujeme, že naše společnost jakožto uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku disponuje obchodním a servisním certifikátem na prodej nabízeného zařízení. Tento certifikát přikládáme a je tak součástí naší cenové nabídky“.

Protokoly mají být, dle předloženého vzoru, podepsány statutárním zástupcem uchazeče.

Uchazečem o tuto veřejnou zakázku bude s největší pravděpodobností stavební firma, které bude zajišťovat dodávku a montáž gastrotechnologie poddodavatel. Tento poddodavatel však nebude uchazečem o veřejnou zakázku a uchazeč zase nemůže jménem poddodavatele závazně prohlásit, že dodržuje požadované parametry, disponuje obchodním a servisním certifikátem.

Takto předložené zjišťovací protokoly by měl, dle našeho názoru, podepsat poddodavatel, nikoli statutární zástupce uchazeče.



Žádáme o vyjasnění, kdo má zjišťovací protokoly do nabídky podepsat, případně o úpravu jejich textace.

Děkuji, s pozdravem

Odpověď zadavatele a projektanta na dotaz č. 20 z 14. 06. 2022:

Protokol podle Přílohy č. 5 ZD může vyplnit účastník (dodává-li gastro) nebo jeho kvalifikační poddodavatel. V tomto vysvětlení ZD tedy uvádíme, že je přípustné, aby zjišťovací protokol vyplnil poddodavatel účastníka. Dotazovanou formulaci v Příloze č. 5 ZD lze upravit takto: „**Závazně také prohlašujeme, že naše společnost jakožto účastník / poddodavatel výše uvedené veřejné zakázky disponuje obchodním a servisním certifikátem na prodej nabízeného zařízení. Tento certifikát přikládáme a je tak součástí cenové nabídky účastníka.**“

Uvedené zjišťovací protokoly s upravenou, výše uvedenou, formulací jsou přílohou tohoto vysvětlení ZD, ale v rámci nabídky budou akceptovány i původní zjišťovací protokoly z Přílohy č. 5 ZD, a to ve smyslu tohoto vysvětlení.

Poddodávky nejsou omezeny, účastník předloží seznam poddodavatelů (čl. 3.6). Ze čl. 5.7 nevyplývá, že zjišťovací protokoly by měl vyplnit jen účastník, který podává nabídku. V praxi to vyplní patrně (pod)dodavatel gastrotechnologie. V čl. 8.2 písm. r) ZD se výslovně připouští, že gastrotechnologii může dodávat poddodavatel.

Dotaz č. 21 z 16. 06. 2022:

Dotaz č. 1

V Zadávací dokumentaci, v odstavci 3.4 E. jsou požadovány minimálně dvě referenční stavby v minimální hodnotě 60 000 000,- Kč bez DPH.

Ze Zadávací dokumentace ovšem není patrné, má-li být tato informace chápána jako finanční hodnota za každou referenční stavbu, nebo jako součet finančních hodnot všech (obou) doložených referenčních staveb.

Dovolujeme si požádat Zadavatele o úpravu Zadávací dokumentace tak, aby byl požadavek jasný a zřejmý. Předem děkuji.

Odpověď zadavatele a projektanta na dotaz č. 21 z 16. 06. 2022:

V ZD je požadavek technické kvalifikace v bodě 3.4 E formulován takto:

Účastník zadávacího řízení v rámci Přílohy č. 4 ZD doloží seznam 6 (šest) referenčních zakázek na stavební práce, které byly realizovány a dokončeny před zahájením zadávacího řízení (za posledních 5 let). Součástí seznamu stavebních prací bude identifikace objednatele každé



referenční zakázky s uvedením stručného popisu, hodnoty zakázky, místa a doby plnění a kontaktu na objednatele.

Vzhledem k rozsahu předmětu veřejné zakázky tyto referenční stavby musí splňovat podmínky:

- min. dvě (2) referenční stavby (novostavby nebo rekonstrukce) objektů obdobného charakteru jako předmět plnění – domovy sociální péče, lázeňské objekty s ubytovací částí, zdravotnická zařízení s lůžkovou částí, hospice, hotely, nebo objekty občanské vybavenosti, apod., v min. hodnotě 60 000 000,- Kč bez DPH;
- alespoň jedna (1) referenční stavba (novostavba nebo rekonstrukce) kuchyně, gastronomického provozu, včetně vybavení, v min. hodnotě 4 000 000,- Kč bez DPH;
- alespoň jedna (1) referenční stavba zakládaná na hlubinných pilotách, tj. na ŽB pilotách ukončených ŽB pasem, bez stanovení min. hodnoty;
- alespoň jedna (1) referenční stavba na evakuační výtah lůžkový, bez stanovení min. hodnoty;
- alespoň jedna (1) referenční stavba na realizaci vrtů pro tepelné čerpadlo, min. hloubka vrtu 150 m, bez stanovení min. hodnoty;

Vlastní odpověď:

Z uvedené formulace a celkového počtu požadovaných referenčních zakázek je zřejmé, že se jedná o požadavek na dvě (2) samostatné referenční stavby (novostavby nebo rekonstrukce) v min. hodnotě 60 000 000,- Kč bez DPH každé z nich. Formulaci požadovaného není potřeba upravovat.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je konečná verze aktualizace listu Rekapitulace objektů stavby (se všemi změnovými listy ZL1 – ZL5). Využijte pro zpracování své nabídky tuto konečnou verzi Rekapitulace objektů stavby, včetně ZL1 – ZL5, které obsahuje, a to proto, aby došlo k řádnému dopočtení nabídkové ceny, při zohlednění změnových listů a původního výkazu výměr a soupisu prací uvedeného v ZD jako Příloha č. 3b.

Sdělujeme účastníkům zadávacího řízení, že možnost pro podávání žádostí o vysvětlení ZD již vypršela, vzhledem k aktuální lhůtě pro podávání nabídek.



Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

- Konečná verze Rekapitulace objektů stavby, včetně ZL1-ZL5_20220526_1 - DSP Kralovice - 1. ETAPA, vč. ZL [zadání]
- D.1.1.C.3.8 SEZNAM OSTATNÍCH VÝROBKŮ_2
- PŘÍLOHA č. 5 ZD - Zjišťovací protokoly, k vyplnění, upr.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Václav Štrunc

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace