

„II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO – zajištění činnosti TDS“

Specifikace

1. Zadavatel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu, datová schránka: qbep485, telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Bc. Lukáš Václavík, DiS., tel.: 737 285 653, e-mail: lukas.vaclavik@suspk.eu

2. Předmět veřejné zakázky

2.1. Předmětem veřejné zakázky je zajištění činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) na stavbě **„II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO“**

2.2. Klasifikace předmětu dle CPV: 71521000 – dohled na staveništi

2.3. Popis stavby:

Jedná se o zhotovení stavby **„II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO“**.

Stavba řeší zejména statické zajištění svahu pod komunikací II. třídy, který je vlivem stávajícího uspořádání a zatížení dopravou nestabilní. Společně s provedením opěrné zdi, která je navržena jako monolitický železobetonový práh založený pomocí 366 ks mikropilot s lanovým kotvením do rostlého svahu a s provedením nové konstrukce silnice v opravovaném úseku o navržené tloušťce 0,48 m. Více viz předmětná PD.

Rozsah stavby je dán:

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností PRAGOPROJEKT, a.s. , IČO: 45272387, se sídlem Praha 4, K Ryšance 1668/16, PSČ 14754, zpracované v 11/2015, č. zakázky 14-255-1, 14-255-2 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“) a souvisejícím soupisem prací ([odkaz ke stažení zde](#));

b) pravomocným stavebním povolením č.j. OV/5112/16 Pech ze dne 15.3.2016 ve znění pozdějších rozhodnutí o prodloužení doby platnosti. č.j. OV/4384/18 Tisj ze dne 26.4.2018 a č.j. OV/11863/20 Tisj ze dne 18.6.2022, vše vydané odborem výstavby MěÚ Kralovice;

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

SO:	POPIS:
000	Vedlejší a ostatní náklady
101	Rekonstrukce silnice II/232
251	Opěrná zeď silnice II/232
901	DIO
901.1	Objízdná provizorní komunikace Liblín - Kozojedy

2.4. Předpokládaná doba činnosti TDS: 10 měsíců (předpoklad zahájení 07/2022)

2.5. Předpokládaná doba působení TDS:

a) po celou dobu provádění stavby

b) po ukončení provádění stavby - průběžně po dobu odstraňování vad a nedodělků až po zajištění podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

2.6. Celková předpokládaná hodnota stavebních prací dle rozpočtu projektanta činí: 35.429.932 Kč bez DPH.

2.7. Minimální fyzická přítomnost poskytovatele TDS na stavbě musí být taková, aby v důsledku jeho nečinnosti nemohlo dojít ke zpoždění provádění díla ze strany zhotovitele, např. při pokládce a přebírání jednotlivých konstrukčních vrstev atd. Skutečný objem provedených prací bude schvalován zadavatelem dle měsíčního výkazu činnosti.

3. Předpokládaná hodnota VZ

Předpokládaná hodnota: 975.000,- Kč bez DPH.

4. Způsob zpracování nabídkové ceny

a) celková nabídková cena bez DPH v Kč bude uvedena v návrhu smlouvy

b) v nabídkové ceně budou obsaženy veškeré náklady dodavatele

5. Kvalifikace

5.1. Profesní způsobilost

osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě:

- v oboru dopravní stavby

- v oboru mosty a inženýrské konstrukce

5.2. Technická způsobilost

Celkem tři (3) reference za posledních 5 let, z toho **dvě (2)** stavby rekonstrukce nejméně dvoupruhové silnice III. a vyšší třídy a **jedna (1)** stavba rekonstrukce nebo výstavba opěrné zdi nebo rekonstrukce či výstavba mostu na silnici III. a vyšší. Silnicí III. a vyšší třídy je myšleno zařazení ve smyslu § 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

6. Přílohy

- Smlouva o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka