



Smlouva o dílo – stavební práce
„Stavební úprava Třídy 5. května ve Stříbře – 1. část“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: S23-023-0015

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000549 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Stříbro

sídlo: Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

statutární orgán: [redacted] starosta města

IČO: 00260177 DIČ: CZ00260177

e-mail: [redacted]

datová schránka: gkub5mb

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C, 8032 vedenou u KS v Českých Budějovicích

sídlo: Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice

provozovna: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

zastoupená: [redacted]

IČO: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: amx5p38

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Domažlice
Cihlářská 511

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „Stavební úprava Třídy 5. května ve Stříbře – 1. část“, dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy, kterou objednatel realizuje pod názvem veřejné zakázky: „II/605 Stříbro – Třída 5. května – oprava (1. část)“. Předmětem díla je doplnění chybějícího pěšího propojení SO 000 Vedlejší a ostatní náklady, SO 101 Komunikace včetně DIO a SO 301 Dešťová kanalizace v délce 164,5 m při severní straně opravovaného úseku silnice II/605 od ul. Vodičkova až k ul. U Věže dle PDPS s názvem „Stavební úprava Třídy 5. května ve Stříbře – 1. část“ a společného stavebního povolení. Stavbou bude provedena nová zpevněná parkovací plocha u objektu PČR, úprava odvodnění, dešťová kanalizace, nové řešení stávajících sjezdů, úpravy zpevněných ploch, terénní úpravy, provedení a zajištění DIO.

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy
(dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) projektovou dokumentací zpracovanou společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., se sídlem: Útušice 66, 332 09 Útušice, IČO: 26388791, zpracovanou 5/2022 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;
- b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
- c) pravomocným stavebním povolením č.j.: 2164-3/OVÚP/20/429/Jk ze dne 23.12.2020 (nabylo právní moci 09.01.2021), vydaným Městským úřadem Stříbro;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

- a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty>. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.
- b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.
- c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena.
- d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;

- b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
 - c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
 - d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
 - e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
 - f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
 - h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
 - i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
 - k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
 - m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
 - o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelům při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>),

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelově odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelově, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelově.

- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatelově veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelově předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatelově nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů, který objednatelově předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednatelově předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
 - a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednatelově smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatelově, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky,

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení dle a činí:

Celkem za dílo bez DPH:

3 581 296,23 Kč

dále jen „cena díla“

- 3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).
- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.

- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).
- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště. Předpoklad zahájení stavby je červenec 2022.
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.

- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedení zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatel. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.

- 6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.
- 6.15. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ať už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu.

- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) stavební deník – originál
- b) dokumentace skutečného provedení stavby
- c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
- d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)

- e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 - f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 - g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
 - h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
 - i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
 - j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)
- 9.3. **Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené.**
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinností dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je oprávněn:

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy

- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

- z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije.
- 11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky (dále jako „BZ“).**

12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy;
- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dnů,
- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka neodvolatelně zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na zhotoviteli,
- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dnů.

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na **5 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

12.4. Neprodlení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12.5. **Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:**

- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonně či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;
 - b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.
- 12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na **3 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.
- 12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy.
- 12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.9. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat tyto podstatné náležitosti:
- 1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že beneficiantovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta (zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, na základě prohlášení beneficianta (objednatel) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky.
 - 2. Výzva beneficianta (objednatel) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější odůvodnění.
 - 3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené bankovní záruky.
 - 4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficiant (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena).

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.

- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člancích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.
- 13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. Odstoupení od smlouvy a výpověď

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:

- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatelem v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytl druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 18.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 18.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 18.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.7. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.8. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.9. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

18.11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel:

zhotovitel:

Město Stříbro

starosta města
podepsáno elektronicky

SWIETELSKY stavební, s.r.o.

vedoucí odštěpného závodu
podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-05
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část

KSO: 822 2
Místo: Stříbro

CC-CZ: 2112
Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel:
Město Stříbro

IČ: 002 60 177
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.

IČ: 263 88 791
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Položky označené "DP" za číselným kódem položky byly vytvořeny zpracovatelem soupisu prací. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční !!!

Cena bez DPH	3 581 296,23
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 581 296,23	752 072,21
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 333 368,44
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-05

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část

Místo: Stříbro

Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: Město Stříbro

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

3 581 296,23 4 333 368,44

SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	203 977,84	246 813,19	STA
SO 101	KOMUNIKACE VČETNĚ DIO	2 887 092,95	3 493 382,47	STA
SO 301	Dešťová kanalizace	490 225,44	593 172,78	ING

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBRĚ - 1. část

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 2

Místo: Stříbro

Zadavatel:

Město Stříbro

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2022

IČ:

002 60 177

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

263 88 791

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

203 977,84

DPH základní
snížená

Základ daně
203 977,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
42 835,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

246 813,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část

Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Stříbro

Zadavatel: Město Stříbro

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 3. 2022

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

203 977,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

203 977,84

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	80 640,09
VRN3 - Zařízení staveniště	30 114,03
VRN4 - Inženýrská činnost	25 200,03
VRN7 - Provozní vlivy	67 015,69
VRN9 - Ostatní náklady	1 008,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘIDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část
 Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Stříbro Datum: 8. 3. 2022
 Zadavatel: Město Stříbro Projektant: D PROJEKT PLZEŇ
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Nedvěd s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 203 977,84

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 203 977,84

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 640,09

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Kč	1,000	18 900,02	18 900,02	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Stavební průzkum bez rozlišení
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011503000
 P Poznámka k položce: □
 Vytýčení inženýrských sítí včetně zajištění souhlasu vlastníka sítě s výkopovými pracemi v ochranném pásmu

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	55 440,06	55 440,06	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce po výstavbě
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000
 P Poznámka k položce: □
 Geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení stavby po jednotlivých objektech včetně geometrického plánu v požadovaném počtu paré

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	6 300,01	6 300,01	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000
 P Poznámka k položce: □
 Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 30 114,03

4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	30 114,03	30 114,03	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zařízení staveniště
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 25 200,03

5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	15 750,02	15 750,02	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zkoušky a ostatní měření
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043002000
 P Poznámka k položce: □
 Zkoušky požadované TDI nad rámec zadávací dokumentace

6	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	6 300,01	6 300,01	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP Koordinační činnost
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000
 P Poznámka k položce: □
 Koordinace se stavbou třetích stran

7	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	Kč	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	----------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP Ostatní inženýrská činnost
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/049002000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Inž. čin. spojená s výstavbou (zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, uzavírek apod.) a uvedením stavby do provozu</i>					
	D	VRN7	Provozní vlivy				67 015,69	
8	K	072103011.DP	DIO (dopravně inženýrská opatření)	Kč	1,000	67 015,69	67 015,69	
	PP		DIO (dopravně inženýrská opatření)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zajištění DIO pro realizaci navržených úprav v rámci stavby, které se dotýkají veřejně přístupných komunikací s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a bezpečnosti pracovníků stavby v rámci realizace stavby, dle grafické přílohy č. 10.</i>					
	D	VRN9	Ostatní náklady				1 008,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	1 008,00	1 008,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní náklady					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zajištění informačních tabulí na stavbě dle požadavků zadávací dokumentace</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBRĚ - 1. část

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE VČETNĚ DIO

KSO: 822 2

Místo: Stříbro

CC-CZ: 211

Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel:

Město Stříbro

IČ: 002 60 177

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

IČ: 263 88 791

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 887 092,95

DPH základní
snížená

Základ daně
2 887 092,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
606 289,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 493 382,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část
Objekt: **SO 101 - KOMUNIKACE VČETNĚ DIO**

Místo: Stříbro
Zadavatel: Město Stříbro
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 3. 2022
Projektant: D PROJEKT PLZEŇ
Zpracovatel: Nedvěd s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 887 092,95

HSV - Práce a dodávky HSV 2 879 406,69

1 - Zemní práce	596 133,24
2 - Zakládání	14 372,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	220 354,04
4 - Vodorovné konstrukce	21 800,21
5 - Komunikace pozemní	583 068,76
8 - Trubní vedení	110 785,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	342 355,84
997 - Přesun sutě	166 868,02
998 - Přesun hmot	823 668,60
SAN - SANACE	70 143,34
SPEC - SPECIFIKACE	711 014,16

PSV - Práce a dodávky PSV 7 686,26

783 - Dokončovací práce - nátěry	3 717,26
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	3 969,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část

Objekt: SO 101 - KOMUNIKACE VČETNĚ DIO

Místo: Stříbro

Zadavatel: Město Stříbro

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 3. 2022

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ

Zpracovatel: Nedvěd s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 887 092,95

D HSV Práce a dodávky HSV 2 879 406,69

D 1 Zemní práce 596 133,24

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	10,000	110,88	1 108,80	CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111211101								
Poznámka k položce: ☐ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení ☐								
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 265,01	1 265,01	CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101102								
Poznámka k položce: ☐ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení ☐								
3	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 112,08	1 112,08	CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102								
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ručně	m2	9,400	94,50	888,30	CS ÚRS 2022 01
PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123								
Poznámka k položce: ☐ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení ☐								
VV betonová dlažba + betonová dlažba "pro nevidomé"								
VV 8,7 + 0,7						9,400		
VV Součet						9,400		
5	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	851,000	47,88	40 745,88	CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222								
Poznámka k položce: ☐ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení ☐								
6	K	113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1 702,000	43,55	74 122,10	CS ÚRS 2022 01
PP Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154263								
Poznámka k položce: ☐ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, frézování ve 2 vrstvách 5 cm, celkem 10 cm								
VV 2*851						1 702,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1 702,000			
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	5,200	108,36	563,47	CS ÚRS 2022 01
PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112						
P		Poznámka k položce: □ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, žulové obruby						
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	7,000	69,30	485,10	CS ÚRS 2022 01
PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111						
P		Poznámka k položce: □ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení						
9	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	5,200	75,60	393,12	CS ÚRS 2022 01
PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113203111						
P		Poznámka k položce: □ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, předlažba ze žulových kostek						
10	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	13,200	49,56	654,19	CS ÚRS 2022 01
PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111						
11	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	310,000	29,41	9 117,10	CS ÚRS 2022 01
PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113						
P		Poznámka k položce: □ tl. 10 cm, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení						
12	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	115,500	220,50	25 467,75	CS ÚRS 2022 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104						
P		Poznámka k položce: □ určeno řezovou metodou						
13	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	90,500	472,50	42 761,25	CS ÚRS 2022 01
PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129001101						
P		Poznámka k položce: □ zemní práce v blízkosti inženýrských sítí						
14	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,100	1 470,00	3 087,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212131						
P		Poznámka k položce: □ základ oplocení, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení						
VV		0,4*0,7*7,5			2,100			
VV		Součet			2,100			
15	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	71,895	1 927,80	138 599,18	CS ÚRS 2022 01
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132312221						
P		Poznámka k položce: □ přípojky uličních, dvorních a žlabových vpustí						
VV		1,2*1,55*4,2			7,812			
VV		1,2*1,55*4,4			8,184			
VV		1,2*1,55*4,7			8,742			
VV		1,2*1,4*0,9			1,512			
VV		1,2*1,25*14,4			21,600			
VV		1,2*1,55*2,4			4,464			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*1,55*0,9		1,674			
	VV		1,2*1,55*1,45		2,697			
	VV		1,2*1,3*4,3		6,708			
	VV		1,2*1,3*1,9		2,964			
	VV		1,2*1,3*1,25		1,950			
	VV		1,2*1,3*2,3		3,588			
	VV		Součet		71,895			
16	K	133312811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	2,400	2 494,80	5 987,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133312811					
	VV		(0,8*0,8*1,25)*3		2,400			
	VV		Součet		2,400			
17	K	133312821	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	7,088	3 061,80	21 702,04	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení zapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133312821					
	P		Poznámka k položce: □ uliční vpusti □					
	VV		(0,9*0,9*1,75)*5		7,088			
	VV		Součet		7,088			
18	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	143,600	18,90	2 714,04	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101					
	P		Poznámka k položce: □ rýhy, šachty					
19	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	143,600	1,26	180,94	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111					
20	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	196,88	196,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201402					
21	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	938,70	938,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201412					
22	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,000	393,75	393,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201422					
23	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	10,000	107,10	1 071,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301501					
24	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	1,000	16,38	16,38	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301932					
	P		Poznámka k položce: □ další 1 km					
25	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	1,000	28,35	28,35	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301952					
	P		Poznámka k položce: □ další 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	1,000	16,38	16,38	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301972					
			Poznámka k položce: □					
			další 1 km					
27	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	62,000	79,38	4 921,56	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
	Online PSC		rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
			Poznámka k položce: □					
			sejmutá ornice na mezideponii, ornice z mezideponie na místo uložení					
	VV		310*0,1*2		62,000			
	VV		Součet		62,000			
28	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	193,700	102,06	19 769,02	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
	Online PSC		rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104					
			Poznámka k položce: □					
			zemina z odkopávek + zemina pro zpětné využití (dosypy TÚ) z deponie stavby na místo uložení					
	VV		zemina z odkopávek na deponii + zemina pro zpětné využití z deponie					
	VV		115,5+78,2		193,700			
	VV		Součet		193,700			
29	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	124,883	106,60	13 312,53	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
	Online PSC		rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351124					
			Poznámka k položce: □					
			zemina z výkopů rýh a šachet + zemina pro zpětné využití (zásyp rýh) z deponie stavby na místo uložení					
	VV		zemina z výkopů rýh a šachet + zemina pro zpětné využití (zásyp rýh) z deponie stavby na místo uložení					
	VV		(2,4+7,088+71,895)+43,5		124,883			
	VV		Součet		124,883			
30	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,400	204,12	8 042,33	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
	Online PSC		rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
			Poznámka k položce: □					
			zemina na skládku					
	VV		115,5+2,1-78,2		39,400			
	VV		Součet		39,400			
31	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	111,900	23,81	2 664,34	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
	Online PSC		rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119					
			Poznámka k položce: □					
			další 3 km					
	VV		37,3*3		111,900			
	VV		Součet		111,900			
32	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	37,883	226,80	8 591,86	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
	Online PSC		rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137					
			Poznámka k položce: □					
			zemina na skládku					
	VV		(2,4+7,088+71,895)-43,5		37,883			
	VV		Součet		37,883			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	113,649	26,99	3 067,39	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		další 3 km					
	VV		37,883*3		113,649			
	VV		Součet		113,649			
34	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	31,000	88,20	2 734,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101					
	P		Poznámka k položce: □					
			nakládání omíce na mezideponii					
35	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	81,383	88,20	7 177,98	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102					
	P		Poznámka k položce: □					
			na deponii stavby					
	VV		2,4+7,088+71,895		81,383			
	VV		Součet		81,383			
36	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	115,500	88,20	10 187,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111					
	P		Poznámka k položce: □					
			zemina na deponii stavby					
37	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	36,900	112,52	4 151,99	CS ÚRS 2022 01
	PP		Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152111					
	P		Poznámka k položce: □					
			určeno řezovou metodou					
38	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	146,838	352,80	51 804,45	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221					
	VV		(39,4*1,9)+(37,883*1,9)		146,838			
	VV		Součet		146,838			
39	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	78,200	63,00	4 926,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251101					
	P		Poznámka k položce: □					
			dosypy TÚ, určeno řezovou metodou					
40	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	2,710	215,15	583,06	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101					
	P		Poznámka k položce: □					
			dle přílohy č. 6. Detaily uvpustí, obsyp ŠD 0-22					
	VV		(0,35*5)+(0,32*3)		2,710			
	VV		Součet		2,710			
41	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	43,500	112,69	4 902,02	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
	P		Poznámka k položce: □					
			rýhy přípojek vpustí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	780,000	24,62	19 203,60	CS ÚRS 2022 01
	PP	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302						
	P	Poznámka k položce: □ úprava pláně pod zpevněnými plochami, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení						
43	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	295,000	95,26	28 101,70	CS ÚRS 2022 01
	PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003						
	P	Poznámka k položce: □ tl. 10 cm, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení						
44	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	295,000	18,90	5 575,50	CS ÚRS 2022 01
	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131						
	P	Poznámka k položce: □ viz položka 181351003						
45	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	110,000	25,20	2 772,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411132						
	P	Poznámka k položce: □ viz položka 182351023						
46	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	110,000	63,00	6 930,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy						
	Online PSC	těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111						
	P	Poznámka k položce: □ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení						
47	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	110,000	119,07	13 097,70	CS ÚRS 2022 01
	PP	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351023						
	P	Poznámka k položce: □ tl. 10 cm, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení						
D	2	Zakládání						14 372,93
48	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,410	3 530,54	1 447,52	CS ÚRS 2022 01
	PP	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273313611						
	P	Poznámka k položce: □ základy terénních schodišť						
49	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,340	3 530,55	8 261,49	CS ÚRS 2022 01
	PP	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313611						
	P	Poznámka k položce: □ základ podezdívky oplocení, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, dle grafické přílohy č. 8 - Vzorové řezy oplocení						
	VV	0,4*0,75*7,8				2,340		
	VV	Součet				2,340		
50	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,068	64 678,45	4 398,13	CS ÚRS 2022 01
	PP	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821						
	VV	(39*1,45*1,21)/1000				0,068		
	VV	Součet				0,068		
51	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,068	3 908,66	265,79	CS ÚRS 2022 01
	PP	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313611						
	P	Poznámka k položce: □ patka rohového sloupku oplocení z pletiva, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, dle grafické přílohy č. 8 - Vzorové řezy oplocení						
	VV	0,3*0,3*0,75				0,068		
	VV	Součet				0,068		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				220 354,04	
52	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zalitím MC	kus	5,000	134,77	673,85	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171111					
	P		Poznámka k položce: □ rámové oplocení, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, dle grafické přílohy č. 8 - Vzorové řezy oplocení □					
53	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 3 m se zalitím MC	kus	1,000	145,45	145,45	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 3 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171121					
	P		Poznámka k položce: □ rohový sloupek oplocení z pletiva					
54	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	1,000	413,68	413,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,70 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171123					
	P		Poznámka k položce: □ vzpěra rohového sloupku oplocení z pletiva					
55	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	2,640	721,99	1 906,05	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. □ 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. □ 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. □ 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku. □					
	PSC							
	P		Poznámka k položce: □ lemování terénních schodišť					
56	K	348000001.DP	Samonosná posuvná brána	soubor	1,000	182 700,19	182 700,19	
	PP		Samonosná posuvná brána s pohonem, komplet elektropřipojka, stavební připravenost, zednické práce.					
			Poznámka k položce: □ Samonosná posuvná brána 4000 (6000) mm x 1500 mm, materiál rám + výztuhy jekl 70x70x3 mm, výplň jekl 40x20x2 mm, vodící sloupek + dojezdový sloupek s dojezdovou kapsou 100x100 mm, držáky kladek, pohon (motor) + příslušenství, kabeláž čidel, 5 ks dálkových ovladačů. □ Včetně stavební připravenosti (základ pod vodící sloupek včetně vynechaných prostupů pro kabeláž, patka dojezdového sloupku) a kompletní elektropřipojky (chráničky, montáž lišt, kanálků a trubek, kabelové rozvody - připojení, jistič, nezbytné zednické práce). Včetně nákupu, dodávky a montáže.					
	P							
57	K	348171110.DP	Montáž oplocení z dílců kovových rámových s výplní, výšky do 1,0 m, na ocelové sloupky přivařením	m	7,600	124,74	948,02	
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových rámových s výplní, výšky do 1,0 m, na ocelové sloupky přivařením					
	P		Poznámka k položce: □ uchycení ke sloupkům svařováním páskovou ocelí 40/30/4 mm (16 ks včetně povrchové úpravy), včetně zkrácení 1 ks rámu oplocení					
58	K	348262004	Plot z betonových bloků vel pl do 0,02 m2 hladkých přírodních zeď šířky do 200 mm jednořadá	m2	1,560	3 249,86	5 069,78	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění plotová zeď šířky do 200 mm jednořadá ze samostatných bloků (nekombinovaná), pohledové plochy do 0,02 m2 hladkých přírodních (šedých)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348262004					
	P		Poznámka k položce: □ spodní řada podezdívky oplocení, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, dle grafické přílohy č. 8 - Vzorové řezy oplocení, □					
	VV		7,8*0,2		1,560			
	VV		Součet		1,560			
59	K	348262084	Plot z betonových bloků zeď šířky do 200 mm třířadá (kombinovaná) z bloků hladkých přírodních	m2	4,680	2 724,78	12 751,97	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění plotová zeď šířky do 200 mm třířadá, výšky modulu 600 mm, (kombinovaná), z bloků hladkých přírodních (šedých)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348262084					
	P		Poznámka k položce: □ podezdívka oplocení, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, dle grafické přílohy č. 8 - Vzorové řezy oplocení, □ včetně dodávky a osazení pouzder pro sloupky (trouby PVC DN 110 dl. 40 cm - 6 ks)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,8*0,6		4,680			
	VV		Součet		4,680			
60	K	348262404	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní	m	7,800	585,46	4 566,59	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348262404					
61	K	348262501.DP	Plot z betonových bloků - výplň betonem C16/20	m2	6,240	1 736,90	10 838,26	
	PP		Plot z betonových bloků - výplň betonem C16/20					
	VV		0,8*7,8		6,240			
	VV		Součet		6,240			
62	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	3,000	113,40	340,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401130					
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení					
D 4			Vodorovné konstrukce				21 800,21	
63	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,500	327,60	163,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451541111					
	P		Poznámka k položce: □ dle grafické přílohy č. 6. Detaily vpustí, ŠD 0-32					
	VV		(0,85*0,85*0,1)*5		0,361			
	VV		(0,68*0,68*0,1)*3		0,139			
	VV		Součet		0,500			
64	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	5,172	327,60	1 694,35	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111					
	P		Poznámka k položce: □ pískové lože přípojky vpustí, dle grafické přílohy č.6. Detaily vpustí					
	VV		43,1*1,2*0,1		5,172			
	VV		Součet		5,172			
65	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těžného	m2	7,800	11,01	85,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva těžného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451579777					
	P		Poznámka k položce: □ viz položka 596811120					
	VV		3,9*2		7,800			
	VV		Součet		7,800			
66	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	8,000	698,91	5 591,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112112					
	P		Poznámka k položce: □ dle přílohy č. 6. Detaily vpustí					
	VV		uliční + dvorní vpustí					
	VV		5+3		8,000			
	VV		Součet		8,000			
67	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,500	3 778,77	1 889,39	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311131					
	P		Poznámka k položce: □ dle přílohy č. 6. Detaily vpustí					
	VV		(0,85*0,85*0,1)*5		0,361			
	VV		(0,68*0,68*0,1)*3		0,139			
	VV		Součet		0,500			
68	K	452386121	Vyrovňovací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v přes 100 do 200 mm	kus	8,000	1 046,81	8 374,48	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452386121					
	P		Poznámka k položce:☐ dle přílohy č. 6. Detaily vpustí					
	VV		uliční + dvorní vpust					
	VV		5+3		8,000			
	VV		Součet		8,000			
69	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	23,274	171,91	4 001,03	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).☐ 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.☐ 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.☐ 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.☐					
	PSC							
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		pískový obsyp potrubí, dle grafické přílohy č. 6. Detaily vpustí					
	VV		43,1*1,2*0,45		23,274			
	VV		Součet		23,274			
	D	5	Komunikace pozemní				583 068,76	
70	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	130,600	151,55	19 792,43	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564730011					
	P		Poznámka k položce:☐ dle grafické přílohy č. 3 - Vzorové příčné řezy					
71	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	136,600	146,82	20 055,61	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564730111					
	P		Poznámka k položce:☐ dle grafické přílohy č. 3 - Vzorové příčné řezy					
72	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	130,600	220,22	28 760,73	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750111					
	P		Poznámka k položce:☐ dle grafické přílohy č. 3 - Vzorové příčné řezy					
73	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	7,120	119,95	854,04	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564831011					
	P		Poznámka k položce:☐ podklad pod základy terénních schodišť, ŠD pod základ oplocení/podhrabovou desku (obrubu)					
74	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	644,900	179,93	116 036,86	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111					
	P		Poznámka k položce:☐ chodníky, chodníky zesílená konstrukce, sjezdy, parkovací stání, dle grafické přílohy č. 3 - Vzorové příčné řezy					
75	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	462,700	251,86	116 535,62	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564952111					
	P		Poznámka k položce:☐ chodníky zesílená konstrukce, sjezdy, parkovací stání, dle grafické přílohy č. 3 - Vzorové příčné řezy					
76	K	565141111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm	m2	25,000	418,45	10 461,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565141111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:☐ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení</i>					
77	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	47,500	461,71	21 931,23	CS ÚRS 2022 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145111					
P			<i>Poznámka k položce:☐ dle položky 577134121</i>					
78	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	1,700	379,48	645,12	CS ÚRS 2022 01
PP			Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571908111					
P			<i>Poznámka k položce:☐ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení</i>					
79	K	573211107	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	72,500	16,38	1 187,55	CS ÚRS 2022 01
PP			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211107					
VV			47,5+25			72,500		
VV			Součet			72,500		
80	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	47,500	345,97	16 433,58	CS ÚRS 2022 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134121					
P			<i>Poznámka k položce:☐ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení</i>					
81	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	182,200	283,36	51 628,19	CS ÚRS 2022 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211112					
P			<i>Poznámka k položce:☐ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, dle grafické přílohy č. 3 - Vzorové příčné řezy</i>					
82	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	462,700	295,96	136 940,69	CS ÚRS 2022 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212213					
P			<i>Poznámka k položce:☐ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, dle grafické přílohy č. 3 - Vzorové příčné řezy</i>					
83	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	130,600	311,08	40 627,05	CS ÚRS 2022 01
PP			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596412212					
P			<i>Poznámka k položce:☐ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, dle grafické přílohy č. 3 - Vzorové příčné řezy</i>					
84	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	3,900	302,26	1 178,81	CS ÚRS 2022 01
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811120					
P			<i>Poznámka k položce:☐ okapový chodník, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, dle grafické přílohy č. 3 - Vzorové příčné řezy</i>					
D 8			Trubní vedení					110 785,05
85	K	871315241.DP	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	52,000	639,03	33 229,56	
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 40 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150					
86	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	24,000	190,31	4 567,44	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	2,000	305,02	610,04	CS ÚRS 2022 01
	PP	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315221						
88	K	877315240.DP	Montáž redukce PVC DN110/DN 160	kus	7,000	190,31	1 332,17	
	PP	Montáž redukce PVC DN 110/DN 160						
89	K	877355120.DP	Vývrt a montáž tvarovek odbočných (DN 150) na stávajícím potrubí potrubí	kus	6,000	5 464,90	32 789,40	
	PP	Vývrt a montáž tvarovek odbočných (DN 150) na stávajícím potrubí potrubí						
90	K	879230191	Příplatek za práce sklon přes 20 % při montáži jakéhokoli kanalizačního potrubí DN 40 až 550	m	14,000	51,41	719,74	CS ÚRS 2022 01
	PP	Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/879230191						
91	K	895941301.DP	Osazení vpusti dvorní DN 300 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	3,000	806,53	2 419,59	
	PP	Osazení vpusti dvorní DN 300 z betonových dílců dno s kalištěm						
	P	Poznámka k položce:☐ dle grafické přílohy č.6. Detaily vpustí						
92	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	5,000	806,53	4 032,65	CS ÚRS 2022 01
	PP	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941302						
	P	Poznámka k položce:☐ dle přílohy č. 6. Detaily vpustí						
93	K	895941312.DP	Osazení vpustidvorní DN 300 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	3,000	413,24	1 239,72	
	PP	Osazení vpustidvorní DN 300 z betonových dílců skruž horní 195 mm						
	P	Poznámka k položce:☐ dle grafické přílohy č.6. Detaily vpustí						
94	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	5,000	413,24	2 066,20	CS ÚRS 2022 01
	PP	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941313						
	P	Poznámka k položce:☐ dle přílohy č. 6. Detaily vpustí						
95	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	5,000	413,24	2 066,20	CS ÚRS 2022 01
	PP	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941322						
	P	Poznámka k položce:☐ dle přílohy č. 6. Detaily vpustí						
96	K	895941323.DP	Osazení vpusti dvorní DN 300 z betonových dílců skruž středová 500 mm	kus	3,000	602,24	1 806,72	
	PP	Osazení vpusti dvorní DN 300 z betonových dílců skruž středová 500 mm						
	P	Poznámka k položce:☐ dle grafické přílohy č.6. Detaily vpustí						
97	K	895941331.DP	Osazení vpusti dvorní DN 300 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	3,000	602,24	1 806,72	
	PP	Osazení vpusti dvorní DN 300 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem						
	P	Poznámka k položce:☐ dle grafické přílohy č.6. Detaily vpustí						
98	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	5,000	791,24	3 956,20	CS ÚRS 2022 01
	PP	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941332						
	P	Poznámka k položce:☐ dle přílohy č. 6. Detaily vpustí						
99	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,000	791,24	2 373,72	CS ÚRS 2022 01
	PP	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899203112						
	P	Poznámka k položce:☐ dle přílohy č. 6. Detaily vpustí						
100	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	885,74	4 428,70	CS ÚRS 2022 01
	PP	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112						
	P	Poznámka k položce:☐ dle přílohy č. 6. Detaily vpustí						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,000	1 136,52	9 092,16	CS ÚRS 2022 01
	PP	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899431111						
	P	Poznámka k položce: □ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení						
102	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	0,604	3 722,05	2 248,12	CS ÚRS 2022 01
	PP	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623141						
	P	Poznámka k položce: □ obetonování v místě přípojek, dle přílohy č. 6. Detaily vpustí						
	VV	(0,95*0,15*0,6)*5				0,428		
	VV	(0,65*0,15*0,6)*3				0,176		
	VV	Součet				0,604		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					342 355,84
103	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	1,800	177,77	319,99	CS ÚRS 2022 01
	PP	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911111111						
	VV	3*0,6				1,800		
	VV	Součet				1,800		
104	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	835,83	5 850,81	CS ÚRS 2022 01
	PP	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111						
	P	Poznámka k položce: □ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení						
105	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	1 777,07	7 108,28	CS ÚRS 2022 01
	PP	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112						
	P	Poznámka k položce: □ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení						
106	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	0,750	6 758,65	5 068,99	CS ÚRS 2022 01
	PP	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915131111						
	P	Poznámka k položce: □ VDZ V10f						
107	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	0,750	3 814,41	2 860,81	CS ÚRS 2022 01
	PP	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111						
	P	Poznámka k položce: □ VDZ V10f						
108	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	254,000	371,07	94 251,78	CS ÚRS 2022 01
	PP	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213						
	P	Poznámka k položce: □ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení						
109	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	165,600	318,15	52 685,64	CS ÚRS 2022 01
	PP	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916132113						
	P	Poznámka k položce: □ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení □						
110	K	916231111.DP	Schodišťový stupeň prefabrikovaný do lože z cementové malty	ks	9,000	1 669,68	15 027,12	
	PP	Schodišťový stupeň prefabrikovaný 15x35x100 cm, přírodní, do lože z cementové malty tl. 30 mm, včetně řezání prvků						
	P	Poznámka k položce: □ nákup, dodávka a osazení						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966072810					
121	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženeho	m2	9,400	75,60	710,64	CS ÚRS 2022 01
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979054451					
P			Poznámka k položce: □ viz položka 113106123					
D 997			Přesun sutě					
122	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	442,520	50,40	22 303,01	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551					
P			Poznámka k položce: □ frézovaná na deponii vlastníka, podkladní šd vrstva na skládce					
VV			195,73+246,79			442,520		
VV			Součet			442,520		
123	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 961,480	12,29	36 396,59	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559					
P			Poznámka k položce: □ podkladní šd vrstva na skládce, dalších 12 km					
VV			246,79*12			2 961,480		
VV			Součet			2 961,480		
124	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	27,418	50,40	1 381,87	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561					
P			Poznámka k položce: □ viz položky 962052211, 961044111, 961055111					
VV			9,533+15,12+2,765			27,418		
VV			Součet			27,418		
125	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	329,016	12,29	4 043,61	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569					
P			Poznámka k položce: □ dalších 12 km					
VV			27,418*12			329,016		
126	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5,559	56,70	315,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571					
P			Poznámka k položce: □ betonové obruby na skládce, □ žulové obruby, žulové kostky a díly oplocení na deponii vlastníka					
VV			1,435+0,528+1,508+0,598+0,17+1,32			5,559		
VV			Součet			5,559		
127	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	23,556	12,28	289,27	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579					
P			Poznámka k položce: □ betonové obruby na skládce, dalších 12 km					
VV			(1,435+0,528)*12			23,556		
VV			Součet			23,556		
128	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	17,083	201,60	3 443,93	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221615					
P			Poznámka k položce: □ betonové obruby, základ podezdívky					
VV			1,435+0,528+15,12			17,083		
VV			Součet			17,083		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	12,298	439,74	5 407,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221625					
	P		Poznámka k položce:☐ podezdívka oplocení, základy					
	VV		9,533+2,765		12,298			
	VV		Součet		12,298			
130	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	246,790	378,00	93 286,62	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655					
	P		Poznámka k položce:☐ podkladní šd vrstvy					
	D	998	Přesun hmot				823 668,60	
131	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	634,210	67,03	42 511,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111					
	D	SAN	SANACE				70 143,34	
132	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	46,000	220,50	10 143,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252203					
	P		Poznámka k položce:☐ určeno řezovou metodou					
133	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,000	204,12	9 389,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
134	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	138,000	23,81	3 285,78	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119					
	P		Poznámka k položce:☐ další 3 km					
	VV		46*3		138,000			
	VV		Součet		138,000			
135	K	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhutnění	m2	117,000	24,62	2 880,54	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152301					
	P		Poznámka k položce:☐ pod 1. sanační vrstvou					
136	K	213311111.DP	Sanační vrstva z kameniva drceného frakce 0 - 125 mm	m3	29,250	953,29	27 883,73	
	PP		Sanační vrstva z kameniva drceného frakce 0 - 125 mm, zhutnění					
	P		Poznámka k položce:☐ 1. vrstva sanace, tl. 25 cm					
137	K	213311111.DP	Sanační vrstva z kameniva drceného frakce 0 - 125 mm	m3	29,250	566,18	16 560,77	
	PP		Sanační vrstva z kameniva drceného frakce 0 - 125 mm, zhutnění					
	P		Poznámka k položce:☐ 2. vrstva sanace, tl. 25 cm					
	D	SPEC	SPECIFIKACE				711 014,16	
138	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	14,175	178,92	2 536,19	CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		(295+110)*0,035		14,175			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			14,175		
139	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	18,050	365,40	6 595,47	CS ÚRS 2022 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	P		Poznámka k položce:☐ nedostatek ornice - nákup, dovoz na místo uložení					
	VV		(((295+110)*0,1)-31)*1,9		18,050			
	VV		Součet		18,050			
140	M	10364111.DP	vhodná zemina do násypů pod komunikace	m3	36,900	796,95	29 407,46	
	PP		vhodná zemina do násypů pod komunikace					
	P		Poznámka k položce:☐ viz položka 171152111					
141	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	4,000	3,94	15,76	CS ÚRS 2022 01
	PP		drát kruhový napínací 2,5/3,5mm					
142	M	28611429	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°	kus	2,000	231,84	463,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°					
143	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	7,000	98,28	687,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		redukce kanalizační PVC 160/110					
144	M	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	kus	5,000	146,16	730,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		koleno kanalizace PVC KG 160x15°					
145	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	5,000	152,46	762,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		koleno kanalizace PVC KG 160x30°					
146	M	28611362	koleno kanalizace PVC KG 160x67°	kus	7,000	173,88	1 217,16	CS ÚRS 2022 01
	PP		koleno kanalizace PVC KG 160x67°					
147	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	7,000	168,84	1 181,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x87°					
148	M	31324775	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm	m	3,000	195,30	585,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm					
	P		Poznámka k položce:☐ odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení					
149	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	1 199,52	4 798,08	CS ÚRS 2022 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	P		Poznámka k položce:☐ viz položka 914511112					
150	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	4,000	15,12	60,48	CS ÚRS 2022 01
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm					
	P		Poznámka k položce:☐ viz položka 914511112					
151	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000	931,14	2 793,42	CS ÚRS 2022 01
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
	P		Poznámka k položce:☐ viz položka 914111111, 2x IP11e, 1x IP112 (se symbolem O1)					
152	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	2,000	291,06	582,12	CS ÚRS 2022 01
	PP		dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm					
	P		Poznámka k položce:☐ viz položka 914111111, E8a, E8c					
153	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	1 164,24	1 164,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
	P		Poznámka k položce:☐ viz položka 914111111, B1					
154	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	737,10	737,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
	P		Poznámka k položce:☐ viz položka 914111111, E13 "MIMO VOZIDLA S POVOLENÍM PČR"☐					
155	M	55342191.DP	plotová vzpěra ZN. 48/2,5/2700 mm s úchytem	kus	1,000	263,34	263,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		plotová vzpěra ZN. 48/2,5/2700 mm s úchytem					
	P		Poznámka k položce:☐ povrchová úprava - 1x nátěr podkladní základový, 2x nátěr finální (barva bude určena vlastníkem oplocení před dodáním sloupků)					
156	M	55342242.DP	sloupek plotový kovový Zn. prům. 60 mm, délka 1,53m s víčkem	kus	5,000	603,54	3 017,70	
	PP		sloupek plotový kovový Zn. prům. 60 mm, délka 1,53m s víčkem					
	P		Poznámka k položce:☐ povrchová úprava - 1x nátěr podkladní základov, 2x nátěr finální (barva bude určena vlastníkem oplocení před dodáním sloupků)					
157	M	55342243.DP	sloupek plotový kovový Zn. prům. 48/1,5/3000 mm s víčkem	kus	1,000	624,96	624,96	
	PP		sloupek plotový kovový Zn. prům. 48/1,5/3000 mm s víčkem					
	P		Poznámka k položce:☐ povrchová úprava - 1x nátěr podkladní základový, 2x nátěr finální (barva bude určena vlastníkem oplocení před dodáním sloupků)					
158	M	58156560.DP	písek, zrna do 2mm	t	34,911	318,15	11 106,93	
	PP		písek, zrna do 2mm					
	P		Poznámka k položce:☐ viz položka 175151101					
	VV		23,274*1,5		34,911			
	VV		Součet		34,911			
159	M	58344155	štěrkodrt' frakce 0/22	t	4,878	359,10	1 751,69	CS ÚRS 2022 01
	PP		štěrkodrt' frakce 0/22					
	P		Poznámka k položce:☐ viz položka 174111101					
	VV		2,71*1,8		4,878			
	VV		Součet		4,878			
160	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	0,900	400,68	360,61	CS ÚRS 2022 01
	PP		štěrkodrt' frakce 0/32					
	P		Poznámka k položce:☐ viz položka 451541111					
	VV		0,5*1,8		0,900			
161	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	3,000	86,94	260,82	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm					
	P		Poznámka k položce:☐ podhrabová deska					
162	M	59217020.DP	obrubník betonový zahradní obloukový 780x80x250mm	m	16,963	478,56	8 117,81	
	PP		obrubník betonový zahradní obloukový 780x80x250mm					
	P		Poznámka k položce:☐ obruby obloukové R=0,5 a R=1, ztratiné 2%					
	VV		R=0,5 + R=1					
	VV		(6,13+10,5)*1,02		16,963			
	VV		Součet		16,963			
163	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	64,770	179,11	11 600,95	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	P		Poznámka k položce:☐ ztratiné 2%					
	VV		63,5*1,02		64,770			
	VV		Součet		64,770			
164	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	189,618	225,59	42 775,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x300mm					
	P		Poznámka k položce:☐ ztratiné 2%					
	VV		185,9*1,02		189,618			
	VV		Součet		189,618			
165	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	4,692	457,15	2 144,95	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm					
	P		Poznámka k položce:☐ obruby obloukové R=0,5, ztratiné 2%					
	VV		R=0,5					
	VV		4,6*1,02		4,692			
	VV		Součet		4,692			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	208,590	151,83	31 670,22	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		ztratiné 2%					
	VV		204,5*1,02		208,590			
	VV		Součet		208,590			
167	M	59217045.DP	obrubník betonový rohový vnitřní 90° 400x400x250mm	ks	7,000	314,02	2 198,14	
	PP		obrubník betonový rohový vnitřní 90° 400x400x250mm					
168	M	59218003	krajník betonový silniční 250x125x100mm	m	168,912	453,40	76 584,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		krajník betonový silniční 250x125x100mm					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		ztratiné 2%					
	VV		165,6*1,02		168,912			
	VV		Součet		168,912			
169	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	5,000	3 128,58	15 642,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun					
	P		Poznámka k položce: □					
			viz položka 899204112					
170	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	3,978	343,98	1 368,35	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		viz položka 596811120, ztratiné 2%					
	VV		3,9*1,02		3,978			
	VV		Součet		3,978			
171	M	28661787.DP	mříž vtoková s rámem pro dvorní vpust 300x300 DN pro zatížení "B"	kus	3,000	1 290,24	3 870,72	
	PP		mříž vtoková s rámem pro dvorní vpust 300x300 DN pro zatížení "B"					
	P		Poznámka k položce: □					
			viz položka 899203112					
172	M	59223870.DP	koš nízký prodvorní vpusti žárově Pz plech pro rám 300/300mm	kus	3,000	507,78	1 523,34	
	PP		koš nízký prodvorní vpusti žárově Pz plech pro rám 300/300mm					
	P		Poznámka k položce: □					
			viz položka 899203112					
173	M	59223864.DP	prstenec pro dvorní vpust' vyrovnávací betonový pro rám 300x300mm	kus	3,000	273,42	820,26	
	PP		prstenec pro dvorní vpust' vyrovnávací betonový pro rám 300x300mm					
	P		Poznámka k položce: □					
			viz položka 452112112, dle přílohy č. 6. Detaily vpustí					
174	M	59223856.DP	skruž pro dvorní vpust' horní betonová 300x195x40mm	kus	3,000	282,90	848,70	
	PP		skruž pro dvorní vpust' horní betonová 300x195x40mm					
	P		Poznámka k položce: □					
			viz položka 895941312.DP					
175	M	59223858.DP	skruž pro dvorní vpust' středová betonová 300x500x40mm	kus	3,000	396,90	1 190,70	
	PP		skruž pro dvorní vpust' středová betonová 300x500x40mm					
	P		Poznámka k položce: □					
			viz položka 895941323.DP					
176	M	59223854.DP	skruž prodvorní vpust' s výtokovým otvorem betonová 300x250x40mm	kus	3,000	366,66	1 099,98	
	PP		skruž prodvorní vpust' s výtokovým otvorem betonová 300x250x40mm					
	P		Poznámka k položce: □					
			viz položka 895941331.DP					
177	M	59223850.DP	dno pro dvorní vpust' s kalovou prohlubní 300x270x40mm	kus	3,000	429,66	1 288,98	
	PP		dno pro dvorní vpust' s kalovou prohlubní 300x270x40mm					
	P		Poznámka k položce: □					
			viz položka 895941301.DP					
178	M	59224483.DP	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 500x500mm	kus	5,000	294,84	1 474,20	
	PP		vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 500x500mm					
	P		Poznámka k položce: □					
			viz položka 452112112, dle přílohy č. 6. Detaily vpustí					
179	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	5,000	424,62	2 123,10	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
	P		Poznámka k položce:☐ viz položka 895941302					
180	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	5,000	816,48	4 082,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm					
	P		Poznámka k položce:☐ viz položka 899204112					
181	M	59224493	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	5,000	1 882,44	9 412,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC					
	P		Poznámka k položce:☐ viz položka 895941332					
182	M	59224485	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus	5,000	389,34	1 946,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm					
	P		Poznámka k položce:☐ viz položka 895941313					
183	M	59224487	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm	kus	5,000	386,82	1 934,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm					
	P		Poznámka k položce:☐ viz položka 895941322					
184	M	59227028.DP	polymerbetonový žlab - ŽLAB 1	ks	1,000	28 915,77	28 915,77	
	PP		polymerbetonový žlab - ŽLAB 1 - 8x rošt D400, 3x žlab bez spádu dl. 1 m, 1x žlab bez spádu dl. 0,5 m, 1x žlabová vpust, 2x čelo plné					
	P		Poznámka k položce:☐ dle grafické přílohy č. 7. - Detaily žlabů					
185	M	59227029.DP	polymerbetonový žlab - ŽLAB 2	ks	1,000	22 809,81	22 809,81	
	PP		polymerbetonový žlab - ŽLAB 2 - 7x rošt D400, 3x žlab bez spádu dl. 1 m, 1x žlabová vpust, 2x čelo plné					
	P		Poznámka k položce:☐ dle grafické přílohy č. 7. - Detaily žlabů					
186	M	59227030.DP	polymerbetonový žlab - ŽLAB 3	ks	1,000	20 811,44	20 811,44	
	PP		polymerbetonový žlab - ŽLAB 3 - 6x rošt D400, 2x žlab bez spádu dl. 1 m, 1x žlab bez spádu dl. 0,5 m, 1x žlabová vpust, 2x čelo plné					
	P		Poznámka k položce:☐ dle grafické přílohy č. 7. - Detaily žlabů					
187	M	59227031.DP	polymerbetonový žlab - ŽLAB 4	ks	1,000	18 757,64	18 757,64	
	PP		polymerbetonový žlab - ŽLAB 4 - 5x rošt D400, 2x žlab bez spádu dl. 1 m, 1x žlabová vpust, 2x čelo plné					
	P		Poznámka k položce:☐ dle grafické přílohy č. 7. - Detaily žlabů					
188	M	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	kus	24,000	583,38	14 001,12	CS ÚRS 2022 01
	PP		palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm					
	P		Poznámka k položce:☐ lemování terénních schodišť					
189	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	6,630	425,23	2 819,27	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná					
	P		Poznámka k položce:☐ vymezení podélného parkování na chodníku, 1 řada, barva červená, ztratiné 2%					
	VV		6,5*1,02		6,630			
	VV		Součet		6,630			
190	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	176,256	283,16	49 908,65	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	P		Poznámka k položce:☐ ztratiné 2%					
	VV		(182,2-9,4)*1,02		176,256			
	VV		Součet		176,256			
191	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	425,340	352,17	149 791,99	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	P		Poznámka k položce:☐ ztratiné 2%					
	VV		417*1,02		425,340			
	VV		Součet		425,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	M	59245225.DP	dlažba reliéfní pro vodící linie 20x20x8 cm barevná	m2	5,712	802,62	4 584,57	
	PP		dlažba reliéfní (podélné drážky) pro vodící linie 20x20x8 cm barevná					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		červená, ztratiné 2%					
	VV		5,6*1,02		5,712			
	VV		Součet		5,712			
193	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	40,902	853,02	34 890,22	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		červená, ztratiné 2%					
	VV		40,1*1,02		40,902			
	VV		Součet		40,902			
194	M	59246014.DP	dlažba betonová vegetační 140x210x80mm	m2	131,070	395,01	51 773,96	
	PP		dlažba betonová vegetační 140x210x80mm přírodní					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		ztratiné 2%					
	VV		128,5*1,02		131,070			
	VV		Součet		131,070			
195	M	59246015.DP	dlažba betonová vegetační 140x210x80mm	m2	2,142	514,44	1 101,93	
	PP		dlažba betonová vegetační 140x210x80mm barevná					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		červená, ztratiné 2%					
	VV		2,1*1,02		2,142			
	VV		Součet		2,142			
196	M	63126080	zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m	m	1,200	10 281,61	12 337,93	CS ÚRS 2022 01
	PP		zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		vybavení terénního schodiště u objektu PČR - oboustranné zábradlí					
	VV		2*0,6		1,200			
197	M	63126080	zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m	m	0,600	5 140,81	3 084,49	CS ÚRS 2022 01
	PP		zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m					
	P		Poznámka k položce:☐					
			vybavení terénního schodiště u objektu parc. č. 987					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 686,26	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				3 717,26	
198	K	783917100.DP	Vyznačení stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně pruhem širokým 100 mm ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany stupně, žlutá barva	m2	0,550	6 758,65	3 717,26	
	PP		Vyznačení stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně pruhem širokým 100 mm ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany stupně, žlutá barva					
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				3 969,00	
199	K	789316000.DP	Otryskání stávajícího rámového oplocení + povrchová úprava nátěrem	m2	7,000	567,00	3 969,00	
	PP		Otryskání stávajícího rámového oplocení + povrchová úprava nátěrem					
	P		Poznámka k položce:☐					
			otryskání stávajícího nátěru, 1x základový podkladní nátěr, 2x nátěr finální (barva bude určena vlastníkem oplocení před dodáním sloupků)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBRĚ - 1. část

Objekt:

SO 301 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Stříbro

Zadavatel:

Město Stříbro

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2022

IČ:

002 60 177

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

490 225,44

DPH základní
snížená

Základ daně
490 225,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
102 947,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

593 172,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část

Objekt:

SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo:

Stříbro

Zadavatel:

Město Stříbro

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

8. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

490 225,44

HSV - Práce a dodávky HSV

490 225,44

1 - Zemní práce

262 780,44

4 - Vodorovné konstrukce

9 816,81

8 - Trubní vedení

204 311,75

997 - Přesun sutě

1 784,90

998 - Přesun hmot

11 531,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘIDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část
 Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo: Stříbro
 Zadavatel: Město Stříbro
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 3. 2022

Projektant: XXXXXXXXXX
 Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 490 225,44

D HSV Práce a dodávky HSV 490 225,44

D 1 Zemní práce 262 780,44

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	90,000	81,03	7 292,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		45,0*2,0		90,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	45,000	37,70	1 696,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		45,0		45,000			
3	K	115000001R	Přečerpávání odpadních vod	Kč	1,000	8 102,93	8 102,93	
	PP		Přečerpávání dešťových vod					
	VV		"při bourání a znovuzřízení nové šachty Š0 budou odpadní vody dle potřeby přečerpávány mobilním kalovým čerpadlem"					
	VV		1,0		1,000			
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí vodovodu a plynu	m	3,000	389,77	1 169,31	CS ÚRS 2021 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, imenovitě světlosti DN do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001401					
	VV		1*1,5+1*1,5		3,000			
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů	m	4,500	318,25	1 432,13	CS ÚRS 2021 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421					
	VV		3*1,5		4,500			
6	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,300	472,50	5 339,25	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101					
	VV		(3,0+4,5)*1,5		11,300			
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	54,600	491,40	26 830,44	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254204					
	VV		"příloha D.1.3.3, D.1.3.4"					
	VV		"nezpevněný povrch"					
	VV		3,0*2,57*1,0		7,700			
	VV		"komunikace asf. -0,10 odstranění v rámci komunikace"					
	VV		40,0*(2,49+2,51+2,12+1,88)/4*1,0		90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"+ rozš. pro Š1, Š2, Š3"					
	VV		1,2*1,2*7,91		11,400			
	VV		Mezisoučet		109,100			
	VV		"zatřídění hor.3 - 50%, hor.4 - 50%"					
	VV		109,1/100*50		54,600			
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	54,600	614,25	33 538,05	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204					
	VV		"výpočet v pol.132354204"					
	VV		109,1/100*50		54,600			
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	378,600	42,16	15 961,78	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102					
	VV		"příloha D.1.3.4"					
	VV		3,0*2,57*2		15,400			
	VV		40,0*(2,49+2,59+2,12+1,88)/2*2		363,200			
	VV		Součet		378,600			
10	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	378,600	16,38	6 201,47	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112					
	VV		378,6		378,600			
11	K	131251121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	7,000	491,40	3 439,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251121					
	VV		"výkop pro novou šachtu Š0 "					
	VV		2,0*2,0*2,65		10,600			
	VV		"- OP stávající vybourané šachty" -1,2*1,2*2,5		-3,600			
	VV		Součet		7,000			
12	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	21,200	42,16	893,79	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101201					
	VV		"šachta Š0"					
	VV		(2,0+2,0)*2*2,65		21,200			
13	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	21,200	16,38	347,26	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101211					
	VV		21,2		21,200			
14	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	10,600	51,33	544,10	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101301					
	VV		10,6		10,600			
15	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	10,600	11,01	116,71	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101311					
	VV		10,6		10,600			
16	K	139951121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně vč. naložení na dopravní prostředek	m3	2,000	3 748,50	7 497,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139951121					
	VV		"bourání šachty ve výkopu pro novou šachtu Š0 cca"					
	VV		2,0		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	69,600	79,38	5 524,85	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103					
	VV		"na mezideponii a zpět na zásyp rýhy a jámy "					
	VV		27,2+27,2+7,6+7,6		69,600			
18	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	34,800	88,20	3 069,36	CS ÚRS 2021 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101					
	VV		27,2+7,6		34,800			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,800	112,69	3 921,61	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101					
	VV		"příloha D.1.3.4 zásyp rýhy " 109,1		109,100			
	VV		"- štěrkopískové lože"					
	VV		-43,0*1,0*0,10		-4,300			
	VV		"štěrkopískový obsyp"					
	VV		-43,0*1,0*0,55		-23,700			
	VV		"- OP šachet" -11,4		-11,400			
	VV		"- 42 cm skladba budoucí komunikace 27,0m " - 27,0*1,0*0,42		-11,300			
	VV		"-25,0 cm skládka chodníku 16,0 m" -16,0*1,0*0,25		-4,000			
	VV		Mezisoučet		54,400			
	VV		"přebytečná zemina 54,7 m3"					
	VV		"nevhodná zemina náhrada 50% vhodným materiálem 54,4/100*50 = 27,2 m3"					
	VV		"zásyp jámy Š0 10,6 - OP nové šachty 3,6 = 7,6 m3"					
	VV		(54,4/100*50) + 7,6		34,800			
20	K	174151000R	Zásyp rýh náhradním materiálem se zhutněním	m3	27,200	112,69	3 065,17	
	VV		"výpočet v pol.174151101"					
	VV		54,4/100*50		27,200			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,100	171,91	3 627,30	CS ÚRS 2021 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101					
	VV		"příloha D.1.3.4"					
	VV		43,0*1,0*0,55		23,700			
	VV		"- potrubí DN 250"					
	VV		- 43,0*0,060		-2,600			
	VV		Součet		21,100			
22	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	80,200	190,89	15 309,38	CS ÚRS 2021 01
	PP		štěrkopísek netříděný zásypový					
	VV		21,1*1,9		40,100			
	VV		40,1*2 'Přepočtené koeficientem množství		80,200			
23	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	89,500	204,12	18 268,74	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117					
	VV		"přebytečná a nevhodná zemina"					
	VV		54,7+34,8		89,500			
24	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	268,500	23,81	6 392,99	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119					
	VV		"skládka 13 km, příplatek 3x"					
	VV		89,5*3		268,500			
25	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	170,100	378,00	64 297,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		89,5*1,9		170,100			
26	K	100000001R	Hutnicí zkoušky	kpl	1,000	18 900,02	18 900,02	
	PP		Hutnicí zkoušky					
	VV		1,0		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 816,81	
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,700	957,60	6 415,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	VV		"příloha D.1.3.4"					
	VV		43,0*1,0*0,10		4,300			
	VV		"příloha D.1.3.5 - pod šachty Š*1.4.a - rýha - lože a sedlo", Š2, Š3, Š0"					
	VV		4*2,0*2,0*0,15		2,400			
	VV		Součet		6,700			
28	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,900	3 778,77	3 400,89	CS ÚRS 2021 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452311131					
	VV		"příloha D.1.3.5"					
	VV		4*1,5*1,5*0,10		0,900			
	D	8	Trubní vedení				204 311,75	
29	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	43,000	135,03	5 806,29	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871363121					
	VV		"příloha D.1.3.1 str. 1"					
	VV		43,0		43,000			
30	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12	m	43,000	1 215,40	52 262,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12					
	VV		43,0		43,000			
31	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	2,000	496,64	993,28	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877365221					
	VV		"pro gulu G4, pro žlab GŽ4"					
	VV		2,0		2,000			
32	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°	kus	2,000	2 790,90	5 581,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°					
	VV		2,0		2,000			
33	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	1 213,38	2 426,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250					
	VV		2,0		2,000			
34	K	359901211	Monitoring - kamerová prohlídka	m	43,000	234,46	10 081,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	VV		43,0		43,000			
35	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	4,000	8 665,03	34 660,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300					
	VV		"příloha - tabulka šachet Š0, Š1, Š2, Š3"					
	VV		4,0		4,000			
36	M	59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm	kus	4,000	10 458,01	41 832,04	CS ÚRS 2022 01
	PP		dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm					
	VV		4,0		4,000			
37	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly+ PE povlakem 100x100x12cm	kus	2,000	3 050,46	6 100,92	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm					
	VV		2,0		2,000			
38	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	1 895,04	3 790,08	CS ÚRS 2021 01
	PP		skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm					
	VV		2,0		2,000			
39	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	2,000	1 360,80	2 721,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm					
	VV		2,0		2,000			
40	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus	4,000	2 250,36	9 001,44	CS ÚRS 2022 01
	PP		kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm					
	VV		4,0		4,000			
41	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	235,62	235,62	CS ÚRS 2022 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
	VV		1,0		1,000			
42	M	59224185.1	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000	256,03	512,06	CS ÚRS 2021 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		2,0		2,000			
43	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	316,26	632,52	CS ÚRS 2021 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		2,0		2,000			
44	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	14,000	170,10	2 381,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		14,0		14,000			
45	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125	kus	1,000	1 056,10	1 056,10	CS ÚRS 2021 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899103112					
	VV		"příloha - tabulka šachet - Š1"					
	VV		1,0		1,000			
46	M	55241011	poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace	kus	1,000	2 464,56	2 464,56	CS ÚRS 2022 01
	PP		poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace					
	VV		1,0		1,000			
47	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 056,10	3 168,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112					
	VV		"příloha - tabulka šachet - Š0, Š2, Š3"					
	VV		3,0		3,000			
48	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	1,000	4 515,84	4 515,84	CS ÚRS 2022 01
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním					
	VV		"šachta Š3"					
	VV		1,0		1,000			
49	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání	kus	2,000	3 361,68	6 723,36	CS ÚRS 2022 01
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání					
	VV		"šachty Š0, Š2"					
	VV		2,0		2,000			
50	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	1,000	190,31	190,31	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211					
	VV		"šachta Š3 připoja z aguly G5"					
	VV		1,0		1,000			
51	M	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	1,000	264,60	264,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		vložka šachtová kanalizační DN 160					
	VV		1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	5,000	267,22	1 336,10	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877365211					
	VV		"šachty Š1, Š2, Š3"					
	VV		5,0		5,000			
53	M	28612252	vložka šachtová kanalizační DN 250	kus	5,000	598,50	2 992,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		vložka šachtová kanalizační DN 250					
	VV		5,0		5,000			
54	K	822372112	Montáž potrubí z trub TZh s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	1,000	518,18	518,18	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/822372112					
	VV		"dopojení šachty Š0 - 2 * 0,5 m"					
	VV		1,0		1,000			
55	M	59222020	trouba ŽB hrdlová DN 300	m	1,010	568,26	573,94	CS ÚRS 2022 01
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 300					
	VV		1,0		1,000			
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
56	K	800000001R	Utěsnění betonového potrubí bobtnajícím materiálem	m	2,500	595,22	1 488,05	
	PP		Utěsnění potrubí bobtnající pryží kolem potrubí					
	VV		"šachta Š0 -potrubí DN 300"					
	VV		2*1,25		2,500			
	D	997	Přesun sutě				1 784,90	
57	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,400	56,70	249,48	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221571					
	VV		"vybouraná stávající šachta Š0"					
	VV		2,0*2,2		4,400			
58	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	52,800	12,28	648,38	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i					
			započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221579					
	VV		"skládka 13 km - 12x příplatek"					
	VV		12,0*4,4		52,800			
59	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,400	201,60	887,04	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221615					
	VV		4,4		4,400			
	D	998	Přesun hmot				11 531,54	
60	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,921	526,05	11 531,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu					
			dopravní vzdálenost do 15 m					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Seznam poddodavatelů


Veřejná zakázka:

Název:	II/605 Stříbro – Třída 5. května – oprava (1. část)
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel č. 1:	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Zadavatel č. 2:	
Název:	Město Stříbro
IČO:	00260177
Dodavatel:	
Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
IČO:	480 35 599

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o.
Sídlo:	Polní 124, Velké Předměstí, Horšovský Týn
IČO:	00869759
Část VZ, jíž má plnit:	geodetické práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	80000
poddodavatel č. 2	
Název:	SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Sídlo:	Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO:	25229761
Část VZ, jíž má plnit:	DZ, VDZ, DIO
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	150000
poddodavatel č. 3	
Název:	EFRE CZ s.r.o.
Sídlo:	Družstevní 2, 273 51 Pletený Újezd
IČO:	01688171
Část VZ, jíž má plnit:	frézování krytu
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	140000

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky:	13.07.2022
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	
	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
	 , vedoucí odštěpného závodu