

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2					
NÁZEV ZAKÁZKY					
<b>ENERGETICKÉ ÚSPORY GYMNÁZIUM, BLOVICE, DRUŽSTEVNÍ 650, 336 13</b>					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/202/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	7122/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000862
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10082.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10082.html</a>				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Gymnázium, Blovice, Družstevní 650</b>				
<b>SÍDLO:</b>	<b>Družstevní 650, Blovice, 336 01</b>	<b>IČO:</b>	<b>49180932</b>		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	<b>Mgr. Marcela Šustrová - ředitelka</b>				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>					
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
<b>SÍDLO:</b>	<b>Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň</b>	<b>IČO:</b>	<b>72046635</b>		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	<b>Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka</b>				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	<b>Ing. Štěpánka Hamatová</b>				
<b>E-MAIL:</b>	<b>stepanka.hamatova@cnpk.cz</b>				
<b>DRUH VZ:</b>	<b>Stavební práce</b>	<b>REŽIM VZ:</b>	<b>Podlimitní</b>	<b>DRUH ŘÍZENÍ:</b>	<b>ZPŘ</b>
<b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>	<b>výzva NPŽP 12/2021; číslo žádosti 5211200094</b>				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

**Dne 27. 12. 2022 byla doručena žádost č. 4 a č. 5 o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.**

#### **Dotaz č. 1:**

Pavilon 3 - ve VV chybí vybourat okapový betonový chodník

#### **Odpověď projektanta:**

Nechybí – viz díl 96, položka č. 73 bourání mazanin (popis ve VV)

#### **Dotaz č. 2:**

Pavilon 3 - ve VV chybí geotextilie u soklu

#### **Odpověď projektanta:**

Položka doplněna do VV.

#### **Dotaz č. 3:**

Pavilon 3 - ve VV je dlažba okap. chodníku 40x40x5, v plánu 50x50x5

#### **Odpověď projektanta:**

Dlažba okap. chodníku kolem objektu bude provedena z beton. dlaždic 400x400x50 mm (v PD opraveno).

**Dotaz č. 4:**

Pavilon 3 - v PD je podsyp 4/8, ve VV 0/63

**Odpověď projektanta:**

Podkladní vrstva pod okap. chodník bude provedena ze štěrkodrti 0-32 mm se zhutněním. Upraveno v PD i VV.

**Dotaz č. 5:**

Pavilon 3 - jaká je výztuž věnců?

**Odpověď projektanta:**

Výztuž věnce u pavilonu č.3 – 6x betonář. ocel žebírková  $\varnothing 10$  mm, třmínky betonář. ocel hladká  $\varnothing 6$  mm á 250 mm. Hmotnosti upraveny ve VV dle PD.

**Dotaz č. 6:**

Pavilon 3 – Folie

127	67352317.AR	fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,25 mm; plošná hmotnost 140 g/m <sup>2</sup> ; PE; sd 1,60 až 2,40 m	m <sup>2</sup>	1 464,55145	SPCM	RTS 22/II
-----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------	------	-----------

Výkresová dokumentace ale mluví o separační vrstvě tl. 2 mm (folie s nakaširovanou strukturovanou rohoží) - tak co máme cenit?

**Odpověď projektanta:**

Opraveno v PD. Naceňte pol. dle VV.

**Dotaz č. 7:**

Tělocvična - ve VV chybí geotextilie u soklu

**Odpověď projektanta:**

Doplněno do VV.

**Dotaz č. 8:**

Tělocvična - ve VV je dlažba okap. chodníku 40x40x5, v plánu 50x50x5

**Odpověď projektanta:**

Dlažba okap. chodníku kolem objektu bude provedena z beton. dlaždic 400x400x50 mm (v PD opraveno).

**Dotaz č. 9:**

Tělocvična - v PD je podsyp 4/8, ve VV 0/63

**Odpověď projektanta:**

Podkladní vrstva pod okap. chodník bude provedena ze štěrkodrti 0-32 mm se zhutněním.

**Dotaz č. 10:**

Tělocvična - jaká je výztuž věnců?

**Odpověď projektanta:**

Výztuž věnce u tělocvičny – 4x betonář. ocel. žebírková  $\varnothing 8$  mm, třmínky betonář. ocel hladká  $\varnothing 5$  mm á 300 mm.

#### **Dotaz č. 11:**

Tělocvična - zazdívký oken z Ytongu 375, ale tl. zdiva je 400, chybí příplatek za větší tloušťku omítek

#### **Odpověď projektanta:**

Zazdívky z pórobetonu tl. zdiva 400 mm – opraveno ve VV - změněno na tl. 300 mm + přízdívku 100mm + vnitřní omítka - tmel s perlínkou a tenkovrstvý štuk – viz pol. č. 28 a 29.

#### **Dotaz č. 12:**

Tělocvična - Ve výkazu výměr je uvedena položka č. 161 Požární žebřík – demontáž, úprava + zpětná montáž. V technické zprávě je ale uvedeno, že po zateplení budou osazeny na shodné místo nové žebříky. Co je správně?

#### **Odpověď projektanta:**

Platí varianta dle VV. Výkres č. D.1.1.55 zrušen, upravena technická zpráva.

#### **Poznámka:**

**Doplňované nebo upravované pol. ve VV jsou označeny žlutě.**

#### **Upozornění:**

Vzhledem k upřesnění zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek

**do 16. 1. 2023 do 10:00 hodin.**

#### **Příloha:**

- Nový soupis prací a výkaz výměr – aktualizace č. 2 (změny jsou vyznačeny žlutě)
- Upravená část dokumentace pro provedení stavby v souladu s tímto vysvětlením
  - D.1.1.54 - DSO02 - Detail G.pdf
  - D.1.1.53 - DSO02 - Detail F.pdf
  - D.1.1.24 - DSO01 - Detail A.pdf
  - D.1.1.28 - DSO01 - Detail E.pdf
  - D.1.1.48 - DSO02 - Detail A.pdf
  - D.1.1.18 - DSO01 - Řez A N.pdf
  - D.1.1.19 - DSO01 - Řez B N.pdf
  - D.1.1.1 - TZ - GYM BLOVICE DPS.pdf

V Plzni 30. 12. 2022

V zastoupení zadavatele:

**Ing. Štěpánka Hamatová**  
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace