

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel č.1:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
Zadavatel č.2:			
Název:	Obec Chotěšov		
IČO:	00256706		
Sídlo:	Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.	377 172 411
č.j.	2321/23/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Křižovatka silnic II/180 X III/18045 Chotěšov (Okružní křižovatka Chotěšov)			
Celková předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:	22 124 545,00 Kč		
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.1 v Kč bez DPH:	17 309 505,00 Kč		
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.2 v Kč bez DPH:	4 815 040,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavební prací je výstavba nové okružní křižovatky v místě křížení silnic II/180 a III/18045 v obci Chotěšov.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000062		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel 25., 26. a 27. 1. 2023 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:			
1	Po prostudování PD a rozpočtu si dovoluujeme upozornit na nesrovnalosti v rozpočtu a sice v SO 510 přeložka STL plynovodu: 1) Dle PD se jedná o přeložku plynovodu v dl. 138 m z PE d 160. Rozpočet však obsahuje položku pro materiál potrubí PE 100 RC SDR 17,6 d 225 x 12,8 mm 2) Rozpočet neobsahuje položky pro montáž a dodávku ohybů (kolen). 3) Rozpočet neobsahuje položky pro balonování, případně stlačení plynovodu, které je třeba při provedení propojů a je popsáno v PD. 4) V PD je uvedeno, že v rámci stavby bude přepojeno 3 ks přípojek PE 100 SDR 11 s ochranným pláštěm d 32 v dl. 8 m. Rozpočet však obsahuje dodávku a montáž pouze v dl. 6m a dodávku materiálu PE d 32 bez ochranného pláště. 5) Dle technické zprávy má být stávající plynovod odpojen, odplyněn a vyjmut ze země. Rozpočet však neobsahuje položky pro tyto práce. Při případném požadavku ocenění těchto prací prosíme i o navýšení zemních prací, nutných k vyjmutí plynovodu. Žádáme o vysvětlení, případně o úpravu rozpočtu.		

2	V zadavatelem předložené dokumentaci jsme našli několik nesrovnalostí v soupisu prací objektu "SO 510 přeložka STL plynovodu" oproti PD: a) domníváme se, že v soupisu prací chybí dodávka a montáž kolen pro PE potrubí D160, b) domníváme se, že v soupisu prací chybí balonování potrubí PE d 160 - 4ks, c) domníváme se, že v soupisu prací zcela chybí stlačení PE potrubí d40 - 1ks, d) potrubí pro bypassy je podle PD (D.1.5.6-detail propojů) d50, nikoli d63, e) navrtávací T-kusy pro bypassy jsou dle PD d50 nikoli d63, f) domníváme se, že v soupisu prací chybí tvarovky - kolena pro bypassy, g) v soupisu prací je u položky č. 45 chybně uvedena dimenze potrubí PE d225 dle PD se jedná o d160. Žádáme zadavatele o vysvětlení výše uvedených rozporů, případně o opravu soupisu prací.		
3	Prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace. 1) Zemní práce - dle zadávacího rozpočtu má být proveden zpětný zásyp pouze zeminou, prosíme o prověření, zda nemá být alespoň v části zásypu nahrazena zemina nakupovaným materiálem (ŠD). 2) Dle PD nejsou součástí ochranné trubky. V TZ je uvedeno: Trasa nového plynovodu bude ve dvou místech přecházet (křížit) komunikaci. Prosíme o potvrzení, že ochranné trubky nejsou součástí stavby 3) Součástí rozpočtu pro SO 510 Přeložka STL plynovodu jsou následující položky:		
29	M	28613488R2	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 160x14,6mm
28	M	28613488R1	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 160x14,6mm
Prosíme o prověření, co má být v těchto položkách oceněno.			

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	Zadavatel uveřejňuje opravený soupis prací objektu SO 510 přeložka STL plynovodu.
ad 2	Zadavatel uveřejňuje opravený soupis prací objektu SO 510 přeložka STL plynovodu.
ad 3	K bodu č. 1 zadavatel uvádí, že bude použit zásypový materiál dle PD a výkazu výměr. Pro ostatní body platí opravený soupis prací.

Zadavatel zároveň dle § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 10. 2. 2023 do 10:00 hodin.

Příloha: Příloha č. 3 ZD - Soupis prací ve znění Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2

Datum vyhotovení:	30.01.2023
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky