

SOUPIS PRACÍ Dopravně inženýrská opatření

Rekonstrukce mostu ev. č. 199-003 Světce

popis dopravní značky	počet dní	měrná jedn.	počet	pronájem DZ kč/den	celkem Kč
IS11a - Návěst před objížděkou	120	ks	2		
IP22 - Změna místní úpravy	120	ks	4		
IS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížděky	120	ks	16		
IP10a - Slepá pozemní komunikace	120	ks	2		
B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)	120	ks	2		
E13 - Mimo vozidel stavby	120	ks	2		
Z2 - Zábrana pro označení uzavírky	120	ks	2		
Samostatné světlo typu 1	120	ks	4		
speciální polep dopravní tabule		ks	6		
speciální polep dopravní značky		ks	18		
montáž DZ (včetně sloupku, upínek a podstavce)		ks	22		
montáž dopravní tabule		ks	6		
montáž zábrany		ks	2		
montáž signální svítilny		ks	4		
demontáž DZ (včetně sloupku, upínek a podstavce)		ks	22		
demontáž dopravní tabule		ks	6		
demontáž zábrany		ks	2		
demontáž signální svítilny		ks	4		
celkem cena bez DPH					