

VÝPIS MATERIÁLU-varianta A

Akce: Rekonstrukce soc. zázemí v areálu Domov mládeže Karlovarská 99 ,Plzeň

Kanalizace

-potrubí odpadní,PP HT včetně tvarovek	DN 40	- 5 m
	50	- 7 m
	70	- 4m
	110	- 17 m
-čistící tvarovka HTRE 110		- 3 ks
-přechodka na litinové potrubí	DN 110	- 3ks
-izolace potrubí návleková		
-instalační objímky, ukotvení potrubí		
-montáž potrubí		- 27 m
-propojení na stávající kanalizaci		- 1 kpl
-vedení potrubí v drážce zdi		- 7 m'
-vedení potrubí v drážce podlahy		- 3 m'
-vedení potrubí pod stropem v sádkartonovém zákrytu,závěsy		- 2 m'
-demontáž stávajícího potrubí		-cca 25 m'
-flexi sifon DN 110		- 4 ks
- požární manžeta dle PBR / stoupačka kanalizace/		- 3kpl
-dvířka instalační 60/60 pod stropem		- 3ks
-kontrola, přetěsnění, litinových dešťových svodů / upřesní se na místě/		
-zajištění stávajících odpadů proti možnému znečištění/ pročištění stávajících/		
-tlaková zkouška, kontrola těsnosti		

Vodovod

-vnitřní rozvod -potrubí plastové PP RCT EVO-SV	d 20	- 11m
	25	- 4m
-včetně tvarovek		
-vnitřní rozvod -potrubí plastové PP RCT EVO-C,TUV	d 20	- 7 m
-včetně tvarovek	25	- 4 m
-uzavírací ventil /s koulí/	DN 20	- 2ks
-baterie nástěnná umyvadlová / výměna/		- 4ks
-baterie nástěnná sprchová s příslušenstvím / výměna/		- 2ks
-izolace potrubí st.voda tl.min 13 mm, TUV dle DN		- 25 m'
-pevné body, objímky /kluzné uložení/,uchycení do zdi		
-montáž PP-R potrubí včetně izolace		- 25 m'
-montáž ukotvení potrubí		
-vedení potrubí v drážce zdi		- 6m'
- požární manžeta dle PBR / stávající stoupačky vody /		- 3kpl
-dvířka instalační 60/60 pod stropem		- 2ks

- chráničky-utěsnění prostupů
- demontáž stávajícího PPR / ocel pozink. / potrubí vody - cca 6 m
- demontáž uzávěrů vody - 2 ks
- propojení na stávající rozvody - 16 ks
- demontáž a zpětná montáž rozvodu vody/ přístup k rekonstrukci stoupaček kanalizace/- 3 kpl
- napuštění a vypuštění části stávajícího rozvodu vody/ pro možnost napojení/
- tlaková zkouška, kontrola těsnosti

Zařizovací předměty

- demontáž umyvadla, sifonu ,baterie - 5 kpl
- demontáž sprchy,zástěny, včetně baterie,sifonu - 1 kpl
- demontáž klozetu kombi s nádržkou ,roh.ventilu - 3 kpl
- demontáž vpusti podlahové - 3 kpl
- demontáž baterie sprchové - 3 kpl

U – umyvadlo diturvitové vel.55 + sifon plastový + baterie nástěnná páková + instalační sada - 4 kpl

WC - klozet diturvitový kombi komplet se splachovací nádrží + ventil rohový -1/2“ + sedátko + inst.sada - 3kpl

SK - sprchový kout komplet /zástěna-tyč, závěs, sprchový žlab s vpustí ,roštem+baterie sprchová s příslušenstvím / ,montážní sada - 1kpl

Výl - výlevka diturvitová,zadní odpad + splachovací nádržka ,rohový ventil + baterie + montážní sada -1kpl

UK – umyvadlo diturvitové vel.55 + sifon plastový + baterie nástěnná páková + instalační sada - 1 kpl

PŽ - sprchový podlahový žlab s vpustí ,roštem+ baterie sprchová s příslušenstvím - 2kpl

-doprava, montáž, osazení zařizovacích předmětů

Stavební část

- montážní jáma v podlaze/ propojení rozvodů /,zpětné začištění - 3 kpl
- montážní jáma v podlaze/ výměna vpusti /,zpětné začištění - 2 kpl
- nový prostup stropem + chránička - 1 kpl
- nový prostup zdí - 4 kpl
- odbourání zákrytu stoupaček/ viz. PD stavební části/
- sádkartonový zákryt kanalizace pod stropem - 3 m'
- příprava stavby
- zazdění a začištění stávajících prostupů
- prověření propojení kovových částí na zemní vodič

- úklid místa, včetně ekologické likvidace odpadu
- předání protokolu, stavebního deníku
- předání díla

VÝPIS MATERIÁLU- VAR .B

Kanalizace

-potrubí odpadní,PP HT včetně tvarovek	DN 40	- 5 m
	50	- 5 m
	70	- 4m
	110	- 14 m
-čistící tvarovka HTRE 110		- 3 ks
-přechodka na litinové potrubí	DN 110	- 3ks
-izolace potrubí návleková		
-instalační objímky, ukotvení potrubí		
-montáž potrubí		- 25 m
-propojení na stávající kanalizaci		- 1 kpl
-vedení potrubí v drážce zdi		- 7 m'
-vedení potrubí v drážce podlahy		- 3 m'
- požární manžeta dle PBŘ / stoupačka kanalizace/		- 3kpl
-dvířka instalační 60/60 pod stropem		- 3ks
-demontáž stávajícího potrubí		-cca 25 m'
-flexi sifon DN 110		- 4 ks
-kontrola, přetěsnění, litinových dešťových svodů / upřesní se na místě/		
-zajištění stávajících odpadů proti možnému znečištění/ pročištění stávajících/		
-tlaková zkouška, kontrola těsnosti		

Vodovod

-vnitřní rozvod -potrubí plastové PP RCT EVO-SV	d 20	- 8 m
	25	- 4m
-včetně tvarovek		
-vnitřní rozvod -potrubí plastové PP RCT EVO-C,TUV	d 20	- 4 m
	25	- 4 m
-včetně tvarovek		
-uzavírací ventil /s koulí/	DN 20	- 2ks
-baterie nástěnná umyvadlová / výměna/		- 4ks
-baterie nástěnná sprchová s příslušenstvím / výměna/		- 2ks
-izolace potrubí st.voda tl.min 13 mm, TUV dle DN		- 20 m'
-pevné body, objímky /kluzné uložení/,uchycení do zdi		
-montáž PP-R potrubí včetně izolace		- 20 m'
-montáž ukotvení potrubí		
-vedení potrubí v drážce zdi		- 5m'
- požární manžeta dle PBŘ / stávající stoupačky vody /		- 3kpl
-dvířka instalační 60/60 pod stropem		- 2ks

- chráničky-utěsnění prostupů
- demontáž stávajícího PPR / ocel pozink. / potrubí vody - cca 6 m
- demontáž uzávěrů vody - 2 ks
- propojení na stávající rozvody - 16 ks
- demontáž a zpětná montáž rozvodu vody/ přístup k rekonstrukci stoupaček kanalizace/- 3 kpl
- napuštění a vypuštění části stávajícího rozvodu vody/ pro možnost napojení/
- tlaková zkouška, kontrola těsnosti

Zařizovací předměty

- demontáž umyvadla, sifonu ,baterie - 5 kpl
- demontáž sprchy,zástěny, včetně baterie,sifonu - 1 kpl
- demontáž klozetu kombi s nádržkou ,roh.ventilu - 3 kpl
- demontáž vpusti podlahové - 3 kpl
- demontáž baterie sprchové - 3 kpl
- U** – umyvadlo diturvitové vel.55 + sifon plastový + baterie nástěnná páková + instalační sada - 4 kpl
- WC** - klozet diturvitový kombi komplet se splachovací nádrží + ventil rohový -1/2“ + sedátko + inst.sada - 3kpl
- SK** - sprchový kout komplet /zástěna-tyč + závěs, sprchový žlab s vpustí,roštem +baterie sprchová s příslušenstvím / ,montážní sada - 1kpl
- UK** – umyvadlo diturvitové vel.55 + sifon plastový + baterie nástěnná páková + instalační sada - 1 kpl
- PŽ** - sprchový podlahový žlab s vpustí ,roštem + baterie sprchová s příslušenstvím - 2kpl

- doprava, montáž, osazení zařizovacích předmětů

Stavební část

- montážní jáma v podlaze/ propojení rozvodů /,zpětné začišťení - 3 kpl
- montážní jáma v podlaze/ výměna vpusti /,zpětné začišťení - 2 kpl
- nový prostup zdí - 3 kpl
- odbourání zákrytu stoupaček/ viz. PD stavební části/
- příprava stavby
- zazdění a začišťení stávajících prostupů
- prověření propojení kovových částí na zemní vodič
- úklid místa, včetně ekologické likvidace odpadu
- předání protokolu, stavebního deníku
- předání díla

Podrobný výpis materiálu zpracuje montážní a dodavatelská firma po dohodě s investorem stavby. Bude počítáno s rezervou na možné varianty změn na místě.