



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

(dále jen SOD)

uzavřené dle § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele Správa a údržba silnic PK, p.o:

Číslo smlouvy objednatele Obec Meclov:

Číslo smlouvy zhotovitele: 25 / 12

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 737

Statutární orgán: Ing. Stanislav Liška, generální ředitel organizace

Osoby oprávněné: - k jednání ve věcech smluvních

Ing. Stanislav Liška, generální ředitel

- k jednání ve věcech technických

Ing. Josef Felber, technický náměstek

- k jednání ve věcech technických ohledně provádění stavby

Ing. Tomáš Horejš, tel. 379 792 643

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5146600036/5500

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

Telefon: 377 195 353

E-mail: suspk@suspk.eu

I. 2. Objednatel:

Obec Meclov

se sídlem: Meclov čp. 137, 345 21 Meclov

zastoupená ve věcech smluvních: Zdeněk Martínek, starosta

zastoupená ve věcech technických: Antonín Beck

Bankovní spojení: 3828321/0100

IČO: 00253553

Telefon: 379 428 822

E-mail: starostameclov@seznam.cz

dále jen „objednatel“

I.3. Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

Statutární orgán: Jan Hauser, předseda představenstva
Radoslav Rachač, místopředseda představenstva
Ing. Luboš Novotný, člen představenstva
Ing. Petr Mezník, člen představenstva

Osoby oprávněné: - **k jednání ve věcech smluvních**
Jan Hauser, předseda představenstva
Radoslav Rachač, místopředseda představenstva
- **k jednání ve věcech technických**
Jan Hauser, předseda představenstva a ředitel
Josef Škampa, vedoucí výroby

Stavbyvedoucí: Pavel Škampa, tel. : 602 194 037

Filip Ticháček, tel. : 602 463 013

Zasílací adresa: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 45359164 **Telefon:** 379 410 301

DIČ: CZ45359164 **Fax:** 379 422 795

E-mail: obchod@silnicehtyn.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-5836320277/0100

dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody smluvních stran se mění výše citovaná smlouva takto:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Odstavec II.1. článku II. Smlouvy se doplňuje takto:

II.1. Předmětem díla je: „**Rekonstrukce II/196 Meclov**“. Z důvodu neprovedení sanací podloží pro objednatele, uvedeného v čl.I.1.Smlouvy, v celém rozsahu stanoveném v zadávací a projektové dokumentaci zakázky, se mění předmět díla. Položkový rozpočet změněného předmětu díla, zpracovaný v souladu se smlouvou, je nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy.

Ostatní nedotčená ustanovení článku II. Smlouvy zůstávají v platnosti.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Odstavec IV.3. a IV.4 článku IV. Smlouvy se doplňuje takto :

IV.3.1 Termín dokončení díla pro objednatele uvedeného v čl. I. 2.Smlouvy : 11 / 2012

IV.4.1. Vyklizení staveniště pro objednatele uvedeného v čl. I. 2.Smlouvy: do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla

Ostatní nedotčená ustanovení článku IV. Smlouvy zůstávají v platnosti.

III. CENA DÍLA

Odstavec III.1. článku III. Smlouvy se v návaznosti na změnu předmětu plnění mění takto:

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Cena bez DPH: 18.267.489,- Kč
 20 % DPH: 3.653.498,- Kč
 Cena včetně DPH: 21.920.987,- Kč

Obec Meclov

Cena bez DPH: 3.209.064,- Kč
 20 % DPH: 641.813,- Kč
 Cena včetně DPH: 3.850.877,- Kč

Cena celkem pro oba subjekty:

Cena bez DPH: 21.476.553,- Kč
 20 % DPH: 4.295.311,- Kč
 Cena včetně DPH: 25.771.864,- Kč

Ostatní nedotčená ustanovení článku III. Smlouvy zůstávají v platnosti.

Ostatní nedotčená ustanovení výše citované Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.


Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č.1.

- položkový rozpočet

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení včetně příloh.

V Meclově dne 24.10.2012
 objednatel:

OBEC MECLOV
 345 21 Meclov
 IČO: 253 553
 TEL.: 379 428 822



Zdeněk Martínek
 starosta
 Obec Meclov

V Plzni dne 24-10-2012
 objednatel:

Správa a údržba silnic
 Plzeňského kraje,
 příspěvková organizace
 Škroupova 18, 306 13 Plzeň
 IČ: 72053119



Ing. Stanislav Liška
 generální ředitel
 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

V Horšovském Týně dne 24.10.2012
 zhotovitel:



Jan Hauser
 předseda představenstva
 Silnice Horšovský Týn a. s.



Radoslav Rachač
 místopředseda představenstva
 Silnice Horšovský Týn a. s.

Silnice Horšovský Týn a. s.
 Nad rybníčkem 40
 346 01 Horšovský Týn

3

Dodatek vyhotovil: Ing. Tomáš Horejš
 Podpis :.....

Silnice Horšovský Týn a. s.

Zhotovitel : Silnice Horšovský Týn a. s., IČO: 45359164

Objednatel : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO: 72053119
Obec Meclov, IČO: 00253553

KRYCÍ LIST STAVBY

Stavba : Rekonstrukce II/196 Meclov

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY:				
Objekt	Název	Celkem bez DPH [Kč]	DPH 20 % [Kč]	Celkem včetně DPH [Kč]
Objednatel : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.				
SO 000	Všeobecné položky	946 444	189 289	1 135 733
SO 101.1	Rekonstrukce komunikace - 1. úsek	14 191 374	2 838 275	17 029 649
SO 102	Rekonstrukce komunikace - 2. úsek	2 332 852	466 570	2 799 422
SO 501	Přeložka středotlakého plynovodu	796 819	159 364	956 183
Celkem za stavbu - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. :		18 267 489	3 653 498	21 920 987
Objednatel : Obec Meclov				
SO 101.2	Rekonstrukce komunikace - 1. úsek	3 209 064	641 813	3 850 877
Celkem za stavbu - Obec Meclov :		3 209 064	641 813	3 850 877
CELKEM ZA STAVBU :		21 476 553	4 295 311	25 771 864



Jan Hauser

předseda představenstva Silnice Horšovský Týn a. s.
osoba oprávněná podepsat nabídku za uchazeče na základě plné moci

Silnice Horšovský Týn a. s.
Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce III/196 Meclov

Objekt: SO 000 - Všeobecné položky

Objednatel: Správa a údržba silnic Píseňského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV	Všeobecné položky									
1	Zemní práce								946 444,00	0,000
2	001	00002	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00			30 000,00	0,000
3	001	00003	Ostatní položky - zkoušky, posudky, kontroly, revizní zprávy	kpl	1,000	231 694,00			231 694,00	0,000
4	001	00004	Ostatní položky - publicita	kpl	1,000	29 750,00			29 750,00	0,000
5	001	00005	Ostatní požadavky - zeměměřičká měření, geometr. zaměření skuteč. prov. stavby vč. podkladů pro zakres do digitální katastr. mapy, geometr. plán pro majet. vypořádání	kpl	1,000	220 000,00			220 000,00	0,000
6	001	00006	Ostatní položky - pasport. fotodokumentace/ přilehlých objektů, fotodokumentace průběhu výstavby	kpl	1,000	25 000,00			25 000,00	0,000
7	001	000011	Oprava objízdných tras - Asfaltový beton ACO 16	t	100,000	2 100,00			210 000,00	0,000
8	001	000012	Dopravní inženýrské opatření	kpl	1,000	200 000,00			200 000,00	0,000

Celkem

946 444,00

0,000

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce II/196 Meclov

Objekt: SO 101.1 - Rekonstrukce komunikace - 1. úsek

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

14 191 374,49 10 744,139

1 Zemní práce

4 035 112,50 387,737

1	221	11310615	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m ² z velkých kostek	m ²	5,000	50,00			250,00	0,000
2	221	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva těženého tl 200 mm	m ²	6 250,000	15,00			93 750,00	0,000
3	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	m ²	6 250,000	25,00			156 250,00	0,000
4	221	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² živičných do tl 50 mm	m ²	6 440,000	25,00			161 000,00	0,000
5	221	113151314	Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m ² tl 50 mm s překážkami v trase s naložením vč. očištění 2x /tl. 100 mm/	m ²	12 880,000	89,00			1 146 320,00	0,386
6	221	1132011	Vybourání beton. žlabovek	m	37,000	45,00			1 665,00	0,000
7	221	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	940,000	49,00			46 060,00	0,000
8	221	11320411	Výtrhání obrub - přídlažby	m	280,000	40,00			11 200,00	0,000
9	001	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	570,000	59,00			33 630,00	0,000
10	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m ³	190,000	19,00			3 610,00	0,000
11	001	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m ³ v hornině tř. 4	m ³	1 507,500	139,00			209 542,50	0,000
12	001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m ³	502,500	39,00			19 597,50	0,000
13	001	125703301	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno nezpevněné	m ³	25,000	150,00			3 750,00	0,000
14	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m ³	440,000	290,00			127 600,00	0,000
15	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m ³ /drenáž/	m ³	155,000	290,00			44 950,00	0,000
16	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	55,000	90,00			4 950,00	0,000
17	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	32,000	330,00			10 560,00	0,000
18	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	16,000	19,00			304,00	0,000
19	001	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m ³ /drenáž/	m ³	155,000	450,00			69 750,00	0,000
20	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m ³	55,000	190,00			10 450,00	0,000
21	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	32,000	490,00			15 680,00	0,000
22	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m ³	16,000	45,00			720,00	0,000
23	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m ²	126,000	99,00			12 474,00	0,106
24	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m ²	126,000	29,00			3 654,00	0,000
25	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	64,000	55,00			3 520,00	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2 482,500	220,00			541 750,00	0,000
27	001	1627011051	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - ornice	m3	10,500	220,00			2 310,00	0,000
28	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12 312,50	19,00			233 937,50	0,000
29	001	1627011091	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	52,500	19,00			997,50	0,000
30	001	167101	Nakládání ornice vč.nákupu	m3	10,500	500,00			5 250,00	0,000
31	001	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	14,000	49,00			686,00	0,000
32	001	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	1 450,000	119,00			172 550,00	0,000
33	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4 432,15	150,00			664 822,50	0,000
34	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	193,000	79,00			15 247,00	0,000
35	583	5833730	šterkopisek /přípojky/	t	63,000	250,00			15 750,00	63,000
36	583	58331345	kamenivo drobné - filtrační materiál /drenáž/	t	283,500	270,00			76 545,00	283,500
37	583	583441690	šterkodrt frakce 0-32 /pracovní rýhy/	t	10,500	260,00			2 730,00	10,500
38	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	16,000	220,00			3 520,00	0,000
39	583	5833737	písek na obsyp	t	30,240	250,00			7 560,00	30,240
40	231	180402111	Založení parkového trávniku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	105,000	25,00			2 625,00	0,000
41	005	005724	osivo směs travní	kg	5,000	100,00			500,00	0,005
42	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	7 100,000	13,00			92 300,00	0,000
43	001	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	105,000	19,00			1 995,00	0,000
44	001	182201101	Svahování násypů	m2	80,000	35,00			2 800,00	0,000
2 Zakládání										375,686
45	271	21275211	Traitivod z drenážních trubek PVC DN do 160 včetně lože šterkopiskového a šterkového obsypu	m	1 480,000	190,00			281 200,00	364,702
46	271	2127521121	Traitivod z drenážních trubek DN do 100 včetně lože otevřený výkop	m	42,000	180,00			7 560,00	9,859
47	002	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 220,000	25,00			55 500,00	0,073
48	693	69366000	Geotextilie filtrační	m	2 264,400	59,00			133 599,60	1,053
4 Vodorovné konstrukce										4 059,00
49	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	5,500	738,00			4 059,00	10,399
5 Komunikace										6 085 610,00
50	221	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm /úprava podloží/	m2	2 540,000	162,00			411 480,00	2 774,793
51	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm /napojení 0-200mm/	m2	90,000	70,00			6 300,00	0,000
52	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	6 930,000	130,00			900 900,00	2 569,644
53	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	5 770,000	185,00			1 067 450,00	2 145,886

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	221	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodříví tl 100 mm	m2	35,000	94,00			3 290,00	6,572
55	221	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 /vozovka + napojení/	m2	5 860,000	14,00			82 040,00	3,575
56	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu /vozovka+napojení/	m2	5 860,000	220,00			1 289 200,00	0,000
57	221	577176121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu /vozovka+napojení/	m2	5 860,000	395,00			2 314 700,00	0,000
58	221	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	5,000	1 550,00			7 750,00	1,004
59	221	599111111	Záivka tuh.hmotou spár dlažby z velkých kostek	m2	5,000	500,00			2 500,00	0,060

8 Trubní vedení

8 Trubní vedení										
										64,333
										417 326,00
60	271	87131521	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 vč.dodávky potrubí a tvarovek	m	42,000	1 100,00			46 200,00	0,115
61	271	8959311	Vpusti kanalizačních z beton.dílčů vč.dodávky dílčů	kus	14,000	15 000,00			210 000,00	36,678
62	271	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	14,000	750,00			10 500,00	0,131
63	552	55242310	<i>mříž s rámem litinová 500x500 vč.koše na bahno</i>	kus	14,000	3 299,00			46 186,00	1,540
64	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	12,000	1 490,00			17 880,00	5,084
65	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	25,000	1 590,00			39 750,00	10,520
66	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	33,000	850,00			28 050,00	10,266
67	271	899623141	Obetonování potrubí nebo zděva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop - v místě napojení přípojky do vpusti	m3	7,000	2 680,00			18 760,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										
										2 555 621,78
										2 404,449
68	221	91411111	Montáž svislé dopravní značky na sloupek vč.osazení sloupku ,výkopu , zabetonování sloupku	kus	9,000	1 900,00			17 100,00	0,006
69	404	40444004	<i>značka dopravní svislá reflexní výstražná P4</i>	kus	1,000	1 790,00			1 790,00	0,002
70	221	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	1 785,000	50,00			89 250,00	0,580
71	221	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	25,000	50,00			1 250,00	0,003
72	221	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	9,000	400,00			3 600,00	0,023
73	221	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	18,000	700,00			12 600,00	0,047
74	221	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	1 515,000	180,00			272 700,00	123,308
75	592	59245200	<i>přidlažba 12,5x10x25cm</i>	ks	1 530,150	10,00			15 301,50	9,181
76	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	820,000	220,00			180 400,00	127,550

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	592	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	421,170	103,00			43 380,51	34,578
78	592	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý/pravý 100x15x15/25 cm	kus	101,000	251,00			25 351,00	7,272
79	592	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	306,030	98,00			29 990,94	19,280
80	221	9161312131	Osazení silničního krajníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	695,000	290,00			201 550,00	108,107
81	592	5921746501	krajník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	586,000	103,00			60 358,00	48,111
82	592	5921751101	krajník betonový silniční přechodový levý/pravý 100x15x15/25 cm	kus	22,220	251,00			5 577,22	1,600
83	592	5921751001	krajník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	87,870	98,00			8 611,26	5,536
84	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	62,000	2 490,00			154 380,00	139,893
85	221	9191122	Řezání spár pro těsnící závluku v živičném krytu	m	80,000	85,00			6 800,00	0,000
86	221	9191212	Těsnění spár závluku za studena	m	80,000	95,00			7 600,00	0,022
87	221	966006132	Demontáž značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami vč. odvozu	kus	8,000	350,00			2 800,00	0,000
88	221	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	5,000	35,00			175,00	0,000
89	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km /odfrézovaný živičný materiál + živičný materiál s odstranění /	t	2 279,760	44,00			100 309,44	0,000
90	221	9790822131	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km /stávající štěr, podklad konstr.vrstvy /	t	2 970,000	44,00			130 680,00	0,000
91	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 14x /do 15km SUS Domažlice - recyklační středisko /	t	31 916,640	9,00			287 249,76	0,000
92	221	9790822191	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km /na meziskládku a částečně zpět na násyp / 2x	t	9 900,000	9,00			89 100,00	0,000
93	221	9790822192	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km /přebytečný materiál z meziskládky na recykl / 14x	t	13 860,000	9,00			124 740,00	0,000
94	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km /vybourané beton.konstr.- obrubníky + žlabovky/	t	158,230	450,00			71 203,50	0,000
95	221	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu z	t	316,460	25,00			7 911,50	0,000
96	221	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti z meziskládky	t	2 970,000	150,00			445 500,00	0,000
97	221	9799000	Recyklace betonového odpadu	t	158,230	89,00			14 082,47	158,230
98	221	9799001	Recyklace odpadu z asfaltových povrchů	t	631,120	89,00			56 169,68	631,120
99	221	9799002	Recyklace odpadu z kameniva - podkladní vrstvy	t	990,000	89,00			88 110,00	990,000
99 Přesun hmot 615 785,61										
100	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	9 190,830	67,00			615 785,61	0,000

Celkem

14 191 374,49

10 744,139

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce II/196 Meclov

Objekt: SO 102- Rekonstrukce komunikace - 2. úsek

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

2 332 851,96 162,283

1 Zemní práce

390 759,00 45,055

1	221	11310615	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek	m2	5,000	50,00			250,00	0,000
2	221	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 50 mm	m2	200,000	35,00			7 000,00	0,000
3	221	11315121	Odstranění živichého krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 60 - 70mm s naložením vč. očištění povrchu	m2	2 750,000	110,00			302 500,00	0,055
4	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	13,000	119,00			1 547,00	0,000
5	001	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	13,000	229,00			2 977,00	0,000
6	001	125703301	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno nezpevněné	m3	25,000	150,00			3 750,00	0,000
7	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	51,000	220,00			11 220,00	0,000
8	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	255,000	19,00			4 845,00	0,000
9	001	17120121	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce /skládkovné - nános z příkopu /	t	45,000	150,00			6 750,00	45,000
10	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	46,800	150,00			7 020,00	0,000
11	001	181102302	Uprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	3 300,000	13,00			42 900,00	0,000
2 Zakládání										
12	002	28997121	Vrstvy z geotextilií /geomříží - oprava trhlin /	m2	30,000	50,00			1 500,00	0,001
13	693	69366064	geotextilie - /alternativa geomříže do asfalt vrstev /	m2	30,000	296,00			8 880,00	0,013
4 Vodorovné konstrukce										
14	221	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	5,000	189,00			945,00	0,903
5 Komunikace										
15	221	564811111	Podklad ze šterkodné ŠD tl 50 mm	m2	200,000	40,00			8 000,00	19,640
16	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	200,000	285,00			57 000,00	31,652
17	221	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	320,000	94,00			30 080,00	60,083
18	221	573211111	Postřik živichný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	5 500,000	14,00			77 000,00	3,355

1 604 330,00 115,735

945,00 0,903

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 750,000	220,00			605 000,00	0,000
20	221	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 750,000	298,00			819 500,00	0,000
21	221	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	5,000	1 550,00			7 750,00	1,004
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání									315 565,00	0,578
22	221	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	1 210,000	50,00			60 500,00	0,393
23	221	9191122	Řezání spár pro těsnící závluku v živičném krytu hl.do 25mm	m	300,000	85,00			25 500,00	0,000
24	221	91911221	Řezání spár š 10 mm hl 15 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	610,000	90,00			54 900,00	0,000
25	221	9191212	Těsnění spár závlukou za studena pro hl.do 25mm	m	300,000	95,00			28 500,00	0,084
26	221	919121211	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	610,000	105,00			64 050,00	0,101
27	221	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	5,000	35,00			175,00	0,000
28	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	482,000	44,00			21 208,00	0,000
29	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	6 748,000	9,00			60 732,00	0,000
99 Přesun hmot									10 872,96	0,000
30	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	162,283	67,00			10 872,96	0,000
									Celkem	162,283
									2 332 851,96	162,283

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Rekonstrukce II /196 Meclov**
Objekt: **SO 501 - Přeložka středotlakého plynovodu**

Investor: **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

Gen.projektant:

Odp. projektant: **Milan David, Motýlí 15, Plzeň 326 00**

Datum:

Vypracoval: **Polívková Eva**

	STL plynovod:	STL přípojky:	CELKEM BEZ DPH:
<u>dodávka</u>	114 161,50	13 779,00	127 940,50
<u>montáž</u>	70 846,80	5 626,60	76 473,40
<u>HSV</u>	336 428,71	38 651,07	375 079,78
<u>Ostatní náklady</u>	84 585,00	4 340,00	88 925,00
<u>Odpoje a propoje montáž</u>	128 400,00		128 400,00
Celkové náklady stavby:	734 422,01	62 396,67	796 818,68

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Název stavby **Rekonstrukce II /196 Meclov**
 Objekt **: SO 501 - Přeložka středotlakého plynovodu**
 Část výkazu **STL plynovod**
 Investor **: Krajská správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18 , Plzeň, Obec Meclov ,Meclov 137**
 Gen.projektant **:**
 Odp.projektant **Milan David, Motýlí 15, Plzeň 326 00**
 Datum
 Vypracoval **Polívková Eva**

<u>dodávka</u>	114 161,50
<u>montáž</u>	70 846,80
<u>HSV</u>	336 428,71
<u>Ostatní náklady</u>	84 585,00
<u>Odpoje a propoje montáž</u>	128 400,00
<u>Odpoje a propoje dodávka</u>	0,00
<u>Celkové náklady stavby</u>	<u>734 422,01</u>

poř.č.	kód cen.	č.položky	popis	m.j.	množ.	cena/jed.	montáž	dodávka
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA								
1-Zemní práce								
1	800-01	<u>132201202</u>	Hl.rýh do 2000 mm hor.3 do 1000 m3 581*0,7*1,4=569,38 20*1,30*1,40*1,90=69,16 Svislé přemístění výkopku hr.2-4 do	m3	638,54	245,00	156 442,30	
2	800-01	<u>161101101</u>	2,5m Vodorovné přemístění výkopku do	m3	638,54	38,00	24 264,52	
3	800-01	<u>162501101</u>	2500 m 132,93*2	m3	265,86	126,50	33 631,29	
4	800-01	<u>167101102</u>	nakládání výkopku	m3	265,86	52,00	13 824,72	
5	800-01	<u>171201201</u>	uložení sypaniny na skládku	m3	265,86	12,80	3 403,01	
6	800-01	<u>174101101</u>	zásyp zhutnění jam a rýh 638,54-132,93=505,61	m3	505,61	72,00	36 403,92	
7	800-01	<u>175101101</u>	obsyp potrubí bez prohození sypaniny 581*0,7*0,3=122,01 20*1,30*1,40*0,30=10,92	m3	132,93	190,00	25 256,70	
8	SPCM	<u>583314790</u>	kamen.těž. drobné 0-4 UN2 1-Zemní práce celkem	m3	132,93	325,00	293 226,46	43 202,25
HSV celkem							336 428,71	
155-Elektromontáže								
9	155	<u>210810007</u>	MTZ signalizačního vodiče	m	581	9,50	5 519,50	
10	155	<u>dodávka</u>	signalizační vodič	m	581	12,50		7 262,50
Elektromontáže celkem							5 519,50	7 262,50

ř.č.	kód cen.	č.položky	popis	m.j.	množ.	cena/jed.	montáž	dodávka
157-Montáže potrubí								
11	157	<u>230180026</u>	MTZ plynovodu PE d 90*5,1	m	570	43,20	24 624,00	
12	157	<u>dodávka</u>	Tr.PE d90*8,2,PE 100	m	570	138,00		78 660,00
13	157	<u>230180021</u>	MTZ plynovodu PE d 63*3,6	m	10	30,90	309,00	
14	157	<u>dodávka</u>	Tr.Pe d 63*3,6	m	10	78,00		780,00
15	157	<u>230180018</u>	MTZ plynovodu PE d 50*4,5	m	1	30,60	30,60	
16	157	<u>dodávka</u>	Tr. PE d 50*4,5,PE 100	m	1	73,00		73,00
17	157	<u>230180070</u>	MTZ dílu PE d 90*8,2	kus	20	218,00	4 360,00	4 360,00
18	157	<u>dodávka</u>	Oblouk PE d 90,90 st,	kus	1	668,00		668,00
19	157	<u>dodávka</u>	Oblouk PE d 90,45 st,	kus	6	673,00		4 038,00
20	157	<u>dodávka</u>	Elektrospojka PE d 90	kus	5	274,00		1 370,00
21	157	<u>dodávka</u>	T kus PE d 90/63/90	kus	2	1 067,00		2 134,00
22	157	<u>dodávka</u>	T kus PE d 90/50/90	kus	6	1 328,00		7 968,00
23	157	<u>230180069</u>	MTZ trub.dílu PE d 63	kus	2	183,00	366,00	
24	157	<u>dodávka</u>	R PE 63/50,	kus	2	261,00		522,00
25	157	<u>230180068</u>	MTZ trubního dílu PE d 50	kus	2	151,50	303,00	
26	157	<u>dodávka</u>	Elektrospojka PE d 90 hlavní tlaková zkouška vzduchem 4	kus	2	274,00		548,00
27	157	<u>230230048</u>	Mpa	m	581	16,20	9 412,20	
28	157	<u>230230076</u>	čistění potrubí 581+550+13	m	1144	10,00	11 440,00	
29	157	<u>230250002</u>	MTZ KVZ	kus	6	235,00	1 410,00	
30	157	<u>dodávka</u>	KVZ- dodávka vč.poklopu	kus	6	963,00		5 778,00
187 Montáže potrubí celkem							52 254,80	106 899,00
202 Zemní práce prov.při ext.montáži								
31	202	<u>460490012</u>	Zakrytí plynovodu výstražnou folií	m	581	22,50	13 072,50	
202 Zemní práce prov.při ext.montáži							13 072,50	
MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM							70 846,80	114 161,50
Ostatní náklady								
32	157		Geodetické zaměření skuteč.provedení stavby	m	581	25,00	14 525,00	
33	157		Revize	kus	1	2 500,00	2 500,00	
34	157		DMTZ potrubí do šrotu	m	563	120,00	67 560,00	
							84 585,00	
Ostatní náklady CELKEM							84 585,00	
Odpoje a propoje								
35	157	<u>R230000000</u>	Odpoje a propoje bez tvarovek Tvarovky pro propoje jsou obsaženy v oddíle montáží	kus	15	8 560,00	128 400,00	
Odpoje a propoje celkem							128 400,00	0,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Název stavby **Rekonstrukce II /196 Meclov**
 Objekt **: SO 501 - Přeložka středotlakého plynovodu**
 Část výkazu **STL přípojky**
 Investor **: Krajská správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, Obec Meclov, Meclov 137**
 Gen.projektant **:**
 Odp.projektant **Milan David, Motýlí 15, Plzeň 326 00**
 Datum **:**
 Vypracoval **Polívková Eva**

<u>dodávka</u>	13 779,00
<u>montáž</u>	5 626,60
<u>HSV</u>	38 651,07
<u>Ostatní náklady</u>	4 340,00
<u>Celkové náklady stavby</u>	<u>62 396,67</u>

poř.č.	kód cen.	č.položky	popis	m.j.	množ.	cena/jed.	montáž	dodávka
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA								
1-Zemní práce								
1	800-01	<u>132201202</u>	Hl.rýh do 2000 mm hor.3 do 1000 m3 26*0,6*1,2=18,72 11*1,30*1,40*1,50=30,03 Svislé přemístění výkopku hr.2-4 do	m3	48,75	245,00	11 943,75	
2	800-01	<u>161101101</u>	2,5m Vodorovné přemístění výkopku do	m3	48,75	38,00	1 852,50	
3	800-01	<u>162501101</u>	2500 m 38,07*2	m3	76,14	126,50	9 631,71	
4	800-01	<u>167101102</u>	nakládání výkopku	m3	76,14	52,00	3 959,28	
5	800-01	<u>171201201</u>	uložení sypaniny na skládku	m3	76,14	12,80	974,59	
6	800-01	<u>174101101</u>	zásyp zhutnění jam a rýh 48,75-10,68=38,07	m3	38,07	72,00	2 741,04	
7	800-01	<u>175101101</u>	obsyp potrubí bez prohození sypaniny 26*0,6*0,3=4,68 11*1,30*1,40*0,30=6	m3	10,68	190,00	2 029,20	
8	SPCM	<u>583314790</u>	kamen.těž. drobné 0-4 UN2	m3	10,68	325,00		3 471,00
1-Zemní práce celkem							33 132,07	3 471,00
8-Trubní vedení								
24	827-1	<u>899711111</u>	Orientační tabulky	kus	8,00	256,00	2 048,00	
8-Trubní vedení - celkem							2 048,00	
HSV celkem							38 651,07	

poř.č.	kód cen.	č.položky	popis	m.j.	množ.	cena/jed.	montáž	dodávka
155-Elektromontáže								
23	155	<u>210810007</u>	MTZ signalizačního vodiče	m	26,00	9,50	247,00	
24	155	<u>dodávka</u>	signalizační vodič	m	26,00	12,50		325,00
Elektromontáže celkem							247,00	325,00
157-Montáže potrubí								
23	157	<u>230180010</u>	MTZ trubky PE d 32*2,9	m	26,00	22,90	595,40	
24	157	<u>dodávka</u>	Tr.PE d 32*2,9 ROBUST	m	26,00	52,00		1 352,00
56	157	<u>230180066</u>	MTZ trubního dílu PE d 32	kus	8,00	122,50	980,00	
57	157	<u>dodávka</u>	R PE d 32/25	kus	8,00	132,00		1 056,00
	157	<u>230180070</u>	MTZ dílu PE d 90*8,2	kus	11,00	218,00	2 398,00	2 398,00
58	157	<u>dodávka</u>	Navrt.objímka PE d 90/32	kus	8,00	964,00		7 712,00
59	157	<u>dodávka</u>	Navrt.objímka PE d 90/25	kus	1,00	936,00		936,00
			hlavní tlaková zkouška vzduchem 4					
64	157	<u>230230048</u>	Mpa	m	26,00	16,20	421,20	
65	157	<u>230230076</u>	čistění potrubí 26+14	m	40,00	10,00	400,00	
187 Montáže potrubí celkem							4 794,60	13 454,00
202 Zemní práce prov.při ext.montáži								
66	202	<u>460490012</u>	Zakrytí plynovodu výstražnou folií	m	26,00	22,50	585,00	
202 Zemní práce prov.při ext.montáži							585,00	
MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM							5 626,60	13 779,00
Ostatní náklady								
67			Geodetické zaměření					
			skuteč.provedení stavby	m	26,00	25,00	650,00	
68			Revize	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	
69	157	<u>23000000</u>	DMTZ plynovodních přípojek	m	14,00	85,00	1 190,00	
Ostatní náklady CELKEM							4 340,00	

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce II/196 Měclov
 Objekt: SO 101.2 - Rekonstrukce komunikace - 1. úsek

JKSO:

Objednatel: Obec Měclov
 Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.
 Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	315,000	29,00			9 135,00	0,000
2	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic /pro zpětné použití/	m2	426,000	37,00			15 762,00	0,000
3	221	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm /chodníky/	m2	752,000	25,00			18 800,00	0,000
4	221	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	275,000	45,00			12 375,00	0,000
5	221	1132011	Vybourání beton. žlabovek	m	8,000	45,00			360,00	0,000
6	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	427,000	49,00			20 923,00	0,000
7	001	123202101	Vykopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 /zatrubnění/	m3	99,000	119,00			11 781,00	0,000
8	001	123202109	Příplatek k vykopávkám zářezů na suchu v hornině tř. 3 za na lepivost	m3	33,000	19,00			627,00	0,000
9	001	123302101	Vykopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	99,000	219,00			21 681,00	0,000
10	001	123302109	Příplatek k vykopávkám zářezů na suchu v hornině tř. 4 za na lepivost	m3	33,000	25,00			825,00	0,000
11	001	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	60,000	290,00			17 400,00	0,000
12	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,000	330,00			1 650,00	0,000
13	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,500	19,00			47,50	0,000
14	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,000	490,00			2 450,00	0,000
15	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,500	45,00			112,50	0,000
16	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	18,000	99,00			1 782,00	0,015
17	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	18,000	29,00			522,00	0,000
18	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,000	55,00			550,00	0,000
19	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 /výkopek se zatrubněním na meziskládku + zpět na zásyp /	m3	276,000	75,00			20 700,00	0,000
20	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	125,000	220,00			27 500,00	0,000
21	001	1627011051	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - ornice	m3	40,500	220,00			8 910,00	0,000
22	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	625,000	19,00			11 875,00	0,000
23	001	1627011091	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	202,500	19,00			3 847,50	0,000
24	001	167101	Nakládání ornice vč. nákupu	m3	40,500	500,00			20 250,00	0,000
									3 209 064,33	2 259,835
									405 806,50	211,715

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³ /z meziskládky /	m ³	198,000	53,00			10 494,00	0,000
26	001	171201201	Uložení sypaniny na meziskládku	m ³	198,000	15,00			2 970,00	0,000
27	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	225,000	150,00			33 750,00	0,000
28	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	15,000	79,00			1 185,00	0,000
29	583	5833730	šterkopisek	t	28,350	250,00			7 087,50	28,350
30	001	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m ³	78,000	79,00			6 162,00	0,000
31	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	97,000	220,00			21 340,00	0,000
32	583	5833737	písek na obsyp	t	183,330	250,00			45 832,50	183,330
33	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	405,000	25,00			10 125,00	0,000
34	005	005724	osivo směs travní	kg	20,000	100,00			2 000,00	0,020
35	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m ²	2 100,000	13,00			27 300,00	0,000
36	001	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pi do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	405,000	19,00			7 695,00	0,000
2 Zakládání										
37	271	2127521121	Tratvod z drenážních trubek DN do 100 včetně lože otevřený výkop	m	6,000	180,00			1 080,00	1,408
4 Vodorovné konstrukce										
38	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m ³	20,000	738,00			14 760,00	37,815
39	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	4,000	115,00			460,00	0,026
40	592	592241760	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	2,020	299,00			603,98	0,103
41	592	592241750	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	2,020	269,00			543,38	0,079
5 Komunikace										
42	221	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m ²	125,000	84,00			10 500,00	0,000
43	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	1 802,000	98,00			176 596,00	504,452
44	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	357,000	130,00			46 410,00	132,376
45	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m ²	220,000	162,00			35 640,00	0,000
46	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	125,000	25,00			3 125,00	0,076
47	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	125,000	220,00			27 500,00	0,000
48	221	577176121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	125,000	395,00			49 375,00	0,000
49	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m ² /nová + stávající znovu použitá/	m ²	1 370,000	199,00			272 630,00	115,423
50	592	59245304	dlažba se zámkem BEST 20x16,5x6 cm přírodní	m ²	959,500	149,00			142 965,50	108,424
51	221	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m ²	m ²	25,000	199,00			4 975,00	2,106
52	592	59245267	dlažba BEST pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm	m ²	25,750	514,00			13 235,50	3,373

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	221	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	267,000	210,00			56 070,00	22,869
54	592	59245300	dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm přírodní	m2	169,320	208,00			35 218,56	25,737
55	592	59245283	dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm barevná	m2	103,020	261,00			26 888,22	15,659
56	221	596211232	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	140,000	210,00			29 400,00	11,991
57	592	59245267	dlažba BEST pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená	m2	142,800	589,00			84 109,20	18,707
8 Trubní vedení									617 230,62	26,067
58	271	87131521	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 vč.dodávky potrubí a tvarovek	m	6,000	1 100,00			6 600,00	0,016
59	271	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN400	m	131,000	3 800,00			497 800,00	2,431
60	271	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	9 900,00			19 800,00	4,320
61	592	592243150	deska betonová zakrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5x16,5 cm	kus	2,020	2 831,00			5 718,62	0,907
62	592	592243390	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	kus	2,020	6 800,00			13 736,00	4,242
63	271	8959311	Vpustí kanalizačních z beton. dílců vč.dodávky dílců	kus	2,000	15 000,00			30 000,00	5,240
64	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	2,000	790,00			1 580,00	0,014
65	552	5524344	poklop na vstupní šachtu BEGU bez odvětrání	kus	2,000	2 789,00			5 578,00	0,388
66	271	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	750,00			1 500,00	0,019
67	552	55242370	mříž s rámem litinová 500x500 vč.koše na bahno	kus	2,000	3 299,00			6 598,00	0,220
68	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	13,000	1 590,00			20 670,00	5,470
69	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	9,000	850,00			7 650,00	2,800
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání									1 002 532,92	1 021,430
70	221	9141111	Montáž svislé dopravní značky na sloupek vč.osazení sloupku,výkopu,zabetonování sloupku /1x přesun značky/	kus	18,000	1 900,00			34 200,00	0,013
71	404	40444276	značka svislá reflexní IP 26a , IP 26b	kus	17,000	2 430,00			41 310,00	0,068
72	221	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	870,000	180,00			156 600,00	70,810
73	592	59245200	příloha 12,5x10x25cm	ks	878,700	10,00			8 787,00	5,272
74	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	255,000	220,00			56 100,00	39,665
75	592	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	136,350	103,00			14 044,05	11,194
76	592	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm	kus	24,240	251,00			6 084,24	1,745
77	592	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	96,960	98,00			9 502,08	6,108

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	85,000	220,00			18 700,00	11,018
79	592	59217509	obrubník chodníkový betonový 100x8x25 cm přírodní	kus	85,850	85,00			7 297,25	4,121
80	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	m	650,000	170,00			110 500,00	65,702
81	592	59217512	obrubník záhonový betonový 100x5x20 cm přírodní	kus	656,500	51,00			33 481,50	14,443
82	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	28,000	2 490,00			69 720,00	63,178
83	221	9191122	Řezání spár pro těsnící závluku v živiničném krytí	m	130,000	85,00			11 050,00	0,000
84	221	9191212	Těsnění spár závlukou za studena	m	130,000	95,00			12 350,00	0,036
85	221	919735113	Řezání stávajícího živiničného krytí hl do 150 mm	m	130,000	150,00			19 500,00	0,000
86	221	966000	Vybourání vpustí	kpl	3,000	1 500,00			4 500,00	0,000
87	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami vč.odvozu	kus	12,000	350,00			4 200,00	0,000
88	221	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	426,000	39,00			16 614,00	0,000
89	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km /živiničný materiál s odstranění/	t	160,596	44,00			7 066,22	0,000
90	221	9790822131	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km /stávající štěrk.podklad.konstr.vrstvy /	t	420,650	44,00			18 508,60	0,000
91	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 14x/do 15km - Domažlice recyklační středisko /	t	2 248,344	9,00			20 235,10	0,000
92	221	9790822192	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km /podkladní vrstvy na recykl/ do 15km / 14x	t	5 889,100	9,00			53 001,90	0,000
93	221	979084213	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km /stávající zámková dlažba pro zpětné použití na meziskládku a zpět/ 2x	t	221,520	450,00			99 684,00	0,000
94	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km /vybourané beton.konstr.-obrubníky,žlabovky,dlažba.vpustí/	t	146,810	550,00			80 745,50	0,000
95	221	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	293,620	25,00			7 340,50	0,000
96	221	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot /dlažba z meziskládky/	t	110,760	150,00			16 614,00	0,000
97	221	9799000	Recyklace betonového odpadu	t	146,810	89,00			13 066,09	146,810
98	221	9799001	Recyklace odpadu z asfaltových povrchů	t	160,596	89,00			14 293,04	160,596
99	221	9799002	Recyklace odpadu z kameniva - podkladní vrstvy	t	420,650	89,00			37 437,85	420,650
				99	Přesun hmot				151 408,95	0,000
100	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	2 259,835	67,00			151 408,95	0,000

Celkem

3 209 064,33

2 259,835