

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	09 817 00	HIP:	Ing. Petr VACHTA	 STŘEDISKO PLZEŇ Plzeň, Bělohorská 7, 301 64 tel. 377259512 fax. 377259426	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	377259512, pontexpm@top.cz	Zodp. projektant: Ing. Petr VACHTA		
		377259512, pontexpm@top.cz			
Tech. kontrola:	Ing. Jana DOBYÁŠOVÁ	Vypracoval: Jitka ZEZULOVÁ	377259512, pontexpm@top.cz		
Objednatel:	SOS Kralovice	Obec:	PLZEŇ	Kraj:	Plzeňský
Akce:	III/180 19 Sušická ul. – DŮR (v úseku od kruhové křižovatky ul. Částkova k ul. Petřínská)			Datum	Stupeň
				06/2010	DŮR
Příloha:	DOKLADY – PROJEDNÁNÍ			Souprava	Č. přílohy
					E.2.

Stavební akce:

III/180 19 Sušická ve stupni DÚR

Číslo zakázky:

(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřínská)

Stupeň dokumentace:

09 817 00

DÚR

DOKLADY - PROJEDNÁNÍ


SEZNAM PŘÍLOH

1.	14.9.2009	Záznam z jednání
2.	22.9.2009	Záznam z jednání
3.	20.10.2009	Záznam z jednání
4.	21.10.2009	České dráhy, a.s. - Generální ředitelství
5.	23.10.2009	Záznam z jednání
6.	4.11.2009	ÚMO Plzeň 2 - záznam z jednání
7.	9.11.2009	Technický úřad MMP - odbor investic, SÚS Kralovice
8.	9.3.2010	ÚMO Plzeň 2 - záznam z jednání
9.	27.4.2010	Záznam z jednání
10.	2.7.2010	NIPI ČR, o.s.
11.	7.7.2010	Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
12.	8.7.2010	Magistrát města Plzně, odbor dopravy
13.	9.7.2010	ÚMO Plzeň 2, odbor výstavby, majetku a dopravy
14.	12.7.2010	ČSAD autobusy Plzeň, a.s.
15.	12.7.2010	RWE Distribuční služby, s.r.o.
16.	12.7.2010	Policie ČR
17.	13.7.2010	Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí
18.	14.7.2010	Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
19.	14.7.2010	ČD Telematika a.s.
20.	15.7.2010	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
21.	16.7.2010	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
22.	19.7.2010	Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
23.	19.7.2010	Povodí Vltavy, státní podnik
24.	22.7.2010	ČD Regionální správa majetku Plzeň
25.	26.7.2010	ČEZ Distribuce, a.s.
26.	28.7.2010	Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
27.	29.7.2010	Statutární město Plzeň, TÚ odbor rozvoje a plánování Magistrátu města Plzně
28.	3.8.2010	ČEZ ICT Services, a.s.
29.	25.8.2010	SITMP, Plzeňská teplárenská
30.	23.8.2010	SŽDC, SDC Plzeň
31.	10.11.2010	Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
32.	24.11.2010	Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí
33.	17.12.2010	ÚMO Plzeň 2, odbor životního prostředí
34.	12.11.2010	SÚS Kralovice
35.	5.1.2011	Magistrát města Plzně, odbor dopravy

Vyjádření vlastníků

15.7.2010	Mgr. Pavlína Aubrechtová Laznová
15.7.2010	Ing. Petr Aubrecht
20.7.2010	Ing. Milada Marková
20.7.2010	Vladimír Marek
26.7.2010	Jana Hlaváčová
1.8.2010	Ivana Šneiderová
1.8.2010	Josef Šneider
27.10.2010	Jaroslav Kocián
1.11.2010	Požární bezpečnost staveb spol. s.r.o.

Akce: č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ulice - DÚR
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. U Světovaru)
- dokumentace pro územní rozhodnutí



Objednatel:

Správa a údržba silnic Kralovice
Plzeň, statutární město

SOUHLAS VLASTNÍKA

Pozemek č. parc.: kat.č. 2660 / 4 v k.ú. Plzeň , číslo katastrálního území 721 981
vlastnický podíl 1 / 1
s vlastníkem Požární bezpečnost staveb spol.s.r.o., Částkova 1752/97, 326 00 Plzeň
IČO 26399857
zastoupeným ING. JITKOU BOHAČOVOU
číslo OP 110086035

Výše uvedený vlastník / zástupce vlastníka
potvrzuje, že byl seznámen s navrženým rozsahem výše uvedené stavby na jím vlastněném pozemku.

Tato stavba se dotkne výše uvedeného pozemku následujícím způsobem:

- výstavbou chodníku a pásu zeleně mezi chodníkem a stávajícím oplocením


Vlastník pozemků / zástupce vlastníka

- **souhlasí** s výstavbou chodníků a pásu zeleně na výše uvedeném pozemku
- **souhlasí** s budoucím odprodejem části pozemku – 10 m² - viz. tabulka
Kupní smlouva, resp. smlouva o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena až v rámci přípravy
stavebního povolení na uvedenou stavbu.
- **souhlasí** s vynětím dotčené části pozemku vně oplocení ze ZPF (zemědělský půdní fond)
- **souhlasí** se vstupem pracovníků investora ,projekčních organizací a zhotovitele na pozemky za
účelem přípravy a realizace stavby
- **požaduje doplnění**
ŽÁDÁM O PROVEDENÍ PŘÍPOJEK VODY
A KANALIZACE NA VÝŠE UVEDENÝ POZEMEK, ROVNEŽ
O ZACHOVÁNÍ VJEZDU KE GARÁŽI

Dne 1.11.2010

podpis vlastníka 

Akce: č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ulice - DÚR
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. U Světovaru)
- dokumentace pro územní rozhodnutí



Objednatel:

Správa a údržba silnic Kralovice
Plzeň, statutární město

SOUHLAS VLASTNÍKA

Pozemek č. parc.: kat.č. 2660 / 9 v k.ú. Plzeň , číslo katastrálního území 721 981
vlastnický podíl 1 / 1

s vlastníkem Jaroslav Kocián, Staroveská 29, 312 00 Plzeň Újezd

číslo OP 104 888 534

zastoupeným

Výše uvedený vlastník / ~~zástupce vlastníka~~

potvrzuje, že byl seznámen s navrženým rozsahem výše uvedené stavby na jím vlastněném pozemku.

Tato stavba se dotkne výše uvedeného pozemku následujícím způsobem:

- výstavbou chodníku a pásu zeleně mezi chodníkem a stávajícím oplocením

Vlastník pozemků / zástupce vlastníka

- **souhlasí** s výstavbou chodníků a pásu zeleně na výše uvedeném pozemku
- **souhlasí** s budoucím odprodejem části pozemku – 17 m² - viz. tabulka
Kupní smlouva, resp. smlouva o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena až v rámci přípravy stavebního povolení na uvedenou stavbu.
- **souhlasí** s vynětím dotčené části pozemku vně oplocení ze ZPF (zemědělský půdní fond)
- **souhlasí** se vstupem pracovníků investora, projekčních organizací a zhotovitele na pozemky za účelem přípravy a realizace stavby

- **požaduje doplnění**

Souhlasím - prosím o vyrazení odboček na vedovod.
Ladu, kanálu a příp. i el. pro připoj. geod. (event. výstavba RD)

Dne 27. 10. 2010

podpis vlastníka J. Kocián

DOŠLO:
č.j. PXP/ 16 120

Akce: č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ulice - DÚR
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. U Světovaru)
- dokumentace pro územní rozhodnutí

Objednatel:

Správa a údržba silnic Kralovice
Plzeň, statutární město

SOUHLAS VLASTNÍKA

Pozemek č. parc.: kat.č. 2660 / 2 v k.ú. Plzeň, číslo katastrálního území 721 981
vlastnický podíl 1 / 2

s vlastníkem Josef Šneider, Sluneční 1114 / 2b, 312 00 Plzeň

číslo OP

zastoupeným

Výše uvedený vlastník / zástupce vlastníka

potvrzuje, že byl seznámen s navrženým rozsahem výše uvedené stavby na jím vlastněném pozemku.

Tato stavba se dotkne výše uvedeného pozemku následujícím způsobem:

- výstavbou chodníku a pásu zeleně mezi chodníkem a stávajícím oplocením
- úpravou vjezdu
- výškovou úpravou vrat

Vlastník pozemků / zástupce vlastníka

- **souhlasí** s výstavbou chodníků a pásu zeleně na výše uvedeném pozemku
- **souhlasí** s budoucím odprodejem části pozemku – 42 m² - viz. tabulka
Kupní smlouva, resp. smlouva o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena až v rámci přípravy
stavebního povolení na uvedenou stavbu.
- **souhlasí** s výškovou úpravou vrat a úpravou vjezdů zasahující cca 3 m do oplocené části pozemku
- **souhlasí** s dočasným zábořem 9 m² v oplocené části pozemku po dobu úpravy vjezdu
zůstává ve vlastnictví pana Šneidera
- **souhlasí** s vynětím dotčené části pozemku vně oplocení ze ZPF (zemědělský půdní fond)
- **souhlasí** se vstupem pracovníků investora, projekčních organizací a zhotovitele na pozemky za
účelem přípravy a realizace stavby

- **požaduje doplnění**

- v rámci budování kan. a vodovodního řádu provést odbočky tak, aby bylo
možné v budoucnosti napojit stavbu na pozemku
- zvolit variantu řešení přímého napojení stávajícího vjezdu na Sušickou

Dne 1.8. 2010

podpis vlastníka Šneider

Akce: č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ulice - DÚR
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. U Světovaru)
- dokumentace pro územní rozhodnutí

Objednatel:

Správa a údržba silnic Kralovice
Plzeň, statutární město

SOUHLAS VLASTNÍKA

Pozemek č. parc.: kat.č. 2660 / 2 v k.ú. Plzeň, číslo katastrálního území 721 981
vlastnický podíl 1 / 2

s vlastníkem Ivana Šneiderová, Sluneční 1114 / 2b, 312 00 Plzeň
číslo OP

zastoupeným

Výše uvedený vlastník / zástupce vlastníka

potvrzuje, že byl seznámen s navrženým rozsahem výše uvedené stavby na jím vlastněném pozemku.

Tato stavba se dotkne výše uvedeného pozemku následujícím způsobem:

- výstavbou chodníku a pásu zeleně mezi chodníkem a stávajícím oplocením
- úpravou vjezdu
- výškovou úpravou vrat

Vlastník pozemků / zástupce vlastníka

- **souhlasí** s výstavbou chodníků a pásu zeleně na výše uvedeném pozemku
- **souhlasí** s budoucím odprodejem části pozemku – 42 m² - viz. tabulka
Kupní smlouva, resp. smlouva o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena až v rámci přípravy
stavebního povolení na uvedenou stavbu.
- **souhlasí** s výškovou úpravou vrat a úpravou vjezdu zasahující cca 3 m do oplocené části pozemku
- **souhlasí** s dočasným zábořem 9 m² v oplocené části pozemku po dobu úpravy vjezdu
zůstává ve vlastnictví paní Šneiderové
- **souhlasí** s vynětím dotčené části pozemku vně oplocení ze ZPF (zemědělský půdní fond)
- **souhlasí** se vstupem pracovníků investora, projekčních organizací a zhotovitele na pozemky za
účelem přípravy a realizace stavby

- **požaduje doplnění**

- v rámci budování kan. a vodovodního řádu provést odbočky tak, aby bylo
možné v budoucnosti napojit stavbu na pozemku
- zvolit varianta řešení přímého napojení stávajícího vjezdu na Sušickou ul.

Dne 1.8.2010

podpis vlastníka

Ivana Šneiderová

Akce: č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ulice - DÚR
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. U Světovaru)
- dokumentace pro územní rozhodnutí

DOŠLO: L.P.
č.j. PXPM/ 10 1245

Objednatel:
Správa a údržba silnic Kralovice
Plzeň, statutární město

SOUHLAS VLASTNÍKA

Pozemek č. parc.: kat.č. 2660 / 3 v k.ú. Plzeň, číslo katastrálního území 721 981
vlastnický podíl 1 / 1

s vlastníkem Jana Hlaváčová, V Lomečku 421, 330 08 Zruč - Senec

číslo OP 106 094 340

zastoupeným

Výše uvedený vlastník / zástupce vlastníka

potvrzuje, že byl seznámen s navrženým rozsahem výše uvedené stavby na jím vlastněném pozemku.

Tato stavba se dotkne výše uvedeného pozemku následujícím způsobem:

- výstavbou chodníku a pásu zeleně mezi chodníkem a stávajícím oplocením

Vlastník pozemků / zástupce vlastníka

- * souhlasí s výstavbou chodníků a pásu zeleně na výše uvedeném pozemku
- ** souhlasí s budoucím odprodejem části pozemku – 15 m² - viz. tabulka
Kupní smlouva, resp. smlouva o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena až v rámci přípravy
stavebního povolení na uvedenou stavbu.
- souhlasí s vynětím dotčené části pozemku vně oplocení ze ZPF (zemědělský půdní fond)
- souhlasí se vstupem pracovníků investora, projekčních organizací a zhotovitele na pozemky za
účelem přípravy a realizace stavby

- požaduje doplnění

* souhlasím s výstavbou chodníku a pásu zeleně na výše uvedeném pozemku
za podmínky, že oplocení mého pozemku zůstane zachováno. Tímto
dávám souhlas, že oplocení budou ze strany objednatele nahrazeny, tak, že
bude vytvořen parkovací prostor před vjezdem na pozemek.


Dne

26.7.2010

podpis vlastníka

[Podpis vlastníka]

** souhlasím s budoucím odprodejem, pokud obsah kupní smlouvy,
resp. smlouvy o budoucí kupní smlouvě, bude pro mě
akceptovatelný.



Akce: č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ulice - DÚR
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. U Světovaru)
- dokumentace pro územní rozhodnutí

Objednatel:

Správa a údržba silnic Kralovice
Plzeň, statutární město

SOUHLAS VLASTNÍKA

Pozemek č. parc.: kat.č. 2660 / 24 v k.ú. Plzeň, číslo katastrálního území 721 981
vlastnický podíl 1 / 2

s vlastníkem Vladimír Marek, Sušická 657 / 10, 326 00 Plzeň

číslo OP 107 304 759

zastoupeným

Výše uvedený vlastník / zástupce vlastníka

potvrzuje, že byl seznámen s navrženým rozsahem výše uvedené stavby na jím vlastněném pozemku.

Tato stavba se dotkne výše uvedeného pozemku následujícím způsobem:

- výstavbou chodníku a pásu zeleně mezi chodníkem a stávajícím oplocením

Vlastník pozemků / zástupce vlastníka

- **souhlasí** s výstavbou chodníků a pásu zeleně na výše uvedeném pozemku
- **souhlasí** s budoucím odprodejem části pozemku – 11 m² - viz. tabulka
Kupní smlouva, resp. smlouva o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena až v rámci přípravy
stavebního povolení na uvedenou stavbu.
- **souhlasí** s vynětím dotčené části pozemku vně oplocení ze ZPF (zemědělský půdní fond)
- **souhlasí** se vstupem pracovníků investora, projekčních organizací a zhotovitele na pozemky za
účelem přípravy a realizace stavby


- **požaduje doplnění**

přípojky vody a kanál. přípojky k pozemku

Dne 20. 7. 2010

podpis vlastníka

Akce: č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ulice - DÚR
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. U Světovaru)
- dokumentace pro územní rozhodnutí



Objednatel:

Správa a údržba silnic Kralovice
Plzeň, statutární město

SOUHLAS VLASTNÍKA

Pozemek č. parc.: kat.č. 2660 / 24 v k.ú. Plzeň , číslo katastrálního území 721 981
vlastnický podíl 1 / 2

s vlastníkem Ing. Milada Marková, Sušická 657 / 10, 326 00 Plzeň

číslo OP 107260051

zastoupeným

Výše uvedený vlastník / zástupce vlastníka

potvrzuje, že byl seznámen s navrženým rozsahem výše uvedené stavby na jím vlastněném pozemku.

Tato stavba se dotkne výše uvedeného pozemku následujícím způsobem:

- výstavbou chodníku a pásu zeleně mezi chodníkem a stávajícím oplocením

Vlastník pozemků / zástupce vlastníka

- **souhlasí** s výstavbou chodníků a pásu zeleně na výše uvedeném pozemku
- **souhlasí** s budoucím odprodejem části pozemku – 11 m² - viz. tabulka
Kupní smlouva, resp. smlouva o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena až v rámci přípravy
stavebního povolení na uvedenou stavbu.
- **souhlasí** s vynětím dotčené části pozemku vně oplocení ze ZPF (zemědělský půdní fond)
- **souhlasí** se vstupem pracovníků investora, projekčních organizací a zhotovitele na pozemky za
účelem přípravy a realizace stavby

- **požaduje doplnění**

přípojky vody a kanál. přípojky k pozemku

Dne 20.7. 2010

podpis vlastníka Marková

DOŠLO: 19. 4. 2010
č.j. PXPM/ 10 1220

Akce: č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ulice - DÚR
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. U Světovaru)
- dokumentace pro územní rozhodnutí

Objednatel:

Správa a údržba silnic Kralovice
Plzeň, statutární město

SOUHLAS VLASTNÍKA

Pozemek č. parc.: kat.č. 2660 / 1 v k.ú. Plzeň , číslo katastrálního území 721 981

vlastnický podíl 1 / 2

s vlastníkem Ing. Petr Aubrecht, Sušická 1194 / 15, 326 00 Plzeň,

číslo OP 1118 704 20

zastoupeným —

Výše uvedený vlastník / zástupce vlastníka

potvrzuje, že byl seznámen s navrženým rozsahem výše uvedené stavby na jím vlastněném pozemku.

Tato stavba se dotkne výše uvedeného pozemku následujícím způsobem:

- výstavbou obytné zóny
- úpravou vjezdu po hranici oplocení
- napojením kanalizační přípojky
- napojením vodovodní přípojky

Vlastník pozemků / zástupce vlastníka

- **souhlasí** s výstavbou obytné zóny na výše uvedeném pozemku
- **souhlasí** s budoucím odprodejem části pozemku – 54 m² - viz. tabulka
Kupní smlouva, resp. smlouva o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena až v rámci přípravy
stavebního povolení na uvedenou stavbu.
- **souhlasí** s úpravou vjezdu až po hranici oplocení
- **souhlasí** s napojením kanalizační přípojky na nově budovaný řad
- **souhlasí** s napojením vodovodní přípojky na nově budovaný řad
- **souhlasí** s vynětím dotčené části pozemku ze ZPF (zemědělský půdní fond)
- **souhlasí** se vstupem pracovníků investora ,projekčních organizací a zhotovitele na pozemky za
účelem přípravy a realizace stavby

- **požaduje doplnění**

Dne 15. 4. 2010

podpis vlastníka

TEL: 7288 333 14

Akce: č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ulice - DÚR
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. U Světovaru)
- dokumentace pro územní rozhodnutí

DOŠLO: 19. 4.
č.j. PXP/ 101219

Objednatel:

Správa a údržba silnic Kralovice
Plzeň, statutární město

SOUHLAS VLASTNÍKA

Pozemek č. parc.: kat.č. 2660 / 1 v k.ú. Plzeň , číslo katastrálního území 721 981
vlastnický podíl 1 / 2
s vlastníkem Mgr. Pavlína Aubrechtová ^{LAZNOVÁ} ~~LAZNOVÁ~~ Sušická 1194 / 15, 326 00 Plzeň,
číslo OP 111649697
zastoupeným -----

Výše uvedený vlastník / zástupce vlastníka

potvrzuje, že byl seznámen s navrženým rozsahem výše uvedené stavby na jím vlastněném pozemku.

Tato stavba se dotkne výše uvedeného pozemku následujícím způsobem:

- výstavbou obytné zóny
- úpravou vjezdu po hranici oplocení
- napojením kanalizační přípojky
- napojením vodovodní přípojky


Vlastník pozemků / zástupce vlastníka

- **souhlasí** s výstavbou obytné zóny na výše uvedeném pozemku
- **souhlasí** s budoucím odprodejem části pozemku – 54 m² - viz. tabulka
Kupní smlouva, resp. smlouva o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena až v rámci přípravy
stavebního povolení na uvedenou stavbu.
- **souhlasí** s úpravou vjezdu až po hranici oplocení
- **souhlasí** s napojením kanalizační přípojky na nově budovaný řad
- **souhlasí** s napojením vodovodní přípojky na nově budovaný řad
- **souhlasí** s vynětím dotčené části pozemku ze ZPF (zemědělský půdní fond)
- **souhlasí** se vstupem pracovníků investora ,projekčních organizací a zhotovitele na pozemky za
účelem přípravy a realizace stavby

- **požaduje doplnění**

Dne 15. 4. 2010

podpis vlastníka



Magistrát města Plzně
Odbor dopravy
Škroupova 5, 306 32 Plzeň

DOŠLO: 10. 1.
č.j. PXPM/ 11 114

SZ: MMP/217461/11/6
ČJ: MMP/217461/11

V Plzni dne 5.ledna 2011

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Plzně jako orgán věcně a místně příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a), § 40 odst. 5 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění pozdějších předpisů rozhodl takto:

v řízení o žádosti podané dne 21.prosince 2010 Správou a údržbou silnic Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice, IČ:00075779, zastoupenou na základě plné moci ze dne 4.března 2010 společností PONTEX spol. s.r.o., Bělohorská 7, 301 00 Plzeň, IČ:40763439 o povolení úpravy připojení stávajících místních komunikací, účelových komunikací a sousedních nemovitostí k silnici III.třídy č. 180 19 Sušická v souladu s § 10 odst. 4, písm. a) a b) zákona o pozemních komunikacích v rámci stavby „III/18019 Sušická ul. – DÚR (v úseku od kruhové křižovatky Částkova k ul. U Světovaru)“, kde účastníkem správního řízení je vlastník silnice III.třídy Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, zastoupený Správou a údržbou silnic Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice (dále jen „správce komunikace“) se podle ustanovení § 10 zákona o pozemních komunikacích rozhodnutím podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

p o v o l u j í

na základě žádosti správce komunikace a se souhlasem příslušného orgánu Policie ČR č.j.KRPP-655-1327/ČJ-2010-030506, ze dne 23.prosince 2010

tyto úpravy připojení:

UPRAVOVANÁ NAPOJENÍ K SILNICI III.třídy č.18019 Sušická: „III/180 19 Sušická ve stupni DÚR (v úseku od kruhové křižovatky Částkova k ul. U Světovaru)“ <i>Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)</i>				
Staničení silnice III/18019 (km)	Připojení komunikace	Označení připojené silnice	parc.č.	Staničení dle PD (km)
3,427 (vlevo ve směru staničení)	místní komunikace	Sušická x U Světovaru	5480	0,002 40
3,500 (vlevo ve směru staničení)	místní komunikace	Sušická x Petřínská	5474/1	0,075 70
3,536 (vpravo ve směru staničení)	účelová komunikace	parkoviště SŽDC	13413	0,111 20
3,593 (vlevo ve směru staničení)	místní komunikace	Sušická x Na Celchu	3142/30	0,168 25
3,620 (vpravo ve směru staničení)	účelová komunikace	parkoviště SŽDC	13413	0,195 40
3,690	místní komunikace	Sušická x Blatenská x SŽDC	2663, 3173	0,265 32
3,715 (vlevo ve směru staničení)	účelová komunikace	parkoviště	5467	0,290 85
3,735 (vlevo ve směru staničení)	účelová komunikace	parkoviště	5467	0,310 78
3,757 (vlevo ve směru staničení)	účelová komunikace	parkoviště	5467	0,333 17
3,780 (vlevo ve směru staničení)	účelová komunikace	parkoviště	5467	0,355 21
3,803 (vlevo ve směru staničení)	účelová komunikace	parkoviště	5467	0,378 93

UPRAVOVANÁ NAPOJENÍ K SILNICI III.třídy č.18019 Sušická: „III/180 19 Sušická ve stupni DÚR (v úseku od kruhové křižovatky Částkova k ul. U Světovaru“ Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)			
Staničení silnice III/18019 (km)	Pořadové číslo vjezdu	Pozemky, p.č.	Staničení silnice III/18019 - projektová dokumentace (km)
vjezdy vlevo			
3,555	11	3186	0,130 72
3,562	12	3186	0,138 00
3,660	13	3175	0,235 60
3,669	14	3173/3	0,245 09
vjezdy vpravo			
3,458	15	3390	0,034 03
3,484	16	3389	0,060 06
3,814	17	2660/2	0,389 69
3,820	18	2660/9	0,395 81
3,827	19	2660/3	0,402 88
3,839	20	2660/24	0,415 14
3,850	21	2660/4	0,426 20

za těchto podmínek :

1. Úpravy připojení budou realizovány dle předložené projektové dokumentace, vypracované projekční kanceláří PONTEX s.r.o. – středisko Plzeň v 10/2010.
2. Vlastníci sousedních nemovitostí jsou povinni zajišťovat řádnou údržbu celého připojení.
3. Stavební uspořádání připojení musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na silnici III.třídy č.180 19 Sušická a jejímu znečištění.
4. Platnost tohoto rozhodnutí končí uplynutím lhůty 2 let ode dne nabytí jeho právní moci, pokud v této lhůtě nebude na stavbu vydáno územní rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Na základě § 68 odst. 4 správního řádu bylo upuštěno od odůvodnění, neboť Magistrát města Plzně všem účastníkům řízení vyhověl v plném rozsahu.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u Magistrátu města Plzně. Odvolání má odkladný účinek.



Otisk úředního razítka

Ing. Jana Tomanová
vedoucí oddělení silničního hospodářství
odboru dopravy Magistrátu města Plzně

Obdrží :

Účastníci řízení:

- Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13, zastoupený Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň (od 1.1.2011 právním nástupcem Správy a údržby silnic Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice), dále zastoupenou společností PONTEX spol. s r.o., Bělohorská 7, 301 00 Plzeň

Dotčené orgány:

- Policie ČR, územní odbor vnější služby Plzeň-město, U Borského parku 20, 306 11 Plzeň

Správní poplatek byl stanoven podle položky č. 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500,- Kč.



Správa a údržba silnic Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice
příspěvková organizace Plzeňského kraje

Telefon: +420 373 300 150, Fax: +420 373 396 378, E-mail: info@suskral.cz



1714/2009

DOŠLO: 16.11.
č.j. PXPM/ 10 1375

PONTEX, s.r.o.
Středisko Plzeň
Ing. Vachta
Bělohorská 7
301 00 PLZEŇ

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
PXPM/10/81/Va

NAŠE ZNAČKA
SUS-PM/2226/10/Ne

VYŘIZUJE / LINKA
Nedvěd/377320871
michal.nedved@suskral.cz

PLZEŇ
12.11.2010

Věc : Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci:
**„ III/18019 Sušická - DÚR (v úseku od kruhové křižovatky
Částkova ul. k ul. U Světovaru) „**

Stavebník: SÚS Kralovice, Žatecká 732, Kralovice a Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1.

Na základě Vaší žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí výše uvedené stavby Vám jako Plzeňským krajem pověřený majetkový správce silnic II. a III. třídy na území části bývalého okresu Plzeň-město a okresu Plzeň-sever sděluji, že **souhlasím** s předloženou projektovou dokumentací a zároveň s vydáním územního rozhodnutí.

Tato stavba bude mimo jiné realizována na námi spravované silnici č. **III/18019** – Sušická ul. v úseku km 3,423 – km 3,824 provozního staničení silnice.


Souhlasím s realizací stavby na této silnici včetně uložení inženýrských sítí do vozovky této silnice a dále souhlasím s úpravami stávajících křižovatkových napojení a sjezdů k silnici č. III/18019. SÚS Kralovice je správcem této komunikace a zároveň investorem výše uvedené stavby.

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KRALOVICE
Žatecká 732, 331 41 Kralovice
IČO: 000 75 779 ⑤

Ing. Jana Kašparová
Ředitelka SÚS Kralovice

Kopie:
vlastní

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2 – SLOVANY
odbor životního prostředí
Koterovská 83, 307 53 Plzeň



Pan

Ing. Václav Honzík, nar. 13.3.1965
 PONTEX spol. s.r.o., středisko Plzeň
 Bělohorská 7
 301 00 Plzeň

číslo jednací
 UMO2/29179/10

osoba oprávněná provádět úkony ve správním řízení /tel.
 Ing. Sýkorová Drahomíra/ 378036314

datum vyhotovení
 2010-12-17

U S N E S E N Í

Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a přílohy č. 7 Vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001 (Statutu města), v platném znění, rozhodl takto:

Podle § 64 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), se řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona na pozemcích č.parc. 5467, 5460/5, 5460/3, 5460/2, 3142/28, 3387/2, 2661/1, 2664, 2661/13, 13411/1, 13413 a 2663 k.ú. Plzeň, zahájené podáním žádosti pana Ing. Václava Honzíka, nar. 13.3.1965, vedoucího střediska společnosti PONTEX, spol. s r.o., adresa doručení Bělohorská 7, 301 00 Plzeň, který zastupuje na základě plných mocí Statutární město Plzeň, Plzeňský kraj, společnost České dráhy, a.s. a Českou republiku – Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, ze dne 23.11.2010

přerušuje

do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby „III/180 19 Sušická ul. (v úseku od kruhové křižovatky ul. Částkova k ul. U Světovaru)“.

Odůvodnění

Odbor životního prostředí ÚMO Plzeň 2 – Slovany obdržel dne 23.11.2010 žádost pana Ing. Václava Honzíka, nar. 13.3.1965, vedoucího střediska společnosti PONTEX, spol. s r.o., adresa doručení Bělohorská 7, 301 00 Plzeň, který zastupuje na základě plných mocí Statutární město Plzeň, Plzeňský kraj, společnost České dráhy, a.s. a Českou republiku – Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, o povolení ke kácení dřevin v souvislosti se stavbou „III/180 19 Sušická ul. (v úseku od kruhové křižovatky ul. Částkova k ul. U Světovaru)“. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci povolení kácení dřevin na pozemcích č. parc. 5467, 5460/5, 5460/3, 5460/2, 3142/28, 3387/2, 2661/1, 2664, 2661/13, 13411/1, 13413 a 2663 k.ú. Plzeň. K žádosti byly doloženy doklady o vlastnictví pozemků, dendrologický průzkum včetně mapového podkladu a plné moci vlastníků pozemků pro

zastupování v řízení o povolení kácení v souvislosti s výše uvedenou stavbou. Jako důvod kácení je uvedena plánovaná stavba.

Dne 29.11.2010 OŽP ÚMO Plzeň 2 – Slovany, jako orgán ochrany přírody, oznámil přípisem č.j. UMO2/04954/10 zahájení správního řízení v souladu s § 70 zákona občanským sdružením Sdružení za krásu české krajiny a Děti Země – Plzeň. Tato občanská sdružení neoznámila účast ve stanoveném termínu a nemají postavení účastníka řízení.

Protože v rozsudku Nejvyššího správního soudu As 20/2008 – 84 ze dne 21.srpna 2008 je vysloven názor, že závažný důvod pro pokácení dřevin spočívající v plánované výstavbě může být dán teprve v okamžiku, kdy nabude právní moci územní rozhodnutí o umístění této stavby, v němž se jednoznačně vymezí rozsah a situování stavby, a bude tak poprvé najisto postaveno, které dřeviny by při realizaci stavby musely být pokáceny.

Přestože zákon ani jeho prováděcí vyhláška žádným způsobem neupravuje, v které etapě řízení, které probíhá u příslušného stavebního úřadu dle stavebního zákona, musí být vydáno rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, správní orgán v souladu s výše uvedeným rozsudkem řízení přerušuje, řízení bude pokračovat po předložení žadatelem pravomocného zemního rozhodnutí stavby „III/180 19 Sušická ul. (v úseku od kruhové křižovatky ul. Částkova k ul. U Světovaru)“.


Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Magistrátu města Plzně, a to podáním učiněným u Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Otisk úředního razítka



Ing. Drahomíra Sýkorová
referent státní správy a samosprávy



MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ - odbor životního prostředí

Kopeckého sady 11, PSČ 306 32, tel.: 37803 1111, fax: 37803 3202

Plzeň dne 24. 11. 2010

Sp. zn.: MMP/196624/10
Č. j.: MMP/196624/10/Šp
Vyřizuje/linka: Špetová/3221

Adresát: PONTEX spol. s r. o., středisko Plzeň, Bělohorská 7, 301 64 Plzeň

Vrácení žádosti o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu /dále jen ZPF/

V příloze vracíme vaši žádost o udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF pro investiční akci **III/180 19 Sušická ul. – DÚR (v úseku od kruhové křižovatky Částkova k ul. U Světovaru)** na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako „zahrada“ v kat. území Plzeň.

Po podrobnějším přezkoumání předložených podkladů bylo shledáno, že je žádost bezpředmětná a udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF není třeba, neboť jsou splněny podmínky § 9 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění. Toto sdělení nahrazuje část dříve vydaného vyjádření zdejšího odboru, a to pouze v části týkající se ochrany zemědělského půdního fondu (vyjádření OŽP MMP zn. MMP/114130/10-Les ze dne 13. 7. 2010).

Magistrát města Plzně
odbor (11)
životního prostředí

Bc. Dagmar Svobodová Kaiferová
vedoucí odboru

v z. Mgr. Miroslav Vecka

Příl.: projektová dokumentace

Co: vlastní 201/1- Šp

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/187739/10/KOF
 Č.j.: MMP/191885/10
 Vyřizuje: Ing. Irena Kofroňová
 Telefon: 378 034 114
 Fax: 378 034 102
 E-mail: kofronova@plzen.eu
 IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 10.11.2010

Vypraveno dne:

VYJÁDŘENÍ

DOŠLO: 10. 11.
č.j. PXPM/ 10 1373

Adresát: Pontex, spol. s r.o. -n středisko Plzeň, IČ 40763439, Bělohorská 7, 301 64 Plzeň

Věc: Vyjádření k návrhu rekonstrukce komunikace Sušická

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v aktuálním znění (dále jen správní řád) a § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k výše uvedené věci vydává v souladu s § 154 správního řádu následující vyjádření:

Jedná se o připravovanou akci rekonstrukce části Sušické ulice v úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. po ulici U Světovaru. Součástí rekonstrukce kromě samotné rekonstrukce vrstev vozovky je výstavba opěrné zdi, osazení silničních obrubníků, chodníky, zastávky MHD, parkovací stání, přeložky a rekonstrukce inženýrských sítí, a zeleň a další.

Z územního hlediska nemáme námitek k navrženým úpravám.

Akce bude vyžadovat rozhodnutí o umístění stavby, jehož vydání si dle § 17 stavebního zákona vyhrazuje zdejší odbor. Následuje potom stavební povolení.

Ing. Irena Kofroňová
 pověřená vedením oddělení územního plánování
 odboru stavebně správního
 Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Obdrží:

Pontex, spol. s r.o. -n středisko Plzeň, IDDS: nrpt3sn

ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Odbor výstavby, majetku a dopravy, IDDS: egwbyju

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **13338928-6747-101115101801**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 15.11.2010 v 10:18:05. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 15.11.2010 08:19:25.

Údaje o zaručeném elektronickém podpisu:

Číslo kvalifikovaného certifikátu **10 3E 8F**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Irena Kofroňová, vedoucí odd. územního plánování, Magistrát města Plzně, 105472, Statutární město Plzeň [IČ 00075370]**.

Údaje o časovém razítku:

K dokumentu nebylo připojeno kvalifikované časové razítko

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Statutární město Plzeň

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

15.11.2010

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Dana Machovská



Otisk úředního razítka:



13338928-6747-101115101801

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa dopravní cesty Plzeň
Sušická 23, 326 00 Plzeň

30.

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN. (č.j.): 851/10-SDC PLZ-288/Kov
UKLÁDACÍ ZN.:
SKART. ZN.-LH.:
POČ. LISTŮ: 4
POČ. PŘÍLOH: 2
POČ. LISTŮ PŘ.: 2
VYŘIZUJE: Kovandová Jana
TEL.: 972522233
FAX:
E-MAIL: kovandova@sdz.plz.szd.cz
DATUM: 23. 8. 2010

PONTEX spol. s r.o.
Středisko Plzeň
Bělohorská 7
301 00 Plzeň

DOŠLO: 6. 9.
č.j. PXP/ 10 1295

Souhrnné stanovisko
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
zastoupené Správou dopravní cesty Plzeň

k územnímu řízení pro stavbu:

*„Plzeň, III/180 19 Sušická ul. (v úseku od kruhové křižovatky
ul. Částkova k ul. Petřinská).“*

Trat': České Budějovice – Plzeň, žkm 346.680 – 347.110

Žadatel: PONTEX, spol. s r.o., středisko Plzeň, Bělohorská 7, 301 00 Plzeň

Stavebník: Správa a údržba silnic Kralovice a Plzeň, statutární město

Předložená dokumentace řeší celkovou rekonstrukci části Sušické ulice v Plzni. Celková rekonstrukce komunikace začíná v km 0,015 v hraně křižovatky ulic Sušická, U Světovaru. Konec rekonstrukce vozovky je v km 0,385, cca 14 m za rozhraním nového a starého krytu vozovky poblíž okružní křižovatky Sušická x Částkova. Součástí stavby je i napojení rekonstruované komunikace na místní komunikace. V rámci stavby budou provedeny rekonstrukce kanalizace, vodovodu, přeložky kabelového vedení NN a VN, úpravy na trolejovém vedení PMDP, veřejné osvětlení, úpravy trasy SITMP, přeložky kabelů O2, přeložky kabelů ČD – Telematika, přeložka plynovodu a úpravy napájecího kabelu veřejného osvětlení, parkovacího a kamerového systému u objektu SZDC.

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy vlevo v souběhu s železniční tratí České Budějovice – Plzeň v žkm 346.680 – 347.110 v minimální vzdálenosti 20 m od osy krajní koleje. Stavbou dojde k trvalému záboru části pozemku p.č. 2664 v majetku Českých drah, a.s. a dále k dočasnému a trvalému záboru části pozemku p.č. 13 411/1 a 13 413 v k.ú. Plzeň, v majetku ČR, s právem hospodařit s majetkem státu, Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa dopravní cesty Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 www.szd.cz

Žádost je doložena dokumentací k územnímu řízení a byla projednána s odbornými správami Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC, s.o.), Správy dopravní cesty Plzeň (dále jen SDC) a Správou železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správou Plzeň.

Na základě předložených vyjádření je nutno dodržet a respektovat následující podmínky a upozornění SŽDC, s.o. :

1. Stavba nekoliduje s výhledovými záměry SŽDC, s.o. Upozorňujeme, že v žkm cca 349,650 trati České Budějovice – Plzeň bude na Vámi projektovanou obslužnou komunikaci napojena naše nová obslužná komunikace k SO 93 34 01 Spínací stanice Slovany – novostavba v rámci stavby „Uzel Plzeň“ (situace v příloze).
2. Při zpracování projektu stavby musí být respektovány stávající podzemní a nadzemní rozvodné sítě a zařízení, které jsou ve správě SDC Plzeň, případně projekčně řešit jejich ochranu nebo přeložku. Vzhledem k rozšíření zájmového území doplňujeme situaci zadní vjezdové závory k objektu SDC (viz příloha).
3. SO 352 "Rekonstrukce přípojky ČD (objekty ČD) od. ul. Na Celchu" - nejedná se o objekty ČD, a.s., ale SŽDC, s.o., v dalším stupni požadujeme změnit název stavebního objektu a technický popis v projektové dokumentaci.
4. SO 104, 105 a 466, 467 - v dalším stupni projektové dokumentace požaduje Správa budov a bytového hospodářství SDC Plzeň být přizvána k projednávání těchto stavebních objektů. Kontaktní osoba za SBBH SDC Plzeň Bc. Radek Makovec, 972 522 677.
5. V dalším stupni požadujeme SO 105 doplnit v DIO o svislou dopravní značku – „Parkoviště“ s dodatkovou tabulkou „vyhrazeno pro SDC“ a tuto osadit k bočním parkovacím stáním.
6. SO 501 "Rekonstrukce NTL plynovodu v Sušické ul." - realizaci tohoto SO požadujeme řešit mimo topnou sezónu.
7. Dokumentace stavby musí zahrnovat výkres příčného řezu stavby ve vztahu k traťové koleji. Na předkládaném výkresu příčného řezu musí být uvedeny kóty ve vztahu ke kolejišti.
8. V projektu stavby musí být řešen způsob odvodnění. Povrchové a dešťové vody nesmí být sváděny směrem k drážnímu tělesu.
9. Vzhledem k tomu, že stavbou dojde k záboru části pozemku SŽDC, s.o. p.č. 13 411/1 v k.ú. Plzeň (dočasný zábor do 1 roku 1770 m², trvalý zábor 67 m²) a záboru části pozemku p.č. 13 413 (dočasný zábor do 1 roku 606 m², trvalý zábor 237 m²), nutno uzavřít s Majetkovým oddělením SDC Plzeň příslušné nájemní smlouvy. Kontakt : pan Zdeněk František, č. tel. 972 524 069.
10. Vzniklou silniční uzavírku či dopravní omezení v ulici Sušická nutno předem oznámit na HZS podniku SŽDC se sídlem na Sklárně 1, Plzeň z důvodu zajištění příjezdu k objektu SŽDC-SDC Plzeň, Sušická 23 (viz. Požárně bezpečnostní řešení - kap. Závěr, odst.2).

11. Od 1.7.2008 přešla Správa dopravní cesty Plzeň, na základě prodeje části Českých drah, a.s., ke státní organizaci Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 a nemůže tak již za České dráhy, a.s. vydávat Souhrnná stanoviska ani se za ně vyjadřovat ke stavbám v ochranném pásmu dráhy, protože již není jejich součástí. O Souhrnné stanovisko Českých drah, a.s. požádejte ČD, a.s., Regionální správu majetku, Purkyňova 22, 301 00 Plzeň (paní Kondelíková, č. tel. 972 522 025).
12. Z hlediska výskytu telekomunikačních sítí společnosti ČD-Telematika a.s. požádejte o vyjádření na adrese: ČD – Telematika a.s., Na Sklárně 1, P.O. Box 216, 305 16 Plzeň – pan Švec, č. tel. 972522646.
13. Vzhledem k předloženým dokladům platí toto souhrnné stanovisko výhradně pro stavební objekty a provozní soubory, které řeší předložená dokumentace a to pouze **pro územní řízení.**
Všechny případné změny musí být opětovně projednány.

Jako účastník územního řízení žádáme, aby dodržení podmínek tohoto souhrnného stanoviska SŽDC, s.o. bylo stavebníkovi uloženo jejich zapracováním do podmínek územního řízení nebo souhrnně v jedné z jeho podmínek s uvedením čísla jednacího a data vydání souhrnného stanoviska SŽDC, s.o., a aby na naši adresu byla zaslána kopie schvalovacího dokladu z územního řízení.

Upozornění pro žadatele:

V rámci stavebního řízení je nutno požádat SŽDC, s.o., Správu dopravní cesty Plzeň o vydání **souhrnného stanoviska ke stavebnímu řízení**. K žádosti o **souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení** přiložte 1x projekt stavby vč. technické zprávy, situaci v měřítku 1:1000 s určením kilometrické polohy stavby uvedenou v železničních kilometrech, vzdálenosti stavby od osy krajní koleje. Dokumentaci předložte v písemné formě (vždy) a v elektronické formě (byla-li zpracována).

Dokumentace ke stavebnímu řízení musí obsahovat posouzení stavby z hlediska vlivu na bezpečnost a plynulost provozování dráhy a drážních zařízení na příslušné trati nebo tratích.

Současně je třeba doložit schvalovací doklad z hlediska územního řízení (územní rozhodnutí, územní souhlas, ap.)

Upozorňujeme, že ke **stavebnímu řízení** bude nutné rovněž žádat o souhlas **Drážní úřad**. Kontakt: Drážní úřad, sekce stavební, Oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň (č. tel. 972524098). K žádosti přiložte 2 x projektovou dokumentaci stavby.

Správa železniční dopravní cesty s.o. zastoupená Správou dopravní cesty Plzeň,
při dodržení výše uvedených podmínek tohoto Souhrnného stanoviska
s o u h l a s í
s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) pro výše uvedenou stavbu.

Souhrnné stanovisko se vydává pro potřeby správního řízení. Jeho platnost je omezena na dva roky a nenahrazuje souhlas Drážního úřadu. V dalším písemném styku uvádějte vždy číslo jednací tohoto souhrnného stanoviska. *Kontaktní adresa pro zasílání korespondence je uvedena v hlavičce tohoto stanoviska.*

Nedílnou součástí tohoto souhrnného stanoviska je ověřený výkres D.2.1. – Koordinační situace M 1:500 (razítkem SDC Plzeň, datem ověření a odkazem na č.j. souhrnného stanoviska).

Pouze takto ověřená dokumentace, na základě které bylo vydáno toto souhrnné stanovisko, je platná pro vydání příslušných rozhodnutí nebo souhlasů dle Stavebního zákona. V opačném případě je souhrnné stanovisko neplatné a stavbu nelze považovat za projednanou se SZDC s.o.


Ing. Jiří MACHO
ředitel SDC Plzeň

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Správa dopravní cesty Plzeň
Sušická 23, 326 00 Plzeň
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(35)

Příloha

1 x situace ze stavby „Uzel Plzeň“ – obslužná komunikace k SO 93-34-01 SpS Slovany
1 x situace automatické závory vjezdu do areálu SDC
projektová dokumentace paré č. 8

DOŠLO: 25.8.
 č.j. PXPM/ 10 1276

 ŽÁDOST: E-mailem
 ZE DNE: 15.7.2010
 NAŠE ZN.: 4756/2010

 VYŘIZUJE: Jan Mlnářík
 TEL./FAX: 378035138
 E-MAIL: sluzbygis@plzen.eu

PONTEX, s.r.o.
 Ing. Vachta
 Bělohorská 7

301 00 PLZEŇ

DATUM: 25.8.2010

JINÝ KONTAKT ŽADATELE: 377259512, pontexpm@top.cz

AKCE / STAVBA: III/180 19 SUŠICKÁ VE STUPNI DÚR**ÚČEL VYJÁDŘENÍ:**

k územnímu řízení

ŽADATEL POŽADUJE VYJÁDŘENÍ K:

- ☒ optice Správy Informačních Technologii města Plzně
☒ rozvodům Plzeňské teplárenské, a.s.

PŘÍLOHY:

- | | |
|---|---|
| ☐ Vyjádření SIT k optice negativní | |
| ☒ Vyjádření SIT k optice pozitivní | |
| ☐ Vyjádření SIT – příloha – do vyjádření k síti nebo k dokumentaci | ☒ Situace SIT |
| ☒ Vyjádření SIT k dokumentaci | |
| ☐ Vyjádření PT k rozvodům - negativní | |
| ☒ Vyjádření PT k rozvodům - pozitivní | |
| ☐ Vyjádření PT ke vstupu do kolektoru | ☒ Situace PT |
| ☐ Vyjádření PT k dokumentaci | |

Vyhrazujeme si předložení všech změn projektové dokumentace k případnému připomínkovému řízení.
 Vyjádření pozbývá platnost rok od datumu vystavení vyjádření.

V případě, že v řešeném území žádáte o data optiky SIT a rozvodů tepla PT a.s. v digitální podobě, postupuje se podle Pravidel pro poskytování výstupů z GIS města Plzně (<http://mapy.plzen.eu>). To znamená, že pokud dodáte potvrzení organizace města, že se jedná o zakázku pro ni, dostáváte data pouze za manipulační poplatek dle platného ceníku (nyní 360,- Kč včetně DPH 20%). V ostatních případech platíte kromě manipulačního poplatku také cenu za výstupy podle platného ceníku.

S pozdravem

Jan Mlnářík

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Toto vyjádření má celkem 6 strany.

VYJÁDRĚNÍ SIT K OPTICE POZITIVNÍ – Č.J. 4756/2010:

V zájmovém území stavby **se nachází** podzemní sdělovací vedení městské informační sítě ve správě SIT. Jedná se o trasu obsahující HDPE trubky s optickými kabely. Umístění trasy je zakresleno v příloze tohoto vyjádření.

Upozorňujeme na maximální opatrnost při práci v ochranném pásmu městské optické sítě. Při realizaci stavby je třeba učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození optických vedení městské informační sítě. Především žádáme o:

- uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 14 dnů předem,
- před zahájením prací vyznačení polohy podzemního sdělovacího vedení přímo ve staveništi (trase) a dodržování ochranného pásma v době realizace celé stavby
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení,
- upozornění organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace až 30 cm,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech zvýšené opatrnosti a nepoužívali zde nevhodná nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení aby nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.). **Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m požadujeme provádět ručně**, ve výjimečných případech strojně pod dohledem našeho pracovníka.
- aby odkryté podzemní sdělovací vedení bylo řádně zabezpečeno proti poškození,
- aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala SITmP k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. Toto oznámí pracovníkovi SITmP pověřenému vedením technické dokumentace: **Ing. Petr Vychron**,
- aby při křížení nebo při souběhu s podzemními sdělovacími vedeními byla dodržena ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ v platném znění,
- aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního sdělovacího vedení organizaci, která vydala toto vyjádření, jmenovitě **Ing. Petr Vychron**,
- dodržení zvláštních předpisů a českých technických norem pro zemní práce. Při provádění zemních a údržbových prací je třeba postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubkového a polohového uložení vedení,
- v případě používání provizorních komunikací či v místech přejíždění optické trasy těžkou mechanizací o provedení dočasného překrytí pomocí panelů a přejíždět pouze v takto upravených místech
- písemné ohlášení ukončení prací SITmP,
- před zakrytím trubek bude vyzván náš pracovník ke kontrole
- další podmínky:

Požadujete-li vytýčení podzemního vedení obraťte se na SIT, kontaktní osoba **Ing. Tomáš Řehák**. Vytýčení bude provedeno do 3 týdnů od obdržení objednávky a cena vytýčení bude vystavena podle platného ceníku. Na písemné objednávce uveďte jednací číslo tohoto vyjádření.

Příloha: mapa A4 obsahující potvrzení o převzetí

Otisk razítka:

SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZEŇ

Kontakty:

Ing. Petr Vychron, mob.: 602 652 485, tel.: 37803 5135, e-mail: vychron@plzen.eu

Adresa: SITmP, Dominikánská 4, 306 31 Plzeň

Ing. Tomáš Řehák, tel.: 37803 5132, e-mail: rehakt@plzen.eu

Adresa: SITmP, oddělení GIS, Poděbradova 2842/1, 306 31 Plzeň

VYJÁDRĚNÍ SIT K DOKUMENTACI – Č.J. 4756/2010:

Vyjadřujeme souhlas s předloženou dokumentací. Předložené řešení bylo konzultováno a odpovídá našim požadavkům.
V dalším stupni PD (DSP) Vás žádáme o prodloužení SO 453 Trasa SITMP od ulice Petřínské až k ulici U Světovaru.

Otisk razítka:

SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

VYJÁDRĚNÍ PT K ROZVODŮM – POZITIVNÍ – Č.J. 4756/2010:

Z předložené dokumentace vyplývá, že **dojde ke střetu** s rozvody ve správě PT a.s. - viz příložená situace M 1 : 500. **Vzhledem k tomu, že se jedná o bezkanálové uložení horkovodu, je třeba dbát zvýšené opatrnosti.**

Požadujeme v místech křížení dodržet ustanovení ČSN 73 6005, ochranné pásmo **2,5 m** od rozvodu tepla dle zák.č. 458/2000 Sb.). V místech kde není možno toto pásmo z prostorových důvodů dodržet lze v opodstatněných případech udělit výjimku. Udělení výjimky by bylo předmětem dalšího jednání.

V případě výstavby nové stavby nebo při změně stávající stavby v rozsahu celkové rekonstrukce požadujeme prověření možnosti připojení objektů na Centrální Zdroj Tepla (CZT) dle Vyhlášky města Plzně č. 9/2003, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 13/2002 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně. Znění vyhlášky a kontaktní osoby pro možnost připojení viz. Příloha.

Při dodržení výše uvedených podmínek nemáme proti předložené akci žádné výhrady.

Požadujete-li vytýčení podzemního vedení obraťte se na SIT, kontaktní osoba **Jan Mlnářík**. Vytýčení bude provedeno do 3 týdnů od obdržení objednávky a cena vytýčení bude vystavena podle platného ceníku. Na písemné objednávce uveďte jednací číslo tohoto vyjádření.

Příloha: mapa A4 obsahující potvrzení o převzetí

Příloha: výňatek z Vyhlášky města Plzně

vyhláška

statutárního města Plzně č. 9/2003,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 13/2002 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně
Zastupitelstvo města Plzně vydává usnesením č.569 ze dne 2. října 2003 podle čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb., § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií tuto

obecně závaznou vyhlášku:

článek 1

Změna vyhlášky č. 13/2002

(1) Článek 3 se nahrazuje novým zněním:

(1) V případě výstavby nové stavby nebo při změně stávající stavby v rozsahu celkové rekonstrukce (dále jen „rekonstrukce“) se zdrojem tepla, kde se k výrobě tepla používá procesu spalování tuhých, kapalných nebo plyných paliv, je stavebník nebo vlastník stavby povinen prověřit možnosti technických a ekonomických podmínek napojení na soustavu centrálního zásobování teplem (dále jen „CZT“).

(2) Prokáže-li se vhodnost připojení objektu na soustavu CZT (primární nebo sekundární část) jako technicky možná a ekonomicky přijatelná, je stavebník nebo vlastník stavby na základě § 3 odst. 8) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, povinen realizovat napojení na CZT.

Pozn.:

úplná znění vyhlášek 9/2003 a 13/2002 jsou dostupná i na webových stránkách statutárního města Plzně

Otisk razítka:

SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNologií MĚSTA PLZEŇ


Kontakty:

Jan Mlnářík, mob.: 725 314 076, tel.: 37803 5138, e-mail: mlnarik@plzen.eu
Adresa: SITmP, oddělení GIS, Poděbradova 2842/1, 306 31 Plzeň

Ing. Milan Král, mob.: 739 540 541, tel.: 377 180 417, e-mail: milan.kral@plzenskateplarenska.cz

Ing. Jiří Král, mob.: 739 540 333, tel.: 377 180 481, e-mail: jiri.kral@plzenskateplarenska.cz

Adresa: Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň, fax: 377 180 302




!!! POZOR !!! TATO MAPKA JE SAMOSTATNĚ NEPLATNÁ !!!
JE TO POUZE PŘÍLOHA TEXTOVÉHO STANOVISKA K OPTICKÝM SÍTÍM V MAJETKU SITMP



1 : 500

GIS SITMP (C) 25.08.2010



DOŠLO: ... G.P. ...
č.j. PXP/ 10 1253

Pontex, spol. s r.o.
Bělohorská 7
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

PXPM 10/82//Va / 29.6.2010

NAŠE ZNAČKA

P3A1000005555

VYŘIZUJE / LINKA

Brabcová / 37 110 2721

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Plzeň 3. 8. 2010

VĚC:

III/180 19 Sušická, v úseku od křižovatky Částkova ul. k ul. U Světovaru

V uvedeném zájmovém území nedojde k dotčení telekomunikačních sítí ČEZ ICT Services, a. s.
ČEZ ICT Services, a. s. nemá připomínky k předložené projektové dokumentaci.

S pozdravem

Marie Brabcová

ČEZ ICT Services, a. s.
Guldenerova 19
303 38 Plzeň



ČEZ ICT Services, a. s.
Fügnerovo nám. 1866/5
120 00 Praha 2
IČ: 264 70 411
(56)

Prostředí



DOŠLO: J. P.
č.j. PXPM/ 10 1246

PONTEX spol. s.r.o.
Bělohorská 7
301 00 Plzeň

Statutární město Plzeň

Technický úřad
odbor rozvoje a plánování
Magistrátu města Plzně

Vaše značka :
ze dne:

Naše značka : **MMP/113431/10**

Vyřizuje : Ladislav Hodúr

Plzeň, 29.7.2010

Věc: Stanovisko k územnímu řízení

Investor : město Plzeň, zastoupené Odborem investic MMP
SÚS Kralovice

Město Plzeň, zastoupené odborem rozvoje a plánování Technického úřadu, Magistrátu města Plzně souhlasí se stavbou nazvanou „**III/18019 Sušická ulice, úsek od kruhové křižovatky Částkova k ulici U Světovaru**“. O toto stanovisko požádala firma PONTEx spol. s.r.o.

S umístěním stavby dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za těchto podmínek:

- Souběžnou komunikaci oddělenou od silnice III/18019 zárubní zdí požadujeme nevyznačovat jako obytnou zónu (nemá prvky obytné zóny), ale jako účelovou komunikaci.
- Upozorňujeme, že k řízení je nutné doložit povolení kácení dřevin od OŽP ÚMO 2 (orgánu ochrany přírody). Povolení je vydáváno zpravidla na období vegetačního klidu, tj. od října do března. Povolení kácení na městských pozemcích zajišťuje SVSMP na základě požadavku investora, který musí obsahovat výpis z evidence nemovitostí, situační plánec s lokalizací dřevin, soupis kácených dřevin s uvedením jejich počtu, druhu a velikosti a doložení projektu náhradních výsadeb.
- **Požadujeme předložit projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení ke konzultaci již ve fázi rozpracovanosti včetně dokumentace veřejného osvětlení a zeleně (odsouhlasení druhů vysazovaných dřevin), atd.**
- Pozemek p.č 5479 k.ú. Plzeň je pronajat společností SŽDC a.s. za účelem stavby „Uzel Plzeň – III. etapa.“ (na SVSMP zajišťuje p. Juliusová, tel 378037021). Investor musí včas požádat o úpravu nájemní smlouvy. Upozorňujeme, že úpravu nájemní smlouvy je nutné nejprve projednat v příslušných orgánech města, což si vyžádá delší čas.
- Požadujeme předložit VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. Blanket pro Sdělení vodovodních údajů pro rekonstrukci vodovodních přípojek vyvolanou výměnou vodovodního řádu.
- V případě realizace nových přípojek budeme požadovat předložit jejich PD spolu s „blanketem. Totéž platí i pro realizaci nových kanalizačních přípojek.
- Pro napojování UV musí DSP obsahovat „blankety“ a PD na přípojky od UV (tabulkově).

- Veškeré podrobnosti při zpracování DSP na výměnu kanalizačních stok a vodovodního řadu je nutné řešit s provozem kanalizací (p. Mádr 377413612) a provozem rozvodu vody (p. Anděl: 377413441)

S převzetím stavebních objektů do správy SVSMP souhlasíme pouze za podmínky, že se budou nacházet na pozemcích ve vlastnictví města Plzně.

Stanovisko pro silniční správní úřad :


Souhlasíme se zvláštním užíváním komunikace dle §25 odstavce 6, písm. d) zák. č. 13/1997 Sb. pro uložení inženýrských sítí.

Platnost tohoto souhlasu je 2 roky od jeho vydání, pokud stavba nebude realizována.

Musí být vyžádáno znovu, nebude-li do této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce a rozsahu stavby.

Statutární město Plzeň
odbor rozvoje a plánování
Magistrátu města Plzně ③

Ing. Vladimír Šimandl, CSc.
vedoucí ORP MMP



v. z. Ladislav Hodúr
na základě plné moci
č.j. ZM – 249/2006 ze dne 3.11.2006

Škroupova 5
306 32 Plzeň

tel. 37803 4085
fax

bankovní spojení KB Plzeň-město
č. účtu 1120 – 311 / 0100
IČO 075370, DIČ CZ-00075370

Rozdělovník: vlastní, sekretariát, ÚMO 2 – prostřednictvím žadatele, **SVSMP/11558/10**,
Pontex

Seznam příloh: potvrzená situace umístění stavby

Počet stran: 2



ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ

305 84 PLZEŇ, ŠKROUPOVA 5

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: 0821/2010

VYŘIZUJE: Raška
TEL.: 37803 5015
E-MAIL: raskap@plzen.eu

DATUM: 28. 7. 2010

PONTEX, s.r.o.
středisko Plzeň
Bělohorská 7
301 64 PLZEŇ

DOŠLO: 30. 7.
č.j. PXPM/ 10 1244

Silnice III/180 19, Sušická ulice v úsek od kruhové křižovatky Částkova k ul. Petřínská
vyjádření k DÚR

K předložené, výše uvedené dokumentaci nemáme z územně plánovacího hlediska připomínek.

ÚTVAR
KONCEPCE A ROZVOJE
MĚSTA PLZNĚ
305 84 PLZEŇ, ŠKROUPOVA 5

Ing. Irena Vostracká
ředitelka

Příloha

obdržené části dokumentace zpět

Kopie



ÚKRMP – TN, D, P

Bankovní spojení: KB PLZEŇ
č.ú. 33237 - 311 / 0100
IČ: 227 277

Tel.: +420 378 035 001
Fax: +420 378 035 002

E-mail: ukrmp@plzen.eu
www: http://ukr.plzen.eu

☐ raskap



Pontex, spol. s r.o.
Bělohorská 7
Plzeň
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

PXPM/10/81/Va/29.06.2010

NAŠE ZNAČKA

1028130374

VYŘIZUJE / LINKA

R. Nový/840840840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Plzeň /26.07.2010

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci: „III/180 19 Sušická ul. – DÚR (v úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřinská)“

Na základě žádosti a přiložené projektové dokumentace sdělujeme následující stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. V zájmové oblasti stavby se nachází kabelové vedení VN a NN v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s.

K vlastní stavbě nemáme dalších připomínek, za předpokladu dodržení následujících podmínek ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.:
Nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je potřeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00. U zemních prací je potřeba zejména dbát na zákaz používání mechanizace v celém ochranném pásmu (1 metr od krajního kabelu na obě strany). Křižovatky a souběhy vedení musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6005. Při odkrytí kabelového lože energetického zařízení je nutno před záhozem provést prokazatelnou kontrolu trasy (uložení) pracovníkem PPS Plzeň, tel.: 371103641.

Jestliže nebude možné dodržet nejmenší dovolené krytí a vzdálenosti podzemních sítí je nutno provést přeložku zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s. (zák. 458/2000 Sb. § 47). Při změně charakteru povrchů, zejména snižování výšky, budování přístupových komunikací nebo parkovacích míst musí být zařízení chráněno proti mechanickým vlivům a to chráničkami a hlubším uložením zařízení.

Nejdéle čtrnáct dní před zahájením zemních prací je potřeba znovu ověřit existenci podzemního zařízení v oddělení Dokumentace sítí Plzeň, Guldenerova 17.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín 4
IČ: 27232425

103.

Ing. Zdeněk Bureš
vedoucí oddělení Poskytování sítí VN, NN

ČEZ Distribuce, a.s.

Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 002 008
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 19, PSČ 303 28, Plzeň

DOŠLO: 10.7.
č.j. PXPM/ 10 1243PONTEX spol. s r.o.
Středisko Plzeň
Bělohorská 7
301 00 Plzeň

číslo jednací 2218/OPT/RSM

odpověď na č. j.

168/Ko /2010

v Plzni dne

2010-07-22

Vyřizuje / tel

K. Kondelíková

972 522 025

kondelikova@rsm.cd.cz

**Plzeň – č.z. 09 817 00 III/180 Sušická ve stupni DÚR v úseku od kruhové křižovatky
Částkova ul. k ul. Petřinská**

Místo : Plzeň, Jasmínová – Sušická ul., pozemek KN p.č. 2664, k.ú. Plzeň

Žadatel : PONTEX, spol. s r.o.

Investor : Magistrát města Plzeň, SÚS Kralovice

Jedná se kompletní rekonstrukci Sušické ulice. Její součástí bude i připojení pozemků a řadových garáží pod úroveň současné Sušické ulice. Podél příjezdové komunikace k řadovým garážím bude vysázena řada stromů. Stavba zasáhne i část pozemku KN p.č. 2664, k.ú. Plzeň, který je ve vlastnictví ČD, a.s. Trvalý zábor bude 350 m².

Žádost obsahuje situaci se zakresleným zájmovým územím.


Z projednání vyplynuly následující připomínky :

1. Stavba nekoliduje s výhledovými záměry ČD, a.s.
2. ČD, a.s. zastoupené Regionální správou majetku souhlasí s trvalým zábořem 350 m² pozemku KN p.č. 2664, k.ú. Plzeň a následným odkoupením nebo výměnou této části pozemku.
3. Odkoupení městem nebo směna za městské pozemky bude řešeno s ČD, a.s., RSM Plzeň – oddělení majetkového podnikání, Purkyňova 22, 301 00 Plzeň – Mgr. Krutina č.t. 972522135, 724769567.

4. V případě, že v době vydání stavebního povolení nebude ještě uskutečněn prodej nebo výměna části výše uvedeného pozemku, musí být uzavřena smlouva o právu provedení stavby mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku - ČD, a.s., RSM Plzeň, Purkyňova 22, 301 00 Plzeň – oddělení provozně technické – p. Kondelíková č.t. 972522025. Rovněž tak musí být uzavřena smlouva nájemní na část výše uvedeného pozemku s ČD, a.s., RSM Plzeň – oddělení majetkového podnikání, Purkyňova 22, 301 00 Plzeň – p. Solfronková č.t. 972522067.
5. ČD, a.s., RSM Plzeň potvrzuje, že se daném zájmovém území nevyskytují žádné sítě a zřízení, která jsou v naší správě. Všechny sítě a zařízení byly předány současně s budovami do správy SŽDC, s.o.
6. Vzhledem k předloženým dokladům platí toto stanovisko výhradně pro stavbu - *Plzeň – č.z. 09 817 00 III/180 Sušická ve stupni DÚR v úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřínská*
7. Všechny případné změny stavby musí být předem projednány.

Za předpokladu dodržení výše uvedených připomínek nemají ČD, a.s. námitek k vydání příslušných územních rozhodnutí pověřeným stavebním úřadem pro výše uvedenou stavbu a souhlasí s umístěním stavby na pozemku p.č. 2664 v k.ú Plzeň, který je v jejich vlastnictví.

V dalším písemném styku uvádějte vždy číslo jednací tohoto stanoviska. Kontaktní adresa pro zasílání korespondence je uvedena v hlavičce tohoto stanoviska. Platnost stanoviska končí 21.7. 2012.



Ing. Jiří Stuna
Ing. Jiří Stuna

ředitel Regionální správy majetku Plzeň



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy
státní podnik
závod Berounka

Denisovo nábřeží 14
304 20 Plzeň

TEL: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB PLZEŇ-MĚSTO, č.ú. 7004 - 311/0100

DOŠLO: *22. 7.*
č.j. PXP/ *10 1212*

PONTEX spol. s r.o.
Bělohorská 7
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
30.6.2010

NAŠE ZNAČKA
35896/2010/342/Kai
SP-2010/12212

VYŘIZUJE/LINKA
Š.Kaiserová/374

DATUM
2010-07-19

III/18019 Sušická ul. – DÚR – v úseku od kruhové křižovatky ul. Částkova k ul. Petřínská
k.ú. Plzeň-Slovany, okr. Plzeň-město, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-05-063
STANOVISKO SPRÁVCE POVODÍ

Dopisem ze dne 30.6.2010 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci „III/18019 Sušická ul. – DÚR – v úseku od kruhové křižovatky ul. Částkova k ul. Petřínská“, vypracovanou v 06/2010.

Lokalita se nachází v povodí významného vodního toku Úslava, č.h.p. 1-10-05-063 (ZVM ČR 12-33 Plzeň).

Předložený záměr řeší celkovou rekonstrukci části Sušické ul. v Plzni v zastavěném území. Součástí rekonstrukce je provedení nových konstrukčních vrstev vozovky, výstavba opěrné zdi, osazení silničních obrubníků podél silnice, výstavba obytné zóny – příjezd k RD a garážím, výstavba zastávek MHD, výstavba parkovacích míst, výstavba chodníků, odvodnění komunikace, přeložky inž. sítí, rekonstrukce vodovodu a kanalizace, vegetační úpravy.

Odvodnění povrchových vod u z komunikace a přilehlých ploch je zajištěno stávající nově rekonstruovanou kanalizací (stávající zděná stoka bude nahrazena novou kruhovou troubou). Dále dojde k rekonstrukci kanalizačního řadu – stok A,B,C,D,E1,E2, F,G,H,I. a k rekonstrukci vodovodu a přípojek (popř. vybudování nových přípojek).

Na základě ustanovení § 54 odst.4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v oblasti povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

s t a n o v i s k o :



Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízením vlády č. 262/2007 Sb. a Plánem oblasti povodí Berounky (ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů)

je uvedený záměr možný.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme s uvedeným záměrem „III/18019 Sušická ul. – DÚR – v úseku od kruhové křižovatky ul. Částkova k ul. Petřínská “.**

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Příloha

PD



Povodí Vltavy,

státní podnik

závod Berounka 25

Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

M. R. Pukl

Ing. Eva Rozšafná

vedoucí provozního střediska 4



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

303 22 Plzeň, Skrétova 15

DOŠLO: 22. 7.
č.j. PXPM/ 10 1233

PONTEX spol. s r.o.
středisko Plzeň
ing. Václav Honzík

Bělohorská 7
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
13460/21/10

VYŘIZUJE / LINKA
ing. Koubová, 255

PLZEŇ
19.7.2010

Věc: stanovisko k dokumentaci pro územní řízení na akci „III/180 19 Sušická ul. – v úseku od kruhové křižovatky ul. Částkova k ul. Petřínská“

Na základě žádosti ing. Václava Honzíka, PONTEX s.r.o., středisko Plzeň, Bělohorská 7, Plzeň v zastoupení investora Správy a údržby silnic Kralovice ze dne 30.6.2010 posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy předloženou projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci „III/180 19 Sušická ul. – v úseku od kruhové křižovatky ul. Částkova k ul. Petřínská“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst.2 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů k návrhu projektové dokumentace pro územní řízení

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění:

Předložená dokumentace řeší celkovou rekonstrukci části Sušické ulice v Plzni v zastavěném území, po které je veden průtah silnice III.třídy č. 18019. Začátek rekonstrukce je umístěn v křižovatce ulic Sušická x U Světovaru a konec poblíž okružní křižovatky Sušická x Částkova. Celková délka rekonstruovaného úseku je 401,5 m, z toho u 370 m dojde k celkové rekonstrukci, na části 18,5 m (křižovatka Sušická x Petřínská) a 13 m (staničení km 0,385 – 0,398) pouze k povrchové opravě. Komunikace zůstává ve stávající trase, směrové a výškové vedení je v zásadě zachováno, navýšení provozu se nepředpokládá. V předmětném úseku dojde ke kompletní rekonstrukci vozovky, kompletní výměně konstrukčních vrstev včetně sanace podloží, výstavbě chodníků, parkovišť a zastávek trolejbusů a autobusů. Celkový počet navržených parkovacích míst pro osobní automobily je 49 veřejných parkovacích míst a 15 míst pouze pro držitele karty SŽDC (náhradní parkoviště za zrušené v rámci stavby). Nově budou upravena i napojení místních komunikací Na Celchu, Petřínská, Blatenská, které jsou v uvedeném úseku. Současně bude provedena rekonstrukce vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a výsadba veřejné zeleně.

Součástí dokumentace je hluková studie zpracovaná firmou SUDOP Praha (F. Kohlíček, červen 2010) a návrh protihlukových opatření. Akustická studie (výpočet byl proveden programem SoundPlan 6.4 fy Braunstein+Berndt GmbH) vyhodnocuje stávající a výhledovou akustickou situaci v přílehlém okolí a předkládá možnosti snížení hlukového zatížení u přílehlé obytné zástavby. Podél komunikace se nachází zástavba

Telefon

(+420) 377 222 020
(+420) 377 222 022

Provolba

(+420) 377 155 111

Telefax

(+420) 377 323 894
(+420) 377 235 223

E-mail: khs.plz@khsplzen.cz

Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení

ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920-311/0710

IČO

71009299

jednopodlažních až třípodlažních řadových domů, činžovních domů i nebytových objektů. Rekonstrukcí dojde ke zkvalitnění povrchu komunikace a předpokládá se tedy příznivý vliv na hlukovou situaci lokality.

Pro výpočet hluku byly použity údaje o intenzitách dopravy zjištěné sčítáním dopravy z roku 2009 - počet vozidel za 24 hod. celkem 14331, z toho 13902 osobních, maximální rychlost 50 km/hod. Dle výhledových intenzit pro rok 2015 (výhled cca 14500 vozidel/24 hod) se intenzity prakticky neliší od stávajících. Výhledové intenzity pro rok 2020 a 2030 již počítají s jiným rozložením dopravy (dostavba komunikace I/20 Sládkova – Rokycanská) a jsou výrazně nižší (cca 7000 vozidel /24 hod.). Ve výhledu od roku 2020 lze tedy očekávat snížení hlukového zatížení řešené lokality.

Stávající hladiny hluku (stará hluková zátěž) z provozu na komunikaci Sušická v současnosti v noční době u některých objektů umístěných nejbližší ke komunikaci překračují povolené hladiny hluku (až 63 dB – výpočtový bod Su-4), v denní době jsou hodnoty hluku na hranici limitu 70 dB. Po rekonstrukci a položení nových povrchů dojde ke zlepšení akustické situace (snížení o 1 – 2 dB), ke snížení hladiny hluku pod limitní hodnotu 60 dB v noční době však nedojde. Vzhledem k situování objektů bezprostředně u komunikace není ochrana venkovního prostoru umístěním protihlukových stěn možná, proto byla navržena individuální protihluková opatření na objektech pro dodržení hygienického limitu v chráněném vnitřním prostoru staveb. Celkem bylo navrženo k provedení individuálních protihlukových opatření (výměna oken) 10 objektů. Specifikace objektů navržených k výměně oken je uvedena v hlukové studii (str. 11). Výměna oken u navržených objektů byla již provedena v tomto roce 2010 v rámci časově omezeného povolení provozu zdroje hluku z dopravy na komunikaci Sušická, u kterého nelze dodržet hygienické limity hluku (vydaného KHS dne 20.9.2007 pod č.s.s.924/2007/19153/2007), což bylo zjištěno šetřením na místě.

Hluková studie dále hodnotí hluk ze stavební činnosti a navrhuje k eliminaci hlukové zátěže pro období výstavby organizační a technická opatření (harmonogram stavebních prací včetně časového omezení použití hlučných mechanismů, dodržování nočního klidu, mobilní zástěny, revize strojů a zařízení aj.), které je nutno dodržovat pro nepřekračování hygienického limitu hluku během výstavby.

K ověření předpokladů hlukové studie bude před vydáním závazného stanoviska KHS Plzeňského kraje ke kolaudačnímu souhlasu požadováno měření hluku z dopravy na komunikaci Sušická v denní a noční době dle výpočtových bodů hlukové studie (místa měření hluku budou upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace – dokumentace pro stavební povolení).

Protože při posouzení dokumentace nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydala KHS v Plzni k předložené dokumentaci souhlasné stanovisko.

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15, 303 22 PLZEŇ

78


Ing. Radmila Koubová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
KHS Plzeňského kraje

Příloha : PD

Telefon
(+420) 377 222 020
(+420) 377 222 022

Provolba
(+420) 377 155 111

Telefax
(+420) 377 323 894
(+420) 377 235 223

E-mail: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920-311/0710

IČO
71009299

DOŠLO: 20.7.
č.j. PXP/ 101225

PONTEX, spol. s r.o.
Bělohorská 7
Plzeň
301 00

Váš dopis

Naše značka

PD 189/2010

Vyřizuje

S.Křepelková / 377 143 403 Datum

16.7.2010

Věc : **Podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (SEK)**

Tyto podmínky jsou vydány v návaznosti na „Vyjádření o existenci SEK“ vydaného pracovištěm dokumentace liniových staveb sítě Solní 18 Plzeň č.j. 94506/09/ ze dne 07.08.2009 a jsou jeho nedílnou součástí.

Název stavební akce : III/180 Sušická ulice Plzeň – úsek Částkova – U Světovaru

Investor : SÚS Kralovice

K ochraně telekomunikačního vedení je nutné dodržet následující podmínky:
Realizace výše uvedené akce vyvolá překládku stávajících kabelových tras. Z tohoto důvodu požadujeme v dalším stupni stavebního řízení předložit k posouzení zpracovanou projektovou dokumentaci překládky, a to dle základních podmínek pro vynucené překládky cizími stavebníky, které jsou součástí tohoto vyjádření.

V koordinační situaci je v názvu akce uvedený úsek Částkova – Petřinská. Ve skutečnosti se jedná o rekonstrukci k ulici U Světovaru.


Stanislava Křepelková

Ochrana sítě

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
1028

A *Telefonica* company



Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží č.p. 920/12
303 23 Plzeň

20.

DOŠLO: 19.7.
č.j. PXPM/ 10 697

Pontex, spol. s r. o.
Bělohorská 7
301 00 Plzeň

Vyřizuje / linka: Sokol / +420 37 803 7577

V Plzni dne: 15. 7. 2010

Spis. značka: 1302/VTÚ/Sok/10

„Vyjádření k PD – č. z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ve stupni DÚR“.


1. Vyjádření dopravního oddělení:

Během stavebních prací nedojde k omezení bezpečného a plynulého provozu trolejbusové drážní dopravy. V případě přerušení trolejbusové drážní dopravy uhradí zhotovitel veškeré vícenáklady na zajištění provozu.

Po celou dobu stavby bude Sušickou ulicí zajištěn průjezd trolejbusů a to obousměrným provozem po polovinách řízený přenosnou SSZ s vyloučením ostatní dopravy. Z důvodu zajištění dosažitelnosti trolejového vedení bude pro každou etapu posunuto trolejové vedení nad volnou polovinu vozovky pojížděnou trolejbusy.

Zastávky MHD „Petřínská“ budou během stavby přeloženy k náhradním nástupištím s min. délkou nástupní hrany 18m, které budou umístěné mimo úsek obousměrně pojížděný a řízený přenosnou SSZ.

Výluky trolejbusové drážní dopravy požadujeme projednat min. 1 měsíc předem (pí. Reithmaierová 37 803 7480, p. Hojer 37 803 7482). Výluky trolejbusové drážní dopravy lze provádět pouze ve víkendových dnech. V pracovních dnech nemá PMDP, a.s. dostatečnou kapacitu trolejbusů s alternativním pohonem a autobusů na zajištění dopravy. Cenovou kalkulaci za výluky trolejbusové drážní dopravy a příp. i autobusové dopravy bude možné stanovit po seznámení s přesným harmonogramem stavebních prací a na způsobu a rozsahu provedení napět'ové výluky. Cenovou kalkulaci za vypnutí napájení, popř. vyzkratování trolejí zpracovává středisko „Drážní cesty“ (p. Vracovský 37 803 7430).



Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží č.p. 920/12
303 23 Plzeň

2. Vyjádření technického oddělení

Souhlasím s PD pro územní řízení.

Respektujte stávající trakční k zařízení, zákaz odbourávání stožárů základů.

V místě připravované stavby **jsou** uloženy kabelové sítě PMDP a.s. v ul. U Světovaru.
Kabely jsou zakresleny v mapě KOORDINAČNÍ SITUACE M 1:500

Respektujte stávající trakční kabelové trasy a ostatní zařízení PMDP, a.s.

Před zahájením výkopových prací objedná stavebník vytýčení stávajících kabelů u provozovatele sítí na tlf.č. 378037577-p.Sokol
Ochranné pásmo pro strojové práce je 1 m na každou stranu od krajních vodičů kabelové trasy.

Příloha: 1 x PD

S pozdravem

Ing. Václav Zikmund
dopravně-provozní ředitel

Plzeňské městské
dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 12
303 23 Plzeň

DOŠLO: 19. 7.
 č.j. PXPM/ 10 1 213

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE :

NAŠE ZN.: 12994/10

VYŘIZUJE : Martin Švec

TEL.: 972 - 522646

9725 - 22403

FAX : +420 972 524 601

MOBIL :

E-MAIL : Martin.Svec@cdt.cz

PONTEX s.r.o.

Bělohorská 7

301 00 PLZEŇ

DATUM: 14.7.2010

Věc : Vyjádření - PLZEŇ, Sušická - III/180 19 - rekonstrukce ulice (DÚR)
 (přeložka DK Plzeň - Strakonice; MK KD6 - Koterov)

K Vaší žádosti Vám sdělujeme:

Souhlasíme s navrženým technickým řešením **SO 465** pro účely DÚR a dále upřesňujeme:

Vzhledem k rozsahu prací a dopadu celé stavby na provoz našeho zařízení, změnám v propojení z hlediska sdělovacích přenosů, technologií a koordinaci výluk zařízení vyžadujeme, aby po celou dobu, kdy stavba jakýmkoli způsobem zasáhne do našich sítí a zařízení, probíhal ze strany naší organizace **stavební technický dozor**. Termín výluky komunikačního provozu je nutno projednat s naší organizací minimálně s 3-měsíčním předstihem.

Měření je nutné provést nejen po zrealizování přeložky, ale také před přeložkou DK Plzeň - Strakonice, MK KD6 - Koterov. Měřicí protokoly budou předány naší organizaci. Veškeré práce, které bude provádět naše organizace, budou objednány investorem př.hl. dodavatelem a vyfakturovány naším podnikem (objednávka 14 dní předem fax.: 972 524 601).

Rozsah a trasa přeložky bude odpovídat příslušným ČSN. Vytýčení kabelů bude provedeno na místě, zemní práce 1,5m od kabelu budou prováděny ručně, pevné stavby musí být min. 1m od trasy kabelu ČD-Telematika a.s.. V průběhu stavby bude zajištěna odpovídající mechanická ochrana kabelu. Po skončení stavby bude svoláno převjímací řízení, při němž budou předány 2 paré dokumentace v měřítku 1:1000 opravené dle skutečného provedení - navazující na stávající polohopis (totéž v digitální formě), montážní a měřicí protokoly. Investor stavby zajistí geodetické zaměření a zanesení kabelové trasy do KN jako věčné břemeno.

Po zpracování dalších stupňů PD, je požadujeme předložit ke schválení.



 ČD-Telematika
 Servis kabelových sítí Plzeň
 skupina ochrany a dokumentace
 Na Sklárně 1, 301 52 Plzeň
 DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 524 646, 301
 cdt@cdt.cz, www.cdt.cz

 ČD-Telematika a.s.
 Úsek_INFRA odbor SKS
 manažer servisu Plzeň Miroslav Matuška

 ÚSEK INFRA
 Odbor SKS

 ČD-Telematika a.s.
 Na Sklárně 1
 301 52 Plzeň
 Tel.: +420 972 524 648
 Fax: +420 972 524 601
 cdt@cdt.cz, www.cdt.cz



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
krajské ředitelství

Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň



HZSPX000QEDB

Číslo jednací: HSPM- 5114-2/2010 ÚPP
Datum: 14.07.2010
Vyřizuje: por. Bc. Romana Zahradníková
Tel.: 950 330 142
E-mail: romana.zahradnikova@hzspk.cz
Počet listů: 1
Přílohy: PD

PONTEX spol. s r. o.
středisko Plzeň
Ing. Václav Honzík
Bělohorská 7
301 64 Plzeň

DOŠLO:
č.j. PXPM/ 10 1224

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

K č.j. : PXPM/10/81/Va

Název stavby: č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická

Místo stavby: Sušická ul., Plzeň

Stavebník: SÚS Kralovice, Statutární město Plzeň

Předložený druh dokumentace: dokumentace pro územní řízení

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedenou dokumentaci, **předloženou dne: 30.6.2010.**

K výše uvedené projektové dokumentaci vydává:

SOUHLASNÉ STANOVISKO s následujícími podmínkami:

1. Podmínky požární bezpečnosti stavby, zapracované v předložené projektové dokumentaci, akceptovat v dalším stupni projektové dokumentace.
2. Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby předložit opět k vyjádření.
3. Pisemně oznámit HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, Kaplířova 9, Plzeň v předstihu termín případných uzavírek jednotlivých vozovek (jmenovitě) a dobu jejich trvání.

mjr. Miroslava Šebestová
vedoucí oddělení stavební prevence

Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje
krajské ředitelství
Kaplířova ul. 9, P.O.BOX 18
320 68 Plzeň 20

MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ - odbor životního prostředí

Kopeckého sady 11, Plzeň, PSČ 306 32, tel.: +420 378 03 3200, fax: +420 378 03 3202

PONTEX spol. s r.o.
Středisko Plzeň
Bělohorská 7
301 00 Plzeň

DOŠLO: 17. 7.
č.j. PXPM/ 10 1299

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PLZEŇ
MMP/114130/10-Les Lesová/3224 13.7.2010

VĚC: Vyjádření Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí k předloženému projektu: „III/180 19 – Sušická ul. - DUR“, k. ú. Plzeň.

POPIS: Předložená DUR řeší celkovou rekonstrukci části Sušické ulice v Plzni. Rekonstrukce začíná od nájezdu na železniční přejezd do Božkova (od ulice U Světovaru) až k napojení nových úprav u ulice Částkovy (před nový kruhový objezd). Úpravy jsou navrženy v celkové délce 401,5 m.

Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí vydává podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto

vyjádření :

Při realizaci výše uvedené investiční akce, v její další přípravě a v průběhu jejího vlastního využívání je třeba zajistit respektování uvedených upozornění:

- z hlediska zájmů sledovaných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění

S o u h l a s í m e s realizací výše uvedeného záměru bez připomínek.

- dle ust. § 79, odst. 4, písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

- **S o u h l a s í m e** s realizací výše uvedeného záměru při splnění následující podmínky:

- Provozovatel se stane původcem odpadů a musí plnit veškeré povinnosti dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. V případě produkce nebezpečných odpadů je možno s těmito odpady nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy (v daném správním obvodu je kompetentní MMP-OŽP, popř. KÚPK).

- dle ustanovení § 50, odst. 1, písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

- **S o u h l a s í m e** s realizací výše uvedené investiční akce ze předpokladu, že bude účinnými prostředky zajištěno předcházení a omezování znečišťování ovzduší.

- dle ust. § 76 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

- **S o u h l a s í m e** s realizací výše uvedené investiční akce při splnění všech skutečností uvedených v předložené projektové dokumentaci k této akci a při splnění následujících podmínek:

- Realizací stavby dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. K tomuto zásahu je nutné povolení ÚMO PLZEŇ 2 - OŽP. K žádosti je třeba doložit: výpis z katastru nemovitostí, situační náčrtek do mapy, popis dřeviny (např. druh, stáří), obvod kmene v 1,30 m nad zemí, zdůvodnění žádosti, údaje o žadateli (r. č., výpis z obchodního rejstříku atd.).

- Při realizaci stavby budou respektovány ostatní stávající dřeviny a stavebník bude postupovat v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, zejména s kapitolou 3.5. Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 3.9. Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných výkopů.

- Nově budovaná parkovací stání budou respektovat závaznou část generelu dopravy v klidu. Proto připadne na každých pět parkovacích míst jedna dřevina (strom). Stromy budou rozmístěny rovnoměrně po celé ploše parkoviště s ohledem na inženýrské sítě a rozhledové poměry.

- Součástí vyššího stupně projektové dokumentace bude jako samostatná část projekt vegetačních úprav.

- dle zákona č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

- Výše uvedenou investiční akcí bude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF) v kultuře „zahrad“. **Investor musí zažádat** před vydáním územního rozhodnutí pro tuto akci zdejší odbor o udělení souhlasu s odnětím zem. půdy ze ZPF v souladu s § 9 cit. zákona. V rámci tohoto řízení budou stanoveny další podmínky, za kterých dojde k odnětí dotčené zem. půdy ze ZPF. K žádosti o udělení souhlasu je třeba přiložit tyto podklady:


- předběžnou bilanci skřívky ornice z celého dotčeného území v m³ a návrh na její další zemědělské využití (včetně potvrzení převzetí odběratelem)
- výpisy z katastru nemovitostí dotčených zem. pozemků
- snímek z pozemkové mapy dotčených zem. pozemků se zákresem a výpočtem záboru předpokládaného odnětí dotčené zemědělské půdy, event. oddělovací geometrický plán.
- identifikační číslo (IČ nebo RČ) investora stavby
- výpočet odvodů za odnětí ze ZPF
- v případě dočasného odnětí nad 1 rok, plán zpětné rekultivace dotčených zemědělských pozemků (technická i biologická část)
- v případě rozdílného žadatele a vlastníka pozemku, též vyjádření všech vlastníků (uživatelé) dotčených zemědělských pozemků
- v případě rozdílného žadatele a investora stavby též plnou moc investora stavby
- vyjádření odboru stavebně správního MMP, zda uvedená stavba je v souladu se schváleným územním plánem města Plzně a jeho zemědělskou přílohou
- průvodní zprávu k PD

Souhlasíme s realizací investiční akce při splnění podmínek uvedených v tomto vyjádření a při dodržení platných právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dodáváme, že toto vyjádření je informativní povahy.

V případě změny investiční akce doporučujeme investorovi zažádat si o nové vyjádření. U žádosti o vyjádření k investiční akci, mající souvislost s již vydaným vyjádřením, uveďte v zájmu urychlení řízení datum a jednací číslo původního vyjádření.

Magistrát města Plzně
odbor (11)
životního prostředí

Bc. Dagmar Svobodová Kaiferová
vedoucí odboru



v.z. Mgr. Miroslav Vecka

Zpracovali:

- odd. vodního hospodářství – Ban
- odd.odpad.hospodářství - Hou
- ochrana ovzduší- No
- odd. ochrany přírody a krajiny – Vai
- odd. ochrany ZPF - Šp

Příloha: projektová dokumentace


Co: vlastní – 231.2



Územní odbor vnější služby
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPP-655-741/ČJ-2010-030506

Plzeň 12. července 2010



Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

Přílohy pouze u odeslaného výtisku

Pontex s.r.o.
Bělohorská 7
301 00 Plzeň

Plzeň, ul. Sušická – rekonstrukce ulice – DÚR

K předložené žádosti o stanovisko k dokumentaci ve stupni DÚR na akci "Rekonstrukce Sušická ul. v Plzni" po posouzení z hlediska plnění podmínek zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích sděluji, že dopravní inspektorát k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení souhlasí za těchto podmínek:

Dopravní inspektorát požaduje do dalšího stupně předělat:

- upravit vedení obruby v křižovatkách Blatenská, Petřínská tak aby se zkrátila délka místa pro přecházení a zamezilo parkování vozidel
- upravit signální a varovné pásy dle platné legislativy



npor. Ing. Karel Machulda
vedoucí DI

U Borského parku 20
306 11 Plzeň

Zpracoval:
por. Bc. Miroslav Jurečka
Tel.: +420 974 325 748
Fax: +420 974 325 258
Email: dimr@mvr.cz

DOŠLO: 15.7.
č.j. PXPM/ 10 1215

Pontex, spol. s r.o.

Bělohorská 7
301 00 Plzeň

naše značka
2873/10/176

vyřizuje
Roman Brabec

datum
12.07.2010

věc

III/180 19 Sušická ul. - DÚR
(v úseku od kruhové křižovatky ul. Částkova k ul. Petřinská)

Obec: Plzeň
Ulice: Sušická
K.ú. - p.č.: Neuvedeno

Vaše značka: Neuvedeno

Stavebník:
SÚS Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice

Účel stanoviska:
veřejnoprávní projednání stavby

STANOVISKO (situace) Z HLEDISKA EXISTENCE PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém území se nacházejí: STL, NTL plynovody a přípojky

Před vydáním stavebního povolení na součást stavby - přeložka NTL plynovodu a přípojek musí investor uzavřít smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených - informace technik PZ - Roman Brabec, tel. 377097510

Toto stanovisko není možno použít pro stavební řízení a vydání stavebního povolení pro stavby plynárenských zařízení. Pro ostatní neplynárenská zařízení je toto stanovisko možné použít pro veřejnoprávní projednání stavby, při splnění veškerých níže uvedených podmínek.
RWE Distribuční služby, s.r.o. - odbor operativní správy sítě nemá námitek proti realizaci dotčené (připravované) stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení a činností s ní souvisejících za předpokladu, že budou dodrženy podmínky tohoto stanoviska.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

RWE
Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

T +420 532 221 111
F +420 545 578 571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz

IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního
rejstříku:
Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 57165,
dne 26. 7. 2007

Bankovní spojení:
ČSOB
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhuťněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Ochranné pásmo

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m
Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4 m
Technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4 m
Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany 1 m

Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrát dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské

zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.

Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon).

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká bezpečnostní pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č.458/2000 ve znění platném do 3.7.2009

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci po 4.7.2009 včetně, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č.458/2000 ve znění platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č.158/2009 Sb.)

- O zákres PZ v digitální podobě žádejte odbor pořízování dat plyn.majetku. viz. kontaktní list
 - Požadavek na vytyčení plynárenského zařízení. viz. kontaktní list
 - Oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku. viz. kontaktní list
 - Stanovisko popř. jeho kopii i s přílohami, musí žadatel předložit při vytyčení, diagnostice a kontrole křížení
- či souběhu s plynárenským zařízením na místě.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o.

Zpracoval:
Roman Brabec
technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Plzeň
+420377097510
roman.brabec@rwe.cz

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno



Přílohy:
Kontaktní list, Orientační snímek polohy plynárenského zařízení

Rozdělovník:
Neuvedeno

akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 337, spisová značka: Firm. 3566/93 ze dne 1.4.1993. IČO 48362611, DIČ CZ48362611



Pontex, spol. s r.o.
středisko Plzeň
Bělohorská 7
PLZEŇ
3 0 1 0 0

DOŠLO: 14.7.
č.j. PXPM/ 10'209

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
PXPM/10/81/Va z 29.6.2010

NAŠE ZNAČKA
DÚ/433p/10-Li

VYŘIZUJE/LINKA
Liška/320

V PLZNI
12.7.2010

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci

ČSAD autobusy Plzeň a.s., provozovatel veřejné linkové osobní dopravy (VLD), nemá námitek proti předložené projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu „III/18019 Sušická ul. – DÚR, v úseku od kruhové křižovatky ul. Částkova k ul. Petřínská“.

Místem realizace stavebních prací provozuje naše společnost linku VLD 450554 Starý Plzenec-Lhůta-Plzeň, přičemž dle technické zprávy a DIO bude autobusům zajišťujícím tuto linku umožněn průjezd stavenišťem. V době výstavby autobusových zastávek budou obsluhovány provizorně zřízené náhradní zastávky.

S pozdravem

ČSAD autobusy Plzeň a.s.
V Malé Doubravce 27
312 78 Plzeň
IČO: 48362611, DIČ: CZ48362611

Josef Forejt
vedoucí dopravního útvaru

Příloha: paré PD (zpět)

Adresa odesílatele: ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň
Telefon: +420 377 262 911-5

Fax: +420 377 262 160

e-mail: tomas.liska@csadplzen.cz

Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

odbor výstavby, majetku a dopravy

Koterovská ul. 83, 307 53 Plzeň

V Plzni dne: 09. 07. 2010

Sp.zn.: UMO2/16239/10/AITo

Č.j.: UMO2/16795/10


Vyřizuje: Alena Tomanová

Telefon: 378 036 252

E-mail: tomanovaa@plzen.eu

IDDS: egwbyju

Vypraveno dne : 09. 07.2010



Pontex, spol. s r.o.

Středisko Plzeň

Bělohorská 7

301 00 Plzeň

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci: „III/180 19 Sušická ul. – DÚR (úsek od kruhové křižovatky ul. Částkova k ul. Petřínská)“

Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor výstavby, majetku a dopravy, **s o u h l a s í** s projektovou dokumentací pro územní řízení na akci „III/180 19 Sušická ul. – DÚR (úsek od kruhové křižovatky ul. Částkova k ul. Petřínská)“

Při dodržení těchto podmínek:

1. Podle ustanovení § 25 odst. 6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bude požádán příslušný silniční úřad o povolení zvláštního užívání, tj. umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.
2. Podle ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bude požádán příslušný silniční správní úřad o povolení připojení (úpravy připojení) pozemních komunikací a připojení (úpravy připojení) sousedních nemovitostí.
3. Zhotovitel požádá příslušný silniční správní úřad, (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle § 39, odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb.), o povolení uzavírky (objížděky) podle ustanovení § 24 a zvláštního užívání ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

4. Bude požádán MMP-odbor dopravy o stanovení trvalé místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
5. Podle ustanovení § 38 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bude v dohodě s vlastníkem dotčené pozemní komunikace projednána staveništní doprava a přijata taková technologická opatření, aby nedocházelo ke znečišťování okolních komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji.
Nedojde-li k dohodě, rozhodne ve věci příslušný stavební úřad po předchozím stanovisku silničního správního úřadu.

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2 - SLOVANY

odbor výstavby, majetku a dopravy

307 53 Plzeň



Alena Tomanová

referent odboru výstavby, majetku a dopravy

Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

„otisk úředního razítka“

Doručí se:

Pontex, spol. s r.o., Středisko Plzeň, Bělohorská 7, 301 00 Plzeň

Magistrát města Plzně
Odbor dopravy
Škroupova 5, 306 32 Plzeň

Spisová značka : SZ MMP/113131/10

Číslo jednací : MMP/113131/10/2

DOP To-330

V Plzni dne 8.7.2010

DOŠLO: 14.7.
 č.j. PXPM/ 10 1290

Věc : Závazné stanovisko pro územní řízení

Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jako dotčený orgán chránící veřejný zájem v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 5 písm. m) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s § 136 odst. 1 písm. b) a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky města Plzně č. 8/2001, Statut města Plzně, ve znění pozdějších předpisů, vydává ke stavbě :

Název stavby : SILNICE III/180 19 Sušická (úsek ul. Částkova – ul. U Světovaru)

Místo stavby: MO Plzeň 2 - Slovany

Stavebník/žadatel : Pontex, spol. s r.o.

Předložený druh dokumentace : PD ve stupni DÚR, paré č. 3, zpracovatel : Pontex, spol. s r.o.,
 datum : 06/ 2010

závazné stanovisko s těmito podmínkami :


1. Investor zajistí u Policie České republiky, která vykonává dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích podle odst. 8 písm. e) § 124 zákona o silničním provozu tím, že provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, písemný souhlas s navrženým řešením.
2. Před vydáním rozhodnutí o umístění stavby bude zajištěn u příslušného silničního správního úřadu souhlas s připojením ke stávajícím pozemním komunikacím dle § 10 zákona.
3. Připojení parkovacích stání k průběžným komunikacím bude provedeno bez přejezdných hran.
4. Technickou dokumentaci o provedení stavby realizovat podle požadavků vyhlášky, č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérového užívání staveb (mj. odpovídající počet parkovacích stání vozidel ZTP osob včetně jejich přímá přístupnost z přilehlého chodníku, výška nástupní hrany zastávky, úprava zastávky při jejím okraji pro zrakově postižené osoby, včetně zřízení signálního pásu u označnicku zastávky a zajištění přístupu na zastávky pro osoby nevidomé a slabozraké).
5. Zastávky MHD budou vybaveny odpovídajícími označníky a dle možnosti i přístřešky s nasvětlením výlepkové desky jízdních řádů a jejich stavební uspořádání bude provedeno dle ČSN 736425-1 (příloha C1 a D 2) a ČSN 736110.
6. Do ukončení územního řízení bude známo vyjádření všech správců inženýrských sítí ohledně dalšího možného umístění sítí tak, aby došlo ke koordinaci staveb v uvedené lokalitě, případně k položení chrániček v dotčených pozemních komunikacích. V případě uložení inženýrských sítí do pozemních komunikací mimo stávající trasu, bude zajištěno v souladu s § 25 odst. 6 d) a § 40 zákona, u příslušného silničního správního úřadu povolení ke zvláštnímu užívání, tj. umístění inženýrských sítí v silničním pozemku.
7. Staré, nefunkční vedení inženýrských sítí v pozemních komunikacích bude v rámci stavby odstraněno. Na této podmínce Odbor dopravy Magistrátu města netrvá v případě písemného souhlasu vlastníka pozemní komunikace s ponecháním nefunkčního vedení na místě.
8. Předložit upravenou projektovou dokumentaci pro stavební řízení Odboru dopravy Magistrátu města Plzně k vydání stanoviska.

Poučení :

Toto závazné stanovisko vydané podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah lze v souladu se zákonem napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve věci samé.

Zároveň Magistrátu města Plzně žadatele upozorňuje, že je příslušným silničním správním úřadem zejména ve věci vydání souhlasu s úpravou připojení k pozemním komunikacím a uložení inženýrských sítí. Na místních komunikacích je tímto úřadem UMO Plzeň 2 - Slovany.

Magistrát města Plzně
odbor dopravy (4)


 Petr Tomšík
 referent odboru dopravy
 Magistrátu města Plzně

Obdržel : Pontex spol. s r.o. Bělohorská 7, 300 00 Plzeň

Zpět : Projektová dokumentace

telefon : 42 3786 13 1

fax : 42 3786 34 86

e-mail : info@plzen.cz

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
 Škroupova 18, 306 13 Plzeň

DOŠLO: 12. 7.
 č.j. PXP/ 101201

am

VÁŠ DOPIS ZN.:
 ZE DNE: 17. 6. 2010
 NAŠE ZN.: DSH/8904/10
 SP. ZN.: 1644/DSH/10
 VYŘIZUJE: Kunc
 TEL.: 377 195 180
 FAX: 377 195 196
 E-MAIL: josef.kunc@plzensky-kraj.cz

PONTEX, spol s r.o.
středisko Plzeň
Bělohorská 7
301 00 Plzeň

DATUM: 7.7. 2010

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení „ III/180 19 Sušická ulice“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s předloženou projektovou dokumentací při splnění podmínky prověření a zajištění dostatečných rozhledových poměrů při výjezdu z místních komunikací - z Petřínské ulice a ulice Celchu na silnici III/ 180 19.

KRAJSKÝ ÚŘAD
 Plzeňského kraje
 odbor dopravy
 a silničního hospodářství

Ing. Jaroslav Vejprava
 vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Obdrží: - vlastní k založení

**NIPi
ČR,
o.s.**

**Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností
pohybu a orientace České republiky, o.s.**

DOŠLO: *K.P. 10*
č.j. PXPM/ *10 126*

Konzultační středisko Plzeňského kraje, 326 00 Plzeň, Koterovská 134, www.nipi.cz

**Pontex, s.r.o.
Bělohorská 7, Plzeň**

Vaše zn.ze dne :
29.6.2010

Naše značka :
Ka - 178

Vyřizuje :
F. Kasl

Plzeň dne :
2.7.2010

VĚC : Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby : Plzeň
Stavebník : SÚS Kralovice
Projektant : Pontex, s.r.o.
Č. zakázky : -

Datum : 06/2010

**Předmětem předložené dokumentace je „III/180 19 Sušická ul. (v úseku od kruhové
křižovatky ul. Částkova k ul. Petřinská“**

Z hlediska plnění požadavků vyhl.č.398/2009 Sb., se stavba posuzuje podle § 2 odst.1 písm. a), – stavba pozemních komunikací a veřejného prostranství a proto máme k předložené dokumentaci následující připomínky :

1. dokumentace stavby musí být zpracovaná podle Přílohy č. 4 k vyhl.č.503/2006 Sb. (DUR) – souhrnná technická zpráva musí obsahovat návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených osob) v souladu s požadavky § 4 včetně příloh vyhl.č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
2. **předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhl.č. 146/2008 Sb. o dokumentaci dopravních staveb.**

Závěr :

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.-2., které se promítnou do územního rozhodnutí. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit novou vyhl.č.398/2009 Sb. a ČSN 73 6110 ve znění ZMĚNA Z1.

Kontakt : AIP- 373 731 611
723 503 577

NIPi ČR, o.s.
NÁRODNÍ INSTITUT PRO INTEGRACI OSOB S OMEZENOU
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ KONSULTAČNÍ STŘEDISKO
PLZEŇSKÉHO KRAJE

František Kasl
odborný konzultant

PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4
 STŘEDISKO PLZEŇ, BĚLOHORSKÁ 7, 301 64 PLZEŇ
 --- tel. 377 259 512 FAX 377259 426 E-MAIL : pontexpm@top.cz

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

- jednání : jednání s vlastníkem pozemků
- konané dne **27. dubna 2010**
- v zasedací místnosti firmy Pontex v Plzni, Bělohorské ul. č.7.
- za účasti: dle prezenční listiny

ve věci: **č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ve stupni DÚR**
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřínská)
 - dokumentace pro územní rozhodnutí

Jednání svolal projektant firma Pontex s cílem projednat rozpracovanou dokumentaci na výše uvedenou stavbu. Z jednání se omluvili zástupci MMP odboru dopravy a ÚKR.
 Jednání probíhalo v následujících bodech:

1) Úprava v úseku Petřínská – U Světovaru

Na základě závěrů z jednání 23.10.2009 vypracoval projektant 4 varianty možného řešení uvedeného prostoru. Varianty S1 a S2 předpokládají zachování stávající organizace dopravy v ulici Petřínské a v ulici U Světovaru. Varianty N1 a N2 počítají se změnou orientace jednosměrných ulic Petřínská a u Světovaru.

V měsíci březnu obdržel projektant dopis od ÚMO 2, na jehož základě byly obnoveny projekční práce. ÚMO 2 nerozhodlo o změně organizace dopravy v ulicích Petřínská a U Světovaru.

Projektant doporučil variantu S2 k zapracování do projektové dokumentace.

Varianta S2

Petřínská a U Světovaru – stávající orientace jednosměrných ulic

Zastávka MHD směr Božkov v nově navržené poloze v úseku Petřínská – U Světovaru.

- | | |
|-----------|--|
| Výhody: | <ul style="list-style-type: none"> - Vhodné prostorové uspořádání nástupiště zastávky MHD (nástupiště šířky 3,50 m). - Nástupiště není těsně u přilehlé zástavby. - Umístění zastávky umožňuje návrh místa pro přecházení se středovým ostrůvkem u křižovatky s ulicí U Světovaru při zachování rozhledu pro chodce 35m na příježdějící vozidlo, a to i při zastavení trolejbusu v zastávce. - Možnost umístění stožáru trakčního vedení bez přeložky plynovodu. |
| Nevýhody: | <ul style="list-style-type: none"> - Rozhledový trojúhelník pro výjezd z ulice U Světovaru částečně zasahuje do zastávky MHD, při zastavení vozidla šířky 2,5m u nástupní hrany je rozhled zajištěn. - Vjezdový klín je veden přes křižovatku Sušická x Petřínská. Při jednosměrném provozu ve směru Sušická – Koterovská je takto vedený vjezdový klín přijatelný. |

Závěr: Přítomní variantu S2 odsouhlasili.

2) Úprava v úseku Částkova - Blatenská

Na projektanta se v době zpracování dokumentace obrátili zástupci vlastníků nemovitostí v dotčeném území se žádostí o následující úpravy v dokumentaci:

- zrušení zeleného pásu u domů.
- jiné uspořádání parkovacích míst

Cílem žádosti je zvýšení podílu zelených ploch při zachování, případně. navýšení, parkovacích ploch při minimalizaci zásahů do vzrostlé zeleně.

Z tohoto důvodu předložil projektant alternativní návrh.

Původní návrh předpokládal souběžnou komunikaci podél chodníku u zástavby a šikmá parkovací místa. Byl 1 vjezd na tuto doprovodnou komunikaci a 1 výjezd.

V alternativním návrhu je 5 malých parkovišť, na každém je navrženo 6 parkovacích stání a komunikace k parkovacím místům je přímo napojena na ulici Sušickou. Z toho vyplývá, že na Sušickou ulici je 5 napojení.

Návrh bude upraven na základě pochůzky s Ing. Sýkorovou z ÚMO 2.

Závěr: Přítomní alternativní návrh odsouhlasili. Zástupce Policie ČR se k návrhu vyjádří do 30.4.2010. Bude-li Policie ČR souhlasit, bude do projektu alternativní návrh zapracován.

Dne 28.4.2010 zástupce Policie ČR alternativní návrh telefonicky odsouhlasil.

3) Výjezd z OZ

Na základě závěrů z jednání 23.10.2009 vypracoval projektant 2 varianty možného řešení napojení OZ na komunikaci k zadnímu traktu areálu SŽDC. Důvodem vypracování variant byla minimalizace kácení vzrostlých stromů.

Varianta 1 (strom pokácen)

Varianta 2 (strom zachován, průjezd pouze pro OA)

Závěr: Na základě diskuse byla zvolena varianta 1 s tím, že 1 strom bude v místě napojení pokácen.

4) Plyn

Na základě výše uvedených změn přicházejí v úvahu pouze lokální přeložky plynovodu. V prostoru budoucích parkovišť (dnes zelená plocha) bude nutno ověřit hloubku uložení plynovodu.

5) Náhradní výsadba

ÚMO 2 OŽP požaduje v prostoru Sušické ulice navrhnout náhradní výsadbu za pokácené stromy.

Věc: č.z. 09 818 00 III/180 19 Sušická ve stupni DÚR

(v úseku od ul. Na Spoje k Božkovskému nám.)

- dokumentace pro územní rozhodnutí

1) Hranice stavby

Směr do centra Plzně

Ve směru z centra je začátek stavby situován za úsekem, který bude opraven v rámci rekonstrukce mostu přes trať ČD.

Projektant požadoval posun začátku cca o 10 m směrem k mostu přes trať ČD.

Závěr: Posun o cca 10 m je možný.

Směr Letkov

Konec stavby bude ve směrovém oblouku před Božkovským náměstím, v místě začátku opravy Letkovské ulice - PGP Praha.

Závěr: Projektant zajistí u PGP Praha podklady pro stanovení rozhraní staveb.

Ulici K Jezu

SVSmP sdělí do 10.5.2010 projektantovi, zda požaduje rozšířit zájmové území o točnu Božkov.

Závěr: V případě kladného stanoviska projedná SVSmP s MMP OI formu rozšíření zakázky.

2) Šířka komunikace

Na jednání 14.9.2009 bylo dohodnuto, že šířka komunikace mezi obrubami bude 7m + rozšíření ve směrovém oblouku.

3) Zastávky BUS

Na jednání 14.9.2009 bylo dohodnuto, že prioritně budou navrženy zastávky se zálivem.

Projektant předložil situační návrh s umístěním zastávek.

Ve směru Božkov je možné navrhnout zastávku dl.25m s nástupištěm dl.18, v následujícím úseku dl.7 m je vjezd.

Ve směru centrum je možno zastávku navrhnout mimo rozhledové trojúhelníky křižovatek jen při zjednosměrnění ulice „Na Příčce“.

Dále probíhala diskuse, zda by zastávky v zálivu nešlo nahradit zastávkami v jízdním pruhu (zastávka typu zátka).

Závěr: Vzhledem k dopravnímu zatížení komunikace a intervalu trolejbusů v dopravní špičce (14 trolejbusů za 1 hod) se přítomní dohodli, že upřednostňují zastávky v zálivu.

Zástupce PMDP zkrátil požadovanou délku nástupiště z 25 m na 19 m.

4) Přejechy pro chodce, místa pro přecházení

Na jednání bylo domluveno, že přechod pro chodce bude mezi zastávkami, a to u ulice Na Příčce a dále pak v ulici K Jezu. U ulice Strmá a Na Vyhlídce bude místo pro přecházení.

5) Zábor na ZÚ vpravo + šířka chodníku

Bude navržen chodník šířky cca 2 m podél oplocení. Stávající chodník je částečně veden po pozemcích ve vlastnictví fyzických a právnických osob.

Závěr: Pokud to nebude nezbytně nutné, nebude zvětšován zábor pozemku kat.č.648. V ostatních případech bude jednáno s vlastníky a to: SŽDC, PF ČR, město Plzeň.

6) Protipovodňové opatření Stock

Na hranici pozemků firmy Stock je vybudován základ pro protipovodňovou ochranu. Přítomní odsouhlasili návrh projektanta, že vedení chodníků bude respektovat základ protipovodňové ochrany.

7) Parkoviště

Na jednání byl předložen návrh parkovacích ploch. Na základě diskuse byl přijat následující návrh:

- Parkoviště přiléhající k vozovce budou mít dlážděný povrch
- Parkoviště v travnatých plochách budou mít kryt z plastových vegetačních tvárnic

8) Zastávky ČSAD

V prostoru mezi křižovatkou s ulicí K Jezu a mostem jsou zastávky ČSAD v jízdním pruhu. Součástí dokumentace musí být i řešení těchto zastávek. Využití točny Božkov i pro ČSAD není, dle informací PMDP, reálné.

9) Rozsah oprav na mostě

Projektant vznesl dotaz, zda oprava vozovky na mostě bude součástí dokumentace, či zda bude oprava mostu řešena samostatnou akcí.

Závěr: Zástupce objednatele se k opravě mostu vyjádří do 30.4.2010.

10) Úslavský kanalizační sběrač

Projektant byl na jednání upozorněn na připravovanou stavbu Úslavského kanalizačního sběrače. Ten bude vybudován na východním břehu Úslavy.

Závěr: Projektant si zajistí podklady u firmy Bohemiaplan – Ing. Krupičková.

11) Odvodnění dálničního přivaděče

Pod Sušickou ulicí má být vedena kanalizace, která bude sloužit k odvodnění dálničního přivaděče – silnice I/20 úsek K Dráze – Sušická. K této kanalizaci nejsou bližší informace.

Závěr: Projektant se pokusí u ŘSD zajistit podklady k plánované trase kanalizace. Stavba kanalizačního řadu bude v dokumentaci uvedena jen jako „související stavba“. V dalším stupni PD bude případně řešen podchod pod komunikací.

12) Odlehčovací potrubí Božkovského potoka

Projektant byl upozorněn, že v prostoru komunikace se v úseku za mostem nachází odlehčovací potrubí Božkovského potoka. Potrubí je ve špatném stavu a je nezbytné ho rekonstruovat. Správce potrubí je Povodí Vltavy.

13) Cyklostezky

Zástupce SVSMP prověří trasy plánovaných cyklostezek v okolí točny Božkov.

14) Náhradní výsadba

ÚMO 2 OŽP požaduje v prostoru Sušické ulice navrhnout náhradní výsadbu za pokácené stromy.

15) Požadavek ÚKR

Na základě poslaných podkladů ÚKR požaduje zvážit zřízení přechodu pro chodce v prostoru za mostem s ohledem na plánovanou výstavbu sportovně rekreačního areálu v uvedené oblasti.

V Plzni 27.4.2010

zapsal: Ing. Vachta

Přílohy:

- prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

Název akce:

III/180 19 Sušická ve stupni DÚR
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřinská)
dokumentace pro územní řízení

III/180 19 Sušická ve stupni DÚR
(V úseku od ul. Na Spoje k Božkovskému nám.)
dokumentace pro územní řízení

Datum konání:

27. dubna 2010

Místo konání:

Zasedací místnost SÚS Kralovice

jméno	organizace	telefon/ mobil	fax/ e-mail	podpis
TOŠEK	DNDP	34 833 7182	hojek@pndp.cz	
RADA	PMDA	34 803 7540	radap@pmda.cz	
BRACE	RKE DS s.r.o.	34 209 7510	bram.brace@rke.cz	
MEDVĚD	SÚS KRALOVICE	737 285 6333	MICHAL.MEDVED@SUSKRAV.CZ	
VÝKORALÁ	OPR ČMOC	34 403 6377	vykorala@opr.kracov.cz	
VÝKORAL P.	SVSMT - KOMUNIK.	37 803 7285	vykorat@przen.eu	
KOFROŇ	SVSMP - UKDI	37 803 7167	kofronpa@przen.eu	
SYNAC	SVSMP - VU	7003	synac@przen.eu	
VUREČKA	PČR - DI	974 325 748	DIHR@MUCR.CZ	

PREZENČNÍ LISTINA

Název akce:

III/180 19 Sušická ve stupni DÚR

(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřínská.)
dokumentace pro územní řízení

III/180 19 Sušická ve stupni DÚR

(V úseku od ul. Na Spojce k Božkovskému nám.)
dokumentace pro územní řízení

Datum konání:

27. dubna 2010

Místo konání:

Zasedací místnost SÚS Kralovice

jméno	organizace	telefon/ mobil	fax/ e-mail	podpis
Dudík	Dudík	27 805 7182	hojcov@pmdp.cz	
VACHTO	PONTEX	37 75 39 159		
VODD	SANITARIKA SANTICAR 24-14	604 165 848		
Trnka	—	602 859 233		
VČAČKA	SÚS KRAL.	37 805 7182	vachov@pmdp.cz	
Polina	OLIVIA	37 803 5624	polina@pmdp.cz	
TOBOLKIN	Uřad - Kralovice	37 803 5632		
PROKOP	OLIMP	37 803 5241	prokopa@pmdp.cz	
HAKOLEC	ŘSDC a.s. ADK Písek	602 258 795	hakolec@widerlyk.szd.cz	
WALTA	ŘSDC, SO. ŘSDC PLZEŇ	602-117741	Walta@sdz.szd.cz	
MADZ	VOJÁŘNA PÍSEK	37 74 13612	t.madz@vce.kvma.cz	

DOŠLO: 11. 3.
č.j. PXPM/ 10141

Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor výstavby, majetku a dopravy
Koterovská 83, 307 53 Plzeň

Plzeň, dne: 09. 03. 2010

Sp.zn.: UMO2/06170/10/MiKo
Č.j.: UMO2/06170/10/
Vyřizuje: Ing. Milan Kolafa
Telefon: 378 036 280
E-mail: kolafa@plzen.eu
IDDS: egwbyju

Věc: č.z.-09 817 00 III/180 19 Sušická ve stupni DÚR

Dopisem zn. PXPM/10/22/Va ze dne 5.3.2010 jste nás požádali o sdělení, v jaké fázi je studie možnosti změny jednosměrných ulic Petřínská a U Světovaru, která by ovlivnila zpracování DÚR Sušická. Zpracování DÚR Sušická bylo na naši žádost přerušeno do konce února 2010.

Po projednání ve vedení našeho úřadu jsem pověřen Vám sdělit, že již **dále netrváme** na přerušení projektových prací na DÚR Sušická, práce na studii možnosti změny jednosměrných ulic Petřínská a U Světovaru budou pokračovat nezávisle na dokončení DÚR Sušická.

Ing. Václav Brousek
vedoucí odboru výstavby, majetku a dopravy
Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
„otisk úředního razítka“

Obdrží:

Pontex, spol. s r.o., středisko Plzeň, Bělohorská 7, 301 00 Plzeň
Magistrát města Plzně, Technický úřad MMP – odbor investic, Ing. Evžen Kaucký,
Jagellonská 8, 301 00 Plzeň
SÚS Kralovice, Ing. Jana Kašparová, Žatecká 732, 331 41 Kralovice

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **6808007-6747-100311113602**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Dokument na vstupu je podepsán a platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) byla ověřena dne 11.03.2010 v 11:36:05. Certifikát elektronického podpisu (značky) není v seznamu zneplatněných certifikátů, platném k datu 11.03.2010 10:45:36.

Údaje o elektronickém podpisu: číslo certifikátu **05 1A C0**, obchodní firma **PostSignum Qualified CA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**

Ověřující osoba: **Dana Machovská**

Vystavil: **Statutární město Plzeň**

Plzni, statutárním městě dne 11.03.2010

Podpis

Machovská



6808007-6747-100311113602

12-2/09



7.

1400/09

11-11-2009

1896

FID

Vl.

Statutární město Plzeň

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany

1. Místostarosta

Bc. Bohuslav Duda

Č.j. 5/2009

Plzeň 9. listopadu 2009

Vážení,

při zpracovávání a projednávání projektové dokumentace rekonstrukce silnice III/180 19 Sušická v úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. U Světovaru č.z.: 09817 00 byl vznesen námět na změnu směru jednosměrných ulic Petřínská a U Světovaru. Tato změna by možná pomohla vyřešit kritickou situaci na křižovatce ulic Koterovská, Petřínská a Brojova. Souhlasím s názorem, že teď je asi poslední možnost otočení směru provést, protože po dokončení rekonstrukce silnice Sušická již k tomu nebudou technické možnosti.

Z výše uvedeného důvodu Vás žádám o přerušení zpracovávání zakázky č. 09817 00 na dobu 3 měsíců, tj. do konce února 2010. Tato doba je potřebná ke zpracování odborného posouzení vhodnosti otočení jednosměrného napojení ulic Petřínská a U Světovaru na ul. Koterovská a Sušická pro celkový pohled na danou lokalitu.

Věřím, že moji žádosti vyjdete vstříc.

S pozdravem

Magistrát města Plzně
Technický úřad MMP – odbor investic
Ing. Evžen Kaucký
Jagellonská 8
301 00 Plzeň

SÚS Kralovice
Ing. Jana Kašparová
Žatecká 732
331 41 Kralovice

Koterovská 83
307 53 Plzeň

telefon: 378 036 290
fax: 378 036 362
e-mail: dudab@plzen.eu

11.11.2009
12.11.2009
17.11.2009

[Handwritten signature]

V Plzni dne 4. 11. 2009

Z Á Z N A M

z jednání ve věci otočení jednosměrného napojení ulic Petřínská a U Světovaru na ul. Koterovská a na ul. Sušická, a to v souvislosti s přípravou projektové dokumentace rekonstrukce ul. Sušická

Místo a čas konání: 4. 11. 2009 ve 13.00 hod., v zasedací místnosti č.dv. 321 ÚMO Plzeň 2 - Slovany

Přítomni: dle prezenční listiny, která je uložena na odboru majetku a dopravy, ÚMO Plzeň 2 - Slovany

Hlavním účelem jednání bylo definovat a projednat důsledky otočení jednosměrného napojení ulic Petřínská a U Světovaru na ul. Koterovská a na ul. Sušická, a to v souvislosti s přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Sušická. Dalším cílem jednání bylo projednat návrh na zpracování studie dopadů v případě otočení jednosměrného napojení ulic Petřínská a U Světovaru na okolní místní komunikace.

Průběh jednání:

Zúčastnění se dohodli na následujícím:

- 1.) Nebude zasahováno do projektu rekonstrukce mostu v ul. Sušická, který je již ve fázi stavebního povolení.
- 2.) Je nutné zajistit zpracování odborného posouzení vhodnosti otočení jednosměrného napojení ulic Petřínská a U Světovaru na ul. Koterovská a na ul. Sušická. Odborné posouzení by se mělo týkat oblasti od ul. Blatenská po ul. Pivovarská (vhodnost a dopady změn dopravního značení, rozhledové podmínky v křižovatkách apod.). Toto odborné posouzení by mělo zejména ukázat dopady otočení jednosměrného napojení ulic Petřínská a U Světovaru na křižovátku ul. Koterovská a ul. Brojova.
- 3.) Zpracování uvedeného odborného posouzení by mohlo být přiřazeno k projektu rekonstrukce ul. Sušická

Závěr jednání:

Bylo dohodnuto za souhlasu všech zúčastněných, že vedení Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (pan 1. místostarosta Ing. Duda) zašle dopis SÚS Kralovice a MMP - OI se žádostí o přerušení zakázky na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ul. Sušická (na dobu 3 měsíců), do doby zpracování odborného posouzení vhodnosti otočení jednosměrného napojení ulic Petřínská a U Světovaru na ul. Koterovská a na ul. Sušická.

Ing. Milan Kolafa
vedoucí odboru majetku a
dopravy



Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Příloha: Prezenční listina

Obdrží: Všichni zúčastnění dle prezenční listiny

PREZENČNÍ LISTINA

akce : OTOČENÍ JEDNOSMĚRNÉHO konaná dne : 4. 11. 2009
NAPOJENÍ V LIE PETŘÍNSKÁ
A V SVĚTOVARU

Poř.č.	Jméno, příjmení	Organizace	Podpis účastníka
1	KOLÁŘ	UMOPZ MaD	
2	ROZŠAFNÝ	MO2	
3	Dudl		
4	KLIMENTOVÁ	JV KRAVÍCE	KED
5	VEJPRAVA	ODSH KUPK	OMLUVEN
6	PROKOP	OI-MMP	Prokop
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4
 STŘEDISKO PLZEŇ, BĚLOHORSKÁ 7, 301 64 PLZEŇ
 --- tel. 377 259 512 FAX 377259 426 E-MAIL : pontexpm@top.cz

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

- jednání : jednání v rámci zpracování PD
- konané dne pondělí 23. října 2009
- v zasedací místnost SÚS Kralovice v Plzni, Doudlevecké ul. č.54.
- za účasti: dle prezenční listiny

ve věci: č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ve stupni DÚR
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřinská)
 - dokumentace pro územní rozhodnutí

Jednání svolal projektant firma Pontex za projednat rozpracovanou dokumentaci na výše uvedenou stavbu. Z jednání se omluvil zástupce Policie ČR a Ing. Vohradský ze SVSmP.

Jednání probíhalo v následujících bodech:

1) Hranice stavby

Částkova – pracovní spára nové vozovky (odpovídá místu ukončení kompletní výměny konstrukčních vrstev).

U Světovaru: - dne 14.9.2009 bylo dohodnuto, že rozhraní staveb bude v místě pro přecházení u křižovatky „Sušická – U Světovaru“. Rekonstrukce kanalizace však zasáhne i do plochy uvedené křižovatky.

Před křižovatkou Sušická – U Světovaru bylo navrženo místo pro přecházení se středovým ostrůvkem šířky 2,5n. Přítomní návrh odsouhlasili.

Závěr: Přítomní návrh místa pro přecházení se středovým ostrůvkem odsouhlasili. Hranice stavby bude přizpůsobena přeložkám inženýrských sítí.

2) Zastávky BUS

Prostorové uspořádání zastávek BUS musí být v souladu s platnou ČSN. Se zástupci PmDP bylo dohodnuto:

- délka nástupní hrany 25 m
- délka vjezdového klínu 25 m
- délka výjezdového klínu 10 m do Božkova, 12,5m do města

Přístřešek bude pouze na zastávce ve směru do města.

Závěr: Přítomní geometrii zastávek odsouhlasili.

3) Zábor pozemků ČD

Proběhla samostatná jednání se zástupci SŽDC a ČD. Nejsou písemná stanoviska.

Jednání s ČD:

Byla odeslána písemná žádost o změnu stanoviska z 3/2006, v kterém byl odmítnut jakýkoliv zábor pozemků ČD.

Jednání se SŽDC:

Předmětem jednání byla kompenzace parkovacích míst před budovou Sušická 23 a 25. Plocha parkoviště bude zmenšena z důvodu výstavby zastávky MHD. Chybějící parkovací místa budou vybudována podél příjezdové cesty k zadní části budovy. Zábor pozemků bude přednostně řešen směnou pozemků. Písemné stanovisko bude vypracováno v rámci posouzení celého projektu.

4) Parkoviště

- šikmá parkovací místa v úseku Částkova x Petřínská

V rámci návrhu parkoviště byly projednány následující body:

Vjezd:

Původně navržený vjezd z Blatenské ulice vede chodce do prostoru vrat na přilehlý pozemek na protější straně Blatenské ulice. Proto byl navržen vjezd z ulice Sušické, který umožní zachovat plynulou trasu pro pěší.

Závěr: Přítomní odsouhlasili vjezd z Blatenské ulice.

- Strom nad vodovodem

V prostoru navrhovaného parkoviště se nachází mnoho stromů. Na základě pochůzky s dendrologem, byl vytipován 1 listnatý strom, který tvoří dominantu prostoru. Bohužel se nachází přímo nad vodovodem.

Závěr: Na jednání bylo dohodnuto, že přeložka vodovodu bude v místě stromu odchýlena od původního stromu tak, aby byl strom zachován.

Stožáry trolejového vedení

Závěr: Budou využity stávající stožáry a parkovací místa budou rozmístěna tak, aby byly stožáry zachovány.

Místa pro popelnice

Závěr: Budou navržena místa pro popelnice přístupná ze Sušické ulice.

- podélná parkovací místa

Z důvodu rozhledových trojúhelníků a snahy o zachování max. počtu parkovacích míst jsou podélná parkovací místa podél Sušické ulice (ve směru staničení vlevo) „odsunuta“ o cca 0,5m. Toto „odsunutí“ zajistí menší úbytek parkovacích míst a bezpečnější vystupování a nastupování do zaparkovaných vozů. Jednotlivá parkovací místa nebudou od sebe oddělena a vznikne tak parkovací pruh. To umožní efektivnější využití parkovací plochy.

Závěr: Přítomní návrh odsouhlasili.

5) Přechnody pro chodce, místa pro přecházení

Na jednání 14.9. bylo domluveno, že v úseku projednávané akce budou dva přechnody pro chodce:

- u křižovatky Sušická x Na Celchu (vyhovuje ČSN)
- u křižovatky Sušická x Petřinská (nevyhovuje čl. 10.1.4 – rozhledový paprsek zasahuje cca 15 cm do prostoru autobusového zálivu a cca 35 cm do parkovacího místa)

Závěr: O případném nahrazení přechnodu pro chodce u ulice Petřinská místem pro přecházení bude nutno dále jednat v návaznosti na úpravy dle bodu 6 tohoto zápisu.

6) Změna organizace dopravy v ulicích Petřinská a U Světovaru

Zástupce odboru dopravy ÚMO 2 vystoupil se záměrem OÚ prověřit možnost změny jednosměrných ulic Petřinská a U Světovaru. Petřinská ulice je dnes ve směru Sušická – Koterovská, změna spočívá v otočení jednosměrnosti do směru Koterovská – Petřinská.

Navrhovatel změny na jednání požadoval prověřit možnost výjezdu z Petřinské do ulice Šumavské.

Projektant upozornil, že výjezd bude možný pouze s dopravní značkou Stůj – dej přednost v jízdě a že v rozhledovém trojúhelníku bude zcela jistě zastávka BUS. Požadovaná změna může zcela ovlivnit navržené řešení v úseku U Světovaru – Na Celchu.

Závěr: K danému požadavku byl přijat následující závěr:

- a) Projektant prověří možnost napojení a výsledek předá investorovi – studijní řešení objedná u projektanta MMP – odbor investic**
- b) Vzhledem k tomu, že návrh na změnu nebyl vznesen na vstupním výboru ale až cca 1 týden před odevzdáním dokumentace na vyjádření k dotčeným orgánům, bude mít tento požadavek následující dopad:**
 - okamžité zastavení dokončovacích prací na přeložkách inž. sítí
 - dodatek ke smlouvě se změnou ceny a termínu odevzdání PD

Oba investoři souhlasí s pozastavením projekčních prací a souhlasí s jednáním o dodatku ke smlouvě.

Dále zástupci PMDP a MMP odboru dopravy požádali o zvážení varianty zastávek BUS v jízdním pruhu s oddělením jízdních směrů středovým ostrůvkem. Projektant prověří tento návrh s ohledem na intenzity dopravy a spojů MHD a ČSAD.

7) Obytná zóna ve směru staničení vpravo v km 0,270 – 0,428

Jedná se o komunikaci, která bude sloužit pro připojení 6 pozemků (5 x zahrada, 1 x RD) a řadových garaží. K dané obytné zóně byly vzneseny následující požadavky:

- Odbor životního prostředí požaduje prověřit možnost vedení OZ tak, aby 1 strom u výjezdu z OZ, který je navržen ke kácení, byl zachován.
- ÚMO 2 požaduje zkrátit úpravu OZ na nutné minimum.
- MMP odbor dopravy navrhuje v DÚR ponechat původní návrh a rozsahu jednat až v dalším stupni PD.

Závěr:

Projektant prověří nutnost kácení uvedeného stromu.

Obytná zóna bude v DÚR navržena v původně navrženém rozsahu, případné zkrácení bude projednáno v dalších stupních PD

Nový kanalizační a vodovodní řad bude navržen pouze k novému rodinnému domu v takových dimenzích, aby v případě následné výstavby na zahradách mohlo dojít k připojení v prostoru obytné zóny.

8) Kanalizace

Správce požaduje rekonstrukci kanalizačního systému v území tak, aby stávající dva kanalizační řady (umístěné nad sebou) byly nahrazeny jednou stokou a spodní stoka byla zrušena.

Závěr: Na jednání byl dohodnuto:

- začátek úpravy (v místě stávající šachty cca v km 0,365)
- konec úpravy (hlavní řad v křižovatce Sušická x U Světovaru, dílčí řad v ulici U Světovaru)
- kabely ČD jsou vedeny nad kanalizací – nutná překládka
- připojení domů ČD bude projednáno s vlastníkem (dnes do drážní kanalizace)
- úpravy v domech budou řešeny až ve stupni DSP
- před zpracováním dokumentace DSP, nejpozději v době zpracování DSP je nezbytné provést pasport stávajících domovních přípojek.
- zásah do bočních ulic bude minimalizován na délku cca 5 – 10 m

9) Vodovod

Správce požaduje rekonstrukci vodovodního systému v dotčeném území. Stávající řady budou nahrazeny novými z tvárné litiny stejného profilu.

Závěr: Na jednání byl dohodnuto:

- začátek úpravy (v místě stávající šachty cca v km 0,390)
- konec úpravy (v křižovatce Sušická x U Světovaru)
- dle stanoviska MMP odboru správy infrastruktury stávající profily vodovodního řadu vyhovují
- podél vodovodu a nad vodovodem jsou kabely O2. Ty budou během stavby zajištěny proti poškození, u optických tras bude v projektu navrženo kontrolní měření a případná kalibrace.
- strom v parkovišti – trasa vodovodu bude upravena tak, aby strom byl zachován
- připojení domů ČD bude projednáno
- přípojky budou končit na hraně zástavby – zbývající část bude dle dohody se správcem samostatná akce vodárny
- připojení učiliště a budovy SŽDC bude projednáno s vlastníky

10) Plyn

V případě vyvolané přeložky požadují zástupci ZČP RWE provést rekonstrukci včetně přemístění hlavních uzávěrů plynů do zdi zástavby a opravy vnitřních rozvodů až k původním uzávěrům.

Závěr:

Dle rozsahu vyvolaných přeložek bude rozhodnuto o jedné z následujících variant:

- lokální přeložky
- přeložka v celém úseku stavby

V případě přeložky v celém rozsahu by investor akce hradil část přeložky vyvolanou stavbou a ZČP RWE část, která by stavbou nebyla dotčena.

Případná změna trasy plynu musí být s vlastníkem plynovodu projednaná samostatně.

11) Troleje

Na jednání byl představen návrh trolejového vedení. V prostoru navržené zastávky ve směru Božkov není možné realizovat základy bez zásahu do trasy plynovodu.

Závěr:

Po definitivním vyjasnění bodu 6 bude navržena upravená poloha zastávky a následně bude řešeno umístění stožáru trakce a případné úpravy v trase plynovodu a kanalizace.

15) Hluková studie

Projektant seznámil přítomné se závěry hlukové studie. Na 10 objektech nevyšel „vnitřní hluk“. Zástupce SÚS sdělil, že se v současné době připravuje u objektů v Sušické ulici výměna oken. Hluková studie by měla řešit „vnější hluk“.

V Plzni 23.10.2009

zapsal: Ing. Vachta

Přílohy:

- prezenční listina
- žádost ÚMO 2 o změnu organizace dopravy v ulic Petřinská a U Světovaru

PREZENČNÍ LISTINA

Název akce:

III/180 19 Sušická ve stupni DŮR


(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřínská)
dokumentace pro územní řízení

Datum konání:

23. října 2009

Místo konání:

Zasedací místnost SÚS Kralovice

jméno	organizace	telefon/ mobil	fax/ e-mail	podpis
KUMENTOVA	SVS KRALOVICE	574 940 941 / 605 26 174	574 940 943 / mobil. linientova@svs-k.a.cz	
IMREŠ	WLBET s.r.o.	799 332 430	maras@valbek.cz	
Policka	Poutex	602 214 620	policka@poutex.cz	
KLOUČ JAH	RWE GASNet s.r.o.	424 665 948	jan.nov@rwe.cz	
FAULHAMMER	RWE Distribuční služby, a.s.	724 152 337	ladislav.tanhammer@rwe.cz	
TICHÁK	Ing. Korecký Pavel	724 949 449	tichak@korecky.cz	
Ing. Pavel Korecký	Ing. Pavel Korecký	602 414 485	korecky@korecky.cz	
SYKORA P.	SVS KRALOVICE	574 940 941	sykora@svs-k.a.cz	
SYVÁČ	SVS MP - VU	602 648 317	syvac@plzen.eu	
SYKORA P.	SVS MP - KOMUNIKACE	725 787 724	sykora@plzen.eu	

PREZENČNÍ LISTINA

Název akce:

III/180 19 Sušická ve stupni DŮR



(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřínská)
dokumentace pro územní řízení

Datum konání:

23. října 2009

Místo konání:

Zasedací místnost SÚS Kralovice

jméno	organizace	telefon/ mobil	fax/ e-mail	podpis
PROKOP	01 - MMP	378 03 5241	prokopa@plzen.eu	
SLAPNICKOVÁ	OSI MMP	378 035 622	slapnickova@plzen.eu	
Hovr	Vodňanská Plzeň a.s.	378 43 185	p.hovr@vodka.cz	
JICHÁ	PONTBEX	603 212 293	vrba.ap@wlu.cz	
RADÁ	Pmdp a.s.	724 602 865	radar@pmdp.cz	
OTTO	ELPRONN	423 023 366	otto.kami@seznam.cz	
TOMANOVÁ	GEOSVISION	424 300 185	tomanova@geosvision.cz	
VÍALOVA	SUSMP ml	37 803 2240	vialova@plze.eu	
JINDRA	INTER PLZE	736 646 882	indra@vol.cz	
RAŠKA	UKRMP	37 803 50 15	raskap@plze.eu	
REITHMAIEROVÁ	PMDP a.s.	37 803 7480	reithmaierova@pmdp.cz	
TOMŠÍK	OD MMP	378 03 4344	tomsik@plze.eu	
KOLATA	UHO PZ	37 803 6230		

378 363 4444

CD Registrační správa majetku
Plzeň
došlo dne 22.10.2009 číslo 5571/09
příloh 225 (1)

Vladimír Menza/GR/Ceske drahy

Komu Josef Vocadlo/RSM/Ceske drahy@CD

4.



ČESKÉ DRÁHY, a.s.

tel: 9725 22066
(+420) 972 522 066
(+420) 724 071 344

Kopie

Na vědomí

Předmět Stavba " Silnice I/20 Jasminová - Sušická - vyjádření

21.10.2009 16:06

K žádosti zpracovatele dokumentace pro ÚR uvedené stavby sděluji, že dotčený pozemek p.č. 2664 ve vlastnictví ČD, a.s. je zahrnut do majetkoprávního vypořádání mezi Statutárním městem Plzeň a ČD, a.s., kde je dlohodobě předpokládáno vypořádání celé lokality měst. parku v Sušické ul. prodejem pozemku p.č. 2664, resp.jeho nepotřebné části po dokončení stavby "Průjezd Uzlem Plzeň".

Jelikož však nejde o souběh staveb pro SŽDC, s.o. a pro Město Plzeň souhlasím s uvedenými zábory předmětného pozemku dle přiložené situace.

Nevidím proto důvod bránit dokončení dokumentace firmou Pontex, s.r.o. pro ÚR.

Prodej se pak může uskutečnit ve dvou etapách, neboť zábory obou staveb spolu nekolidují, je nutno je jen časově sladit a tento fakt bude projednán na nejbližší schůzce s majetkovým odborem MMP. Pozn. podle posledních pokynů Ř O 31 GR mají přednost prodeje pozemků i takových, u kterých se bude stanovovat hranice mezi SŽDC, s.o. a ČD, a.s.před odložením po dokončení stavby.

Ing. Vladimír Menza
systémový specialista
České dráhy, a.s. - Generální ředitelství
Odbor správy nemovitostí (O31)
pracoviště Plzeň, Purkyňova 22
tel. 972522066
mob. 724071344
mail: menza@gr.cd.cz



České dráhy, a.s.
Generální ředitelství
Odbor správy nemovitostí
Městské nám. Svobody 1322, 110 15, Praha 1
tel. 299 947 225, 111 111 CZ 299 947 225

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
DNE 20. 10. 2009

Č. Z. 09 847 00 111/186 19

SUŠICKÁ (ČÁSTKOVÁ - U SVĚTOVARU)

TEMA: REKONSTRUKCE KANALIZACE
NA JEDNÁNÍ BYLO DOHODNUTO:

- 1) DOLNÍ STOKA
~~PO~~ BUDE ZRUŠENA A STAV. PŘÍPOJKY
BUDOU PŘEPOJENY DO HORNÍHO
SYSTÉMU
- 2) HORNÍ SYSTÉM BUDE V CELEM
ROZSAHU STAVBY REKONSTRUOVÁN.
- 3) STOKA DN 300 V ÚSEKU PETRŮNSKÁ -
U SVĚTOVARU BUDE ZRUŠENA A PŘÍ-
POJKY BUDOU PŘEPOJENY DO PĚTERNÍ-
HO SYSTÉMU.
STOKY (KRAJNÍ) V ULCI U SVĚTOVARU
BUDOU PŘEPOJENY DO PĚTERNÍHO
SYSTÉMU
- 4) HLAVNÍ ŘAD NAHRADÍ HORNÍ STOKU.
PROFIL BUDE O ŘAD VYŠŠÍ, NEŽ
ODPOVÍDAJÍCÍ PROFIL STAV. STOKY.
MATERIÁL - ŽELEZOBETON S VÝSTŘIKEM.

[Signatures]

PREZENČNÍ LISTINA

[illegible]

PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4
 STŘEDISKO PLZEŇ, BĚLOHORSKÁ 7, 301 64 PLZEŇ
 --- tel. 377 259 512 FAX 377259 426 E-MAIL : pontexpm@top.cz

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

- jednání : jednání s vlastníkem pozemků
- konané dne pondělí **22. září 2009**
- v sídle SŽDC Plzeň, Sušická 23
- za účasti: dle prezenční listiny

ve věci: č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ve stupni DÚR
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřínská)
 - dokumentace pro územní rozhodnutí

Jednání svolal projektant firma Pontex za účelem projednání zamítavého stanoviska SŽDC Plzeň k DÚR rekonstrukce Sušické ulice z roku 2005 (průtah I/20 Jasminová – Sušická) a zjištění podmínek vlastníka pozemku pro souhlas s připravovanou rekonstrukcí Sušické ulice.

Investorem akce je SÚS Kralovice pro komunikaci a MMP-odbor investic pro doprovodné úpravy chodníků a dopravní obsluhy území.

Na začátku jednání seznámil projektant přítomné se změnami v připravovaném projektu oproti projektu z roku 2005:

Hlavní změnou je odprodej pozemku „Sušická 27“ a výstavba bytového domu v místě bývalého parkoviště.

Zřízením zastávkového zálivu a zřízením chodníků, částečně zasahujícími na pozemek ve vlastnictví SŽDC bude dotčeno stávající parkoviště před budovou Sušická 25,

Na jednání bylo dohodnuto:

SDC Plzeň **souhlasí** se zábořem svého pozemku pro výstavbu silnice, zastávky BUS, chodníků a zeleného pásu **za následujících podmínek:**

- Zbývající část parkoviště bude upravena na náklady investora MMP-OI a plocha bude sloužit jako parkoviště. Nutno zachovat, resp. upravit kamerový systém a uzavření parkoviště pomocí závor.
- Úbytek parkovacích míst bude kompenzován výstavbou parkovacích míst podél příjezdové komunikace k zadní části budovy Sušická 23 a 25. Příjezdová komunikace je na pozemcích ve vlastnictví Města Plzně.
- Zábor pozemků SŽDC Plzeň bude přednostně kompenzován směnou za pozemky ve vlastnictví města (příjezdová komunikace k zadní části budovy Sušická 23 a 25)
- Původně navržené parkoviště před Sušickou 23 bude z projektu vyjmuto a bude v projektu ponecháno jako výhledová investice SŽDC Plzeň. Na tento výhledový stav budou navrženy přípojky na odvodnění budoucí plochy parkoviště.
- Projektant předloží dokumentaci na SDC Plzeň k připomínkám a vydání souhrnného stanoviska SŽDC s.o.

V Plzni 23.9.2009

zapsal: Ing. Vachta



PREZENČNÍ LISTINA

ve věci: č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ve stupni DÚR
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřinská)
 - dokumentace pro územní rozhodnutí

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	PODPIS
Kubáček Jiri	SDC Plzeň	6825 942524493	
LILQUEL Miroslav	SDC Plzeň	ST 942 522 292	
MAIER TOMÁŠ	SDC Plzeň	ST 9425 2 4291	
FREISCHBERG M/R	SDC Plzeň	SEE 972522037	
HAKOVEC Radik	SDC Plzeň	60258795	
LISKOVCE JIRÍ	SDC Plzeň	606611078	
ZDENEK Petr	VBC Plzeň	724 808 583	
ONDŘEJ PROKOP	OI - NMP	338035241	
MICHAL NEJEDLÝ	SUS KRALOVICE	737 285 633	
PETR VACHTA	POURTEX, STŘ. PLZEŇ		
DOBÝAŠOVA			

PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4
 STŘEDISKO PLZEŇ, BĚLOHORSKÁ 7, 301 64 PLZEŇ
 --- tel. 377 259 512 FAX 377259 426 E-MAIL : pontexpm@top.cz

Z Á Z N A M Z J E D N Á N Í

- jednání : vstupní jednání
- konané dne pondělí **14. září 2009**
- zasedací místnost SÚS Kralovice v Plzni, Doudlevecké ul. č.54.
- za účasti: dle prezenční listiny

ve věci: č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ve stupni DÚR
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřinská)
 - dokumentace pro územní rozhodnutí

č.z. 09 818 00 III/180 19 Sušická ve stupni DÚR
(v úseku od ul. Na Spoje k Božkovskému nám.)
 - dokumentace pro územní rozhodnutí

Jednání svolal projektant firma Pontex za účelem upřesnit zadání o požadavky dotčených orgánů státní moci a správců jednotlivých inženýrských sítí.

č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ve stupni DÚR
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřinská)
 - dokumentace pro územní rozhodnutí

Jako podklad pro jednání byla využita situace z DÚR rekonstrukce Sušické ulice z roku 2005 (Průtah I/20 Jasmínová – Sušická).

Jednání probíhalo v následujících bodech a bylo dohodnuto:

1) Hranice stavby

Ve směru do centra je začátek stavby situován do místa rozhraní mezi opravenou částí Sušické ulice (oprava v rámci výstavby okružní křižovatky Částkova x Sušická) a neopravenou částí ve směru Božkov.

Konec stavby bude posunut z původně zadaného místa (křižovatka Sušická x Petřinská) do hrany křižovatky Sušická x U Světovaru. Ukončení stavby bude v místě pro přecházení v ul. Sušická, samotná křižovatka součástí stavby není. Při návrhu výše uvedeného místa pro přecházení bude projektant koordinovat návrh s projektantem opravy navazující části Sušické ulice, s firmou Valbek.

2) Šířka komunikace

Na jednání bylo dohodnuto, že šířka komunikace mezi obrubami bude 7m + rozšíření ve směrovém oblouku.

3) Zastávky BUS

Prostorové uspořádání zastávek BUS musí být v souladu s platnou ČSN. Se zástupci PmDP bylo dohodnuto:

- délka nástupní hrany 25 m
- délka vjezdového klínu 25 m
- délka výjezdového klínu 10 m (stísněné podmínky)

Přístřešek bude pouze na zastávce ve směru do města.

4) Zábor pozemků ČD

Ve vyjádření ČD k DÚR rekonstrukce Sušické ulice z roku 2005 (průtah I/20 Jasmínová – Sušická) je nesouhlas se zábořem pozemků ČD. Jelikož navrhovaná oprava komunikace a výstavba chodníků a parkovišť zasahuje na pozemky ČD, je třeba ihned zahájit jednání s ČD o podmínkách souhlasu se stavbou. Jelikož se zástupce ČD z jednání omluvil, svolá projektant samostatné jednání s ČD, resp. SŽDC k danému problému. Na jednání bude projednán i rozsah parkovišť před budovou SŽDC Sušická 23 a 25.

5) Parkoviště v úseku Částkova x Petřinská

Uspořádání parkoviště (vpravo ve směru centrum – Božkov) bude oproti původnímu projektu upraveno. Vjezd na parkoviště před bytovými domy bude z Blatenské ulice, výjezd bude společný s výjezdem ze dvora bytového domu na pozemcích kat.č. 2688 / 17 a 2688 / 18. V rámci projektu budou ověřeny rozhledové trojúhelníky tohoto výjezdu.

Ing. Vohradský (SVSsmP) sdělil přítomným, že Blatenská ulice bude jednosměrná ve směru Sušická – Koterovská.

6) Přechody pro chodce, místa pro přecházení

Na jednání bylo domluveno, že v úseku projednávané akce budou dva přechody pro chodce:

- u křižovatky Sušická x Na Celchu
- u křižovatky Sušická x Petřinská

Přechody pro chodce budou osvětlené. V ostatních místech budou navržena místa pro přecházení.

7) Rozhledové trojúhelníky

S ohledem na okolní zástavbu je možné zajistit pouze rozhled pro průjezd křižovatkou se zastavením vozidla na vedlejší komunikaci. Policie ČR toto akceptuje.

8) Inženýrské sítě

STL plynovod – předpokládají se přeložky stávajícího vedení

Vodovod – provozovatel vodovodu přítomným sdělil, že se jedná již o historický vodovod a v případě rekonstrukce komunikace je nezbytné provést rekonstrukci vodovodu. Zástupce vlastníka vodovodu požaduje navrhnout nové dimenze vodovodů. Dimenze navrhne projektant a projedná je s Vodárnou Plzeň a MMP odborem správy infrastruktury.

Kanalizace – provozovatel kanalizace přítomným sdělil, že v daném území je nezbytná rekonstrukce celého kanalizačního řadu.

Nezaústěné dešťové svody napojit do domovních kanalizačních přípojek.

Trolejové vedení – bude upřesněno, zda je nutná celková rekonstrukce, či postačí pouze vyvolané úpravy. Dne 23.9.2009 bylo upřesněno PMDP, že trolejové vedení nevyžaduje rekonstrukci. Budou navrženy vyvolané úpravy.

Veřejné osvětlení – nevyžaduje rekonstrukci. Budou navrženy úpravy v.o. vyvolané rekonstrukcí komunikace. V případě nového v.o. a nového trolejového vedení budou navrženy kombinované stožáry.

č.z. 09 818 00 III/180 19 Sušická ve stupni DÚR
(v úseku od ul. Na Spoje k Božkovskému nám.)
- dokumentace pro územní rozhodnutí

Jako podklad pro jednání byla využita situace ze studie Sušické ulice vypracované SVSmp v květnu 2004.

Jednání probíhalo v následujících bodech:

1) Hranice stavby

Ve směru do centra je začátek stavby situován za úsekem, který bude opraven v rámci rekonstrukce mostu přes trať ČD.

Konec stavby je umístěn na Božkovské náměstí, před křižovatkou Letkovská x Hrádecká.

2) Šířka komunikace

Na jednání bylo dohodnuto, že šířka komunikace mezi obrubami bude 7m + rozšíření ve směrovém oblouku.

3) Zastávky BUS

Na jednání bylo dohodnuto, že prioritně budou navrženy zastávky se zálivem. Investor zváží rozšíření akce o trolejbusovou točku v Božkově.

Přístřešek bude pouze na zastávce ve směru do města.

4) Přechody pro chodce, místa pro přecházení

- Na jednání bylo domluveno, že přechody pro chodce budou u zastávky BUS a v křižovatce Sušická x Strmá. Umístění přechodů pro chodce v křižovatce Sušická x K jezu bude upřesněno na dalším výrobním výboru.

Přechody pro chodce budou osvětlené. V ostatních místech budou navržena místa pro přecházení.

5) Křižovatka Sušická K Jezu

Bude přibližně zachován stávající stav, který umožní napojení ulice Sládkova do křižovatky, včetně zřízení odbočovacích pruhů. Dále bylo jednáno o trase kanalizačního řadu z dálničního přívaděče. Podchod kanalizačního řadu bude součástí rekonstrukce Sušické ulice.

6) Inženýrské sítě

STL plynovod – bude jednáno se ZČP

Vodovod – provozovatel vodovodu přítomným sdělil, že se jedná již o vodovod vybudovaný v letech 1952 – 1956 a v případě rekonstrukce komunikace je nezbytné provést rekonstrukci vodovodu. Zástupce vlastníka vodovodu požaduje navrhnout nové dimenze vodovodů, především s ohledem na požadavky firmy STOCK. Dimenze navrhne projektant a projedná je s Vodárnou Plzeň a MMP odborem správy infrastruktury.

Kanalizace – provozovatel kanalizace přítomným sdělil, že v daném území je kanalizace nová. V prostoru komunikace se nalézá ještě stará nefunkční kanalizace, kterou je v rámci stavby nutno vyplnit.

Dále byl projektant upozorněn na stavbu Úslavského kanalizačního sběrače.

Nezaústěné dešťové svody napojit do domovních kanalizačních přípojek.

Trolejové vedení – je v dobrém stavu, budou pouze vyvolané úpravy

Veřejné osvětlení – nevyžaduje rekonstrukci. Budou navrženy úpravy v.o. vyvolané rekonstrukcí komunikace. V případě nového v.o. a nového trolejového vedení bude použito kombinovaných stožárů.

Trakční kabely – projektant byl upozorněn na pokládku trakčních kabelů v uličním prostoru.

V Plzni 25.9.2009

zapsal: Ing. Vachta

Přílohy: – prezenční listina













Rozdělovník: - dle pozvánka
- dle prezenční listiny

PREZENČNÍ LISTINA

- jednání : vstupní jednání
- konané dne pondělí 14. září 2009
- zasedací místnost SÚS Kralovice v Plzni, Doudlevecké ul. č.54.

ve věci: č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ve stupni DÚR
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřínská)
- dokumentace pro územní rozhodnutí

č.z. 09 818 00 III/180 19 Sušická ve stupni DÚR
(v úseku od ul. Na Spojce k Božkovskému nám.)
- dokumentace pro územní rozhodnutí

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	PODPIS
KOLÁŘ	ÚMO P2 odbor dopravy	378036289	
PIRNER	MDP a.s.	378037440	
Hošer		378037482	
Tomášik	ÚD MMP		
Polina	OSI MHP		
KUBEL	Vodárna		
Hačková	-II-		
Sýkora	SVSMP-VO	378037003	
PROKOP	OI - MMP	378035241	
Blahosť	SUTIP		
ROUTOVÁ	UKRMP	378035028	
KLEMENT	SŽDC PLZEŇ	972522248	
VMALOVÁ	SVSMP - Plzeň	378037210	
SÝKORA	SVSMP - KOM.	378037285	
SÝKOROVÁ	OPP Plzeň	378036379	
KLEMENTOVÁ	SÚS KRALOVCE	378030841	
WADP	VODÁRNA PRAHA	377413612	
KARLÍKOVÁ	PCR DI	944325449	
JOŠYASOVÁ	PONTOX AY	602204112	
VACHTA			

omluvení :