



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

naše č.j.: 1878/16/SÚSPK-P
vyřizuje: Ludmila Kvardová
tel.: 377 172 412
e-mail: ludmila.kvardova@suspk.eu
datum: 8.3.2016

DODATEČNÉ INFORMACE č. 3

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice-stavební úpravy komunikace a chodníků“

Zadavatel obdržel dne 4.3.2016 následující dotazy a zveřejňuje odpovědi formou Dodatečných informací č.3 následovně:

1) V každém stavebním dílu Sanace podloží ve výkazech výměr pro investora SÚS PK se nachází položky pro provedení sanace v tl. 0,5m. Součástí tohoto stavebního dílu jsou položky pro odkopávku v tl. 0,5m a pro zásyp novým materiálem včetně dodání materiálu. Nikde však nejsou uvedeny položky pro odvoz a skládkování odkopaného materiálu.

Dotaz č. 1

a) Doplní zadavatel do všech výkazů výměr pro investora SÚS PK do stavebního dílu Sanace podloží položky pro odvoz a skládkovné odkopaného materiálu?

Odpověď č.1

Sanaci podloží je nutno ocenit i s odvozem a skládkovným odkopaného materiálu.

2) Ve výkazech výměr se u každého stavebního objektu v každé etapě ve stavebním dílu zemní práce vyskytuje položka pro odvoz odkopaného materiálu v následujícím znění: Vodorovné přemístění výkopku hor.1-4 do 500m, v různém množství dle stavebního objektu a etapy. Následují položky pro uložení sypaniny na skládku a pro poplatek za skládku vždy na stejná množství jaké jsou uvedeny u položky Vodorovné přemístění výkopku hor.1-4 do 500m. Vzhledem k tomu, že investor ve výkazu výměr udává odvoz odkopaného materiálu pouze do vzdálenosti 500m a kdesi v této vzdálenosti se má materiál uložit a zaskládkovat, znamená to, že investor disponuje nějakou skládkou blízko staveništi (do 500m)?

Dotazy č. 2

a) Disponuje zadavatel prostorem pro uskladnění všech potřebných množství odkopané zeminy v množstvích dle jednotlivých SO a etap ve vzdálenosti do 500m?

b) Pokud ano, jakou cenu má uchazeč uvažovat za skládkovné ve své nabídce?

3)Ve výkazu výměr Etapa 4-1 investice SÚS PK, ve stavebním díle 096-HSV – Bourání a demolice konstrukcí se vyskytuje položka č. 1 - Odstranění podkladu z kam. drčeného tl. 500 mm. Ve výkazu výměr však chybí poplatek za skládku k výše uvedené položce. Stejný problém je i ve výkazu výměr etapa 4-2 investice SÚS PK v tomtéž stavebním díle.

Odpověď č.2

Investor disponuje se skládkami ve vzdálenosti do 500 metrů pouze pro přechodné uložení zeminy. Pro trvalé uložení je třeba ocenit skládkovné na skládce Vysoká.

Dotaz č. 3

a)Doplň zadavatel do výkazů výměr etapa 4-1 a etapa 4-2 pro investora SÚS PK položky pro poplatek za skládku na výše uvedenou položku?

Odpověď č.3

K odstranění podkladu je třeba ocenit také poplatek na skládce Vysoká.

Zadavatel dále mění zadávací podmínky, a to následovně.

II. Čl. 16.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní takto:

„16.1. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena **do 10:00 hod dne 24.3.2016.**

III. Čl. 17.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní takto:

„17.1. Obálky s nabídkami uchazečů budou otevřeny ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek na jednání komise konaném **dne 24.3.2016 od 10:00 hodin v zasedací místnosti č.625 , 5.patro** budovy Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň.“.

Zadavatel současně upozorňuje, že dne 9.3.2016 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 19.2.2016 za znění s výše uvedenými změnami vč. nového soupisu prací.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18,306 13 Plzeň
IČ: 72053119

76

Bc. Pavel Panuška

generální ředitel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.