

**ESZ 2000 s.r.o.**  
provádění staveb  
projektování el. zařízení  
Jablonského 86, 326 00 PLZEŇ



Veškerá práva k tomuto technickému  
podkladu přísluší výhradně společnosti  
**ESZ 2000 s.r.o**  
Bez souhlasu této společnosti nesmí být  
podklad kopírován, rozmnožován a není  
dovoleno postoupit jej třetím osobám

Arch. č. : 16-0005/VV

Počet listů : 8

## VÝKAZ VÝMĚR

NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE ROZVODNY NN PRO AREÁL SOUE PLZEŇ
PROVOZNÍ SOUBOR:	ROZVODNA NN
DÍLČÍ PROVOZNÍ SOUBOR:	ELEKTROČÁST
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
ČÍSLO PROJEKTU:	16 – 0005
OBJEDNATEL:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
ZHOTOVITEL:	ESZ 2000 s.r.o. – PROJEKTY ELEKTRO
VYPRACOVAL:	J. SCHWARZMEIER M. ZLÁMAL
SCHVÁLIL:	M. ZLÁMAL
DATUM:	04/2016
REVIZE: 0	

Poř. č. : **2**

## F.2 - Výkaz výměr

Stavba : Rekonstrukce rozvodny NN pro areál SOUE Pízeň  
 Objekt : Rozvodna NN  
 Rozpočet : REKAPITULACE

Objednatel : SOUE Pízeň  
 Zhotovitel :

Datum : 12.4.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	8

			Elektromotorická část	Kč			
			Vedlejší a ostatní náklady stavby	Kč			
			Mezisoučet	Kč			
			<b>Celkem bez DPH</b>	Kč			
			DPH 21%	Kč		21,00%	
			<b>CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY</b>	Kč			

## F.2 - Výkaz výměr

Stavba : Rekonstrukce rozvodny NN pro areál SOUE Pízeň  
 Objekt : Rozvodna NN

Rozpočet :  
 JKSO :

SOUE Pízeň

12.4.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	8
0 00 0 Vedlejší a ostatní náklady stavby							
1			Zařízení staveniště	kpl	1,00		
2			Kompletační činnost	kpl	1,00		
3			Komplexní zkoušky zařízení	kpl	1,00		
4			Dokumentace skutečného provedení Zajišťuje zhotovitel	kpl	1,00		
5			Provozní vlivy - prosředí investora Omezení provozem investora, rekonstrukce za provozu	kpl	1,00		
0 00 0 Vedlejší a ostatní náklady stavby							
Celkem				Kč			





[illegible]



**Stavba :** Rekonstrukce rozvodny NN pro areál SOUE Plzeň  
**Objekt :** Elektroinstalační materiál, montáž a ostatní práce

Objednatel : SOUE Plzeň

Zhotovitel :

Datum : 12.4.2016

P.Č.	KCN	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10		K	Havarijní skříňka nouzového zastavení s tlačítkem Total Stop, IP55, po rozbití skla IP 55, atyp. úprava spínací soupravy na 1/1, hřibový červený oviadač s aretací, ovladač pod víklem s průzurem z průhledného skla, š.300 x v.150x h.170 mm, dodávka, montáž	ks	1		
1.2.11		K	Dielektrický koberec před rozvaděč RH, š=1m	m	5		
1.2.12		K	Hasicí přístroj PHP s hasící schopností 113BC02 nebo ekvivalentní, vč. Protokolu	ks	1		
<b>Kabely pro přepojení, spojování</b>							
1.2.13		K	Zhotovené ocelového rámu pro osazení rozvaděče RH z U profilu vč. nátěru	kg	150		
1.2.14		K	Demontáž stávajících kabelů do 4mm <sup>2</sup>	m	250		
1.2.15		K	1-CHKE-V(O) 3x1,5	m	10		
1.2.16		K	CYKY-J 7x4 uložení pevné vč. montáže	m	20		
1.2.17		K	CYKY-J 7x2,5 uložení pevné vč. montáže	m	140		
1.2.18		K	CYKY-J 5x2,5 uložení pevné vč. montáže	m	20		
1.2.19		K	CYKY-O 3x1,5 uložení pevné vč. montáže	m	60		
1.2.20		K	FeZn 30/4, uložení pevné, včetně montáže	m	15		
1.2.21		K	Demontáž světelného senzoru vč. jeho nové montáže	m	1		
1.2.22		K	Ekologická likvidace, doprava	kpl	1		
1.2.23		K	Výchozí revize vč. revizní zprávy	kpl	1		
1.2.24		K	Součinnost ČEZ Distribuce a.s. (souhl. stanovisko, odblombování, zablombování revize vč. revizní zprávy), dodávka, montáž	kpl	1		
1.2.25		K	Provozní zkoušky zařízení, doprava	kpl	1		
1.2.26		K	Komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu	kpl	1		
1.2.27		K	Zhotovení protipožárních prostupů EI-30 zpevňující protipožár.tmel), do 5 polí rozv. RH - MZ 4596; dodávka, montáž. Protokol o kontrole.  (povlak, natěry kabelů,	kpl	1		

