

POZNÁMKA:

- PŘI JAKÉMKOLIV NESOLADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM.
- PŘI REALIZACI STAVBY MUSÍ BÝT DODRŽOVANY PŘÍSLUŠNÉ BEZPEČNOSTNÍ NORMY A PŘEDPISY.
- PŘED DEMONTÁŽÍ INSTALACI JE NUTNO OVĚŘIT, ZDA NEJSOU VYUŽIVANY.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- DOKUMENTACE NENAHRAZUJE PROVADEČI DOKUMENTACI
- VÝKRES JE POUZE ORIENTAČNÍ.ROZTEČE BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ

OCELOVÉ KONSTRUKCE

Výkaz materiálu		Jednoté množství	
		[kg]	[kg]
Hmotnost oceli	celkem [kg]		798,67
číslo prvků	35		638,67

KRYTÍ VÝTUŽE

STROPNÍ DESKA 20 mm
VĚNCE 20 mm

Krycí vrstva platí pro veškerou výtuž.

NAVRŽENO DLE ČSN 73 1201

MATERIÁL:

BETON:C 25/30 XC1
OCEL:R 10505, BS1500
OCEL S235
DŘEVO SI

±0,000 = 258,65 (BPV)
Tato dokumentace je dlešením vlastnickým f. STUDIO DD+ s.r.o.
GENERALNÍ PROJEKTANT (GP):



STUDIO DD+ s.r.o., Žitkova 45, 263 02 Nový Knín
+420606789386, info@studiodd.cz, www.studiodd.cz
kancelář: Karišovo náměstí 287/18, 120 00 Praha 2

AKCE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

VÝTAHU NEMOCNICE SV. ANNY

p.č. st. 681/1, k. ú. Planá u Mariánských Lázní

Část: D1.2. - Stavebně konstrukční řešení

Výkres: STAVEBNÍ ÚPRAVY V 5.N.P.

Č.PŘÍLOHY: D1.2. 3

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

INVESTOR:

Pízeňský kraj

Škroupova 1760/18, 301 00 Pízeň-Jižní Předměstí

VYPRACOVAL:

Ing. Rostislav Štěpán

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:

Ing. Rostislav Štěpán

FORMÁT/MĚŘÍTKO:

1:50

leden 2016

ZAKÁZKA:

2011-284