


Pohledy, příčný řez


POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

M 1:150




POHLED JIHOZÁPADNÍ

M 1:150



ŘEZ A-A

M 1:150



LEGENDA - BOURÁNÍ

UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ
stávající železobetonové sloupy 300x600 mm, zkrátit z 2,88 m na výšku 2,10 m (o 0,780 m);
realizovat odříznutím fríkční pilou + začištění, přechodový můstek, nová krycí vrstva betonu
CELKEM 5 ks (sloupy na ose A/2; A/5; A/8; A/12; A/15)

LEGENDA - OPLÁŠTĚNÍ, VÝPLNĚ

NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ - SENDVIČOVÉ PANELY S JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNÝ
fasádní systém s izolačním jádrem z minerální vlny;
kladění panelů horizontální, tloušťka izolačního jádra 100 mm,
povrchové plechy: vnější tl. 0,60 mm, vnitřní tl. 0,50 mm, materiál: ocel S280GD
povrchová úprava: oboustranný žárově pozinkovaný povlak + vrchní vrstva (polyesterový lak
nanášený oboustranně v nominální tloušťce 25 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech)
POZOR: nutno zpracovat výrobní dokumentaci!

NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ - POLYKARBONÁTOVÉ DESKY
komůrkové polykarbonátové desky - šestistěnná polykarbonátová deska o tloušťce 20 mm,
desky s ochrannou vrstvou proti UV záření, barevnost dle stávajících osazených desek,
vzorek bude před objednáním odsouhlasen na místě, systémové kotvení do pomocných
ocelových profilů kotvených do ocelové konstrukce, zatížení větrem (charakteristická
hodnota 1,20 kN/m²; návrhová hodnota 1,80 kN/m²)
POZOR: nutno zpracovat výrobní dokumentaci!

ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OKEN + NOVÉ LAMELY OKEN
stávající polykarbonátové výplně okenních otvorů na západní straně objektů schodišť
budou demontovány, celkem: 6 ks oken, rozměr okna 1,80 x 1,90 m
nové budou do oken osazeny lamely z ocelového plechu tl. 2,0 mm,
lamely budou montovány zvenku na stávající ocelové rámy,
povrchová úprava plechu žárově zinkování,
CELKEM plocha: 6 x 1,80 x 1,90 m
POZOR: nutno zpracovat výrobní dokumentaci!


ÚPRAVA OKEN NA SZ STRANĚ
celkem 6 ks oken

POHLED

M 1:50

PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:50



OCELOVÁ KONSTRUKCE

OCELOVÁ KONSTRUKCE je podrobně zpracována v samostatné části D.1.2 Stavební konstrukční řešení
MATERIÁL: ocel S235, výrobní skupina EX C2 dle ČSN EN 1090-2
POVRCHOVÉ ÚPRAVY: ocelové konstrukce: 1x nátěr základový + 2x nátěr vrchní povrchová úprava
trápězové plechy střešy: žárově pokovení ocelového plechu v kvalitě Z275
s povlakováním organickými polyesterovými povlaky v tl. 25 µm
BARVENOST: střešní krytina (tr. plechy): šedobílá RAL 9002
ocelová konstrukce: enziánová modrá RAL 5010
sendvičové panely (šitý): šedobílá RAL 9002
POZOR: o finálním výběru barev (střeška, fasáda, ocelová konstrukce) bude
rozhodnuto investorem a projektantem na vzorkupřed objednáním materiálu

LEGENDA - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

POZOR: podrobná specifikace klempířských prvků
viz samostatná část PD - Výpis klempířských prvků

- KL 1** podokapní žlab půlkruhového tvaru
s vnější návalkou na přední straně a vnitřní návalkou na zadní straně
vč. všech všech kotvicích prvků a příslušenství (žlabová čela, žlabové háky, žlabové rohy apod.)
podrobná specifikace - viz Výpis klempířských prvků
- KL 2** žlabový kotlík, horní koleno, svod, atypické objímky pro svody a atypické systémové závěsy,
dešťové svody napojeny do hrdla PVC 125 – viz samostatná část PD D.4.2. Zařízení ZTI – dešťová
podrobná specifikace - viz Výpis klempířských prvků
- KL 3** okapová lišta – napojení na trápězový plech střešy v místě okapu
podrobná specifikace - viz Výpis klempířských prvků
- KL 4** závětná lišta na střeše – lemování trápězového plechu střešy
v místě štítového oblouku (v části mimo sendvičové panely)
podrobná specifikace - viz Výpis klempířských prvků
- KL 5** závětná lišta na střeše – lemování trápězového plechu střešy
v místě štítového oblouku (v místě sendvičových panelů)
podrobná specifikace - viz Výpis klempířských prvků
- KL 6** typové oplechování rohu v místě napojení nových sendvičových panelů
na stávající betonovou konstrukci objektu schodiště
podrobná specifikace - viz Výpis klempířských prvků
- KL 7** typové oplechování rohu v místě napojení nových sendvičových panelů
na stávající betonovou konstrukci objektu schodiště
podrobná specifikace - viz Výpis klempířských prvků
- KL 8** ukončující systémová lišta v patě sendvičových panelů
v místě nad prostorem schodiště
podrobná specifikace - viz Výpis klempířských prvků
- KL 9** ukončující systémová lišta v patě sendvičových panelů
v místě uložení sendvičových panelů na betonový stěnový panel
podrobná specifikace - viz Výpis klempířských prvků
- KL 10** lemování v místě spodní hrany polykarbonátových výplní
podrobná specifikace - viz Výpis klempířských prvků
- KL 11** typová ukončující systémová lišta na boku sendvičových panelů
podrobná specifikace - viz Výpis klempířských prvků

POZNÁMKY

Před zahájením stavebních prací má prováděcí firma povinnost si ověřit skutečný stav stávajících konstrukcí, na které navazuje
předkládaný projekt, a na případné nesrovnalosti mezi PD a stávajícím stavem navazujících konstrukcí, vedením sítí a
instalačních rozvodů neprodleně upozornit objednatel. V případě, že tak neučiní, přebírá zodpovědnost za případná vyvolaná
řešení a náklady s nimi spojené.

Před zahájením prací musí být na staveništi polohopisné a výškopisné výtčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění prací
musí být postupováno v souladu se stanovisky správců všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí. V případě poškození
některé sítě musí být neprodleně informován příslušný správce.

V průběhu provádění bouracích prací je dodavatel povinen zajistit zabezpečení veškerého stávajícího vybavení a rozvodů proti
poškození. Je nutné sestavit harmonogram s ohledem na zajištění provozu v objektu včetně zabezpečení. Harmonogram prací je
nutné předem projednat s investorem.

Prostupy do stávajících konstrukcí nutno vrtat bez ofřesů a dynamických rázů - nutno použít jádrové vrtání.

Při bouracích pracích nutno počítat s podpůrnými konstrukcemi a provizorním uchycením stávajících kabelových rozvodů a
instalací.

Postup provádění stavebních konstrukcí, prostupy stavebními konstrukcemi - nutno koordinovat s prováděním rozvodů instalací -
dle jednotlivých dílčích projektů profesí - instalací.

Veškeré porušené části je nutné nahradit. Porušení vzniklé neodborným zásahem nebo nevhodnou manipulací s konstrukcemi,
materiálem a nářadím nebo neopatrným pohybem pracovníků bude opraveno na náklady dodavatele - nelze uplatňovat
vícenáklady na investovovi.

Před započatím bouracích prací je nutné staticky zajistit stávající nosné konstrukce.

Pozor: přesné rozměry navržených prvků PSV a HSV nutno ověřit, případně zaměřit skutečnost přímo na stavbě.

Všechny prováděné stavební úpravy nutno koordinovat podle popisu a postupů technologických úprav - řešených v projektech
jednotlivých profesí.

Materiály použité při stavebních úpravách mohou být pouze atestované výrobky a jejich montáž může být provedena jen firmou
mající atest na montáž daného výrobku.

Veškeré práce je nutné provádět dle certifikovaných technologických a montážních postupů a skladeb - doporučených výrobcem.

Při všech prováděných stavebních úpravách a bouracích prací je nutné dodržovat platné normy a předpisy.

Nutno respektovat projekt požární ochrany.

Klempířské výrobky budou zhotoveny a kotveny dle obecných zásad a norem pro provádění těchto konstrukcí. Stykování a spoje
s okolními konstrukcemi budou lemovány, nřčovány nebo zatmeleny trvalé pružným tmelem. Konkrétní typy spojů budou
předloženy v rámci dílenské dokumentace se vzorkem projektantovi a investovovi k odsouhlasení. Klempířské výrobky budou
dodávány včetně kotvicích a spojovacích prvků (příponky, nity, tmele, ...)

Rozměry nutno ověřit přeměřením na místě.

Nutná koordinace jednotlivých profesí.

Veškeré stavební práce provádět dle platných norem.

TORION, projekční kancelář, s.r.o.			
Mánesova 1/1999, 301 00 Plzeň			
Vedoucí projektant:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
Ing. arch. L. Vejvodová	Ing. A. Kopecká Ing. J. Švehla	Ing. J. Švehla	Ing. R. Špalek
INVESTOR : Klatovská nemocnice a.s., Pízeňská 929, 339 01 Klatovy 2, IČO: 26360527			
MÍSTO : Klatovy			
STAVBA :		STUPEŇ	DPS
ZASTŘEŠENÍ PARKOVACÍHO OBJEKTU KLATOVSKÁ NEMOCNICE SO 06 PARKOVACÍ OBJEKT		Č.ZAKÁZKY	123/2016
		DATUM	09/2016
		MĚŘÍTKO	1:150
OBSAH :		Č.VÝKRESU	D.1.1.4
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Pohledy, příčný řez			