



POHLED JIHOZÁPADNÍ
MĚŘITKO: 1:100




POHLED SEVEROZÁPADNÍ
MĚŘITKO: 1:100




SKLADY POSYPOVÉHO MATERIÁLU V AREÁLU SUS V SEČI
POHLEDY SO 01 M 1:100

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ
MĚŘITKO: 1:100




POHLED JIHOVÝCHODNÍ
MĚŘITKO: 1:100




LEGENDA POVRCHŮ:

VNĚJŠÍ SYSTEMOVÁ OMÍTKA PRO POROBETONOVÉ ZDIVO
Jednovrstvá, hydrofobizovaná vápenocementová tl. 20mm
Nátěr barva šedá



POHLEDOVÝ BETON OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ



TRAPEZOVÝ PLECH
povrchová úprava Polyester 50 µm, barva šedá



DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ
smrková prkna, flaková impregnace



POZNÁMKY

- JEDNOTLIVÉ ROZVEDY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH ČSN Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE A DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA
- PŘED VÝROBOU VRAT BUDOU NA MÍSTĚ UPŘESNĚNY ROZMĚRY OTVORŮ
- VÝPLŇ SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ TVOŘÍ POROBETONOVÉ ZDIVO, ZPŮSOB KOTVENÍ VIZ. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- VEŠKERÉ ZDIVO MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE TECHNICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE A PLATNÝCH ČSN
- NA TENTO VÝKRES NAVAŽUJE VÝKRES TVARU STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI VE KTERÉM JSOU SPECIFIKOVÁNY TRIDY BETONU A OSTATNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ NUTNO PROVĚST DLE POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z pozinkovaného plechu 0,6mm + polyester 50 µm, DLE ČSN 73 36 10
- KOMPLETNÍ PROVEDENÍ A KOTVENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PROVADĚT DLE PODKLADŮ VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY
- KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ BUDE ULOŽENA NA ŽB KČE A KOTVENA PŘES PLECHY A CHEMICKÉ KOTVY DODATEČNĚ
- VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE V OBJEKTU SKLADU MUSÍ BÝT PROVEDENY V NEREZU

±0,000=402,92m.n.m.

		akce: SKLADY POSYPOVÉHO MATERIÁLU v areálu střediska SÚS v Seči	
HP: Ing. O. Janout, Ing. J. Korelus, projectstudio8 s.r.o.		místo stavby: Seč u Blovic	
autor: Ing. J. Korelus, Ing. Jan Běl		Parcel. č. 134 a 351/9	
zadp. projektant: Ing. J. Korelus		zadavatel: SÚS PK	
vypracoval: Ing. Jan Běl		Škroupova 18, 306 13 Píseň	
datum: 02/2017		časť: D.1.1. Architektonické a stavební technické řešení	
etapa projektu: DPS		obsah: POHLEDY SO 01	
obsah přílohy: D.1.1.a.5.		mřítko: 1:100	