


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - SMĚR CENTRUM


CHODNÍK	ZELEŇ	NÁSTUPÍŠTĚ	ZASTÁVKOVÝ PRUH	JÍZDNÍ PRUH	JÍZDNÍ PRUH	PARK.PRUH	ZELEŇ	CHODNÍK
---------	-------	------------	-----------------	-------------	-------------	-----------	-------	---------



KONSTRUKCE ZASTÁVKY:	
OBROUSNÁ VRSTVA Z ACO 11S z modifikovaného ASFTALTU (ABS _M)	TL. 50mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129
ZBTYKOVÉHO ASFTALTU 0,25kg/m ²	
LOŽNÁ VRSTVA Z AČL 22S z modifikovaného ASFTALTU (ABV _M)	TL. 70mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129
ZBTYKOVÉHO ASFTALTU 0,25kg/m ²	
ZB DESKA BETON C25/30-XF3,VYZTUŽENÁ PŘÍ OBROU POUVŘEŠCH	TL. 200mm
KARÍ SÍŤÍ PRŮFLU 6 mm OKA 100x100mm	
ŠTĚRKODRŤ	TL.250mm ČSN EN 13285
TL. CELKEM	TL.570mm

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY:	
OBROUSNÁ VRSTVA Z ACO 11S z modifikovaného ASFTALTU (ABS ₁)	TL. 50mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129
ZBTYKOVÉHO ASFTALTU 0,25kg/m ²	
LOŽNÁ VRSTVA Z AČL 16+ (ABH ₁)	TL. 60mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129
ZBTYKOVÉHO ASFTALTU 0,25kg/m ²	
PODLADNÍ VRSTVA Z ACP 16+ (OKS ₁)	TL. 50mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129
ZBTYKOVÉHO ASFTALTU 0,40kg/m ²	
KARÍ SÍŤÍ PRŮFLU 6 mm OKA 100x100mm	TL.170mm ČSN EN 14227-1
ŠTĚRKODRŤ	TL.250mm ČSN EN 13285
TL. CELKEM	TL.580mm

KONSTRUKCE PARKOVACHO STÁNÍ:	
BETONOVÁ ZAMKOVÁ DLAŽBA	TL. 80mm
PODSYP Z KAMENIVA FRÁKCE 4-8 MM	TL. 30mm
ŠTĚRKODRŤ	TL.150mm
CELKEM	TL.410mm



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubelová
u Bochmáče 29, 326 00 PLZEN
tel. 377 440 345

Ing. Škubelová

VED. PROJEKTANT	ZOPF. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SOCHVÁLL	Projekční kancelář Ing. Škubelová u Bochmáče 29, 326 00 PLZEN tel. 377 455 842
Ing. Škubelová	Ing. Škubelová	Ing.Bartošková	Ing. Škubelová	
KRAJ:	Píseňský	KAT.OZEMÍ:	Skvrňany	FORMÁT
INVESTOR:	SOS Píseňského kroje			DATUM
AKCE	II/203 Vejprnická ulice v Plzni			1/2017
	Autobusové zastávky Waltrova			ČÍS. ZAKAZKY
				DSP.PDPS
				ČÍS. MĚŘITKO
				1:50
				REGISTRACE-ICO
				13890450
OBSAH	Vzorový příčný řez v místě autobusové zastávky			ČÍS. VÝKRESU
	- směr centrum - dodatek D1 komunikace			3b
				ČÍS. KOPIE