VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - SMĚR CENTRUM



KONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ:

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	TL. 60mm
PODSYP Z KAMENIVA frakce 4–8 mm	TL. 30mm
ŠTĚRKODRŤ	TL.200mm
CELKEM	TL.290mm

KONSTRUKCE ZASTÁVKY:

OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11S z modifikovaného ASFALTU (ABS$_M$ l.)	TL. 50mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25Kg/m2		ČSN 736129
LOŽNÁ VRSTVA Z ACL 22S z modifikovaného ASFALTU (ABV$_M$ l.)	TL. 70mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25Kg/m2		ČSN 736129
ŽB DESKA BETON C25/30–XF3,VYZTUŽENA PŘI OBOU POVRŠICH KARI SÍTÍ PROFIL 6 mm OKA 100X100mm	TL. 200mm	
ŠTĚRKODRŤ	TL.250mm	ČSN EN 13285
TL. CELKEM	TL.570mm	

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY:

OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11S z modifikovaného ASFALTU (ABS l.)	TL. 50mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25Kg/m2		ČSN 736129
LOŽNÁ VRSTVA Z ACL 16+ (ABH l.)	TL. 60mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25Kg/m2		ČSN 736129
PODKLADNÍ VRSTVA Z ACP 16+ (OKS l.)	TL. 50mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,40Kg/m2		ČSN 736129
PODKLADNÍ VRSTVA Z MZK	TL.170mm	ČSN EN 14227–1
ŠTĚRKODRŤ	TL.250mm	ČSN EN 13285
TL. CELKEM	TL.580mm	

KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ:

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	TL. 80mm
PODSYP Z KAMENIVA FRAKCE 4–8 MM	TL. 30mm
ŠTĚRKODRŤ	TL.150mm
ŠTĚRKODRŤ	TL.150mm
CELKEM	TL.410mm

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 440 345

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing.Bartošková	Ing. Škubalová		
KRAJ: Plzeňský		KAT.ÚZEMÍ: Skvrňany		FORMÁT	
INVESTOR: Správa veřejného statku města Plzeň				DATUM	1/2017
AKCE: II/203 Vejprnická ulice v Plzni Autobusové zastávky Waltrova				ÚČEL	DSP,PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	1101
OBJEKT: SO 102 – CHODNÍKY A OSTATNÍ PLOCHY				MĚŘÍTKO	1:50
				REGISTRACE–IČO	13890450
OBSAH: Vzorový příčný řez v místě autobusové zastávky - směr centrum - dodatek D1 chodníky a ostatní plochy				ČÍS. VÝKRESU: 3b	ČÍS. KOPIE