VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ VJEZDU



KONSTRUKCE VJEZDU:

BETONOVÁ DLAŽBA	TL. 80mm
PODSYP Z KAMENIVA frakce 4–8 mm	TL. 30mm
ŠTĚRKODRŤ	TL. 100mm
ŠTĚRKODRŤ	TL. 150mm
TL. CELKEM	TL. 360mm

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY:

OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11S z modifikovaného ASFALTU (ABS I.)	TL. 50mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25Kg/m2		ČSN 736129
LOŽNÁ VRSTVA Z ACL 16+ (ABH I.)	TL. 60mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25Kg/m2		ČSN 736129
PODKLADNÍ VRSTVA Z ACP 16+ (OKS I.)	TL. 50mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,40Kg/m2		ČSN 736129
PODKLADNÍ VRSTVA Z MZK	TL.170mm	ČSN EN 14227–1
ŠTĚRKODRŤ	TL.250mm	ČSN EN 13285
TL. CELKEM	TL.580mm	

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 440 345

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing.Bartošková	Ing. Škubalová

Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

KRAJ: Plzeňský	KAT.ÚZEMÍ: Skvrňany
INVESTOR: SÚS Plzeňského kraje	
AKCE: II/203 Vejprnická ulice v Plzni Autobusové zastávky Waltrova	
OBJEKT: SO 101 – KOMUNIKACE	
OBSAH: Vzorový příčný řez v místě vjezdu - dodatek D1 komunikace	

FORMÁT	
DATUM	1/2017
ÚČEL	DSP,PDPS
ČÍS. ZAKÁZKY	1101
MĚŘÍTKO	1:50
REGISTRACE–IČO	13890450
ČÍS. VÝKRESU	ČÍS. KOPIE
3a	