



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Smlouva o dílo – stavební práce " III/1836 a III/1839 Zahořany (2. etapa)"

(dále „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

Číslo smlouvy objednatele č.1: 8500000386

Číslo smlouvy objednatele č.2:.....

Číslo smlouvy zhotovitele: 171442024

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P1700000099 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Monika Klimentová, LL.M., MBA, tel.: +420 778 702 844,

e-mail: monika.klimentova@suspk.eu (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č.1“

1.2. Objednatel č.2:

Obec Zahořany

sídlo: Zahořany 7, 344 01 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Jandečkou, starostou

IČO: 00253880 DIČ: CZ00253880

e-mail: ouzahorany@email.cz

datová schránka: a98bheu

tel: +420 379 768 520

dále jen „objednatel č.2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

164

1.3. Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 201 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

zastoupená: Ing. Pavlem Hudlerem, na základě plné moci

IČO: 453 59 164 DIČ: CZ45359164

telefon: 602 688 811

e-mail: josef.redina@colas.cz

datová schránka: 95qsgdr

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Josef Ředina, tel. 602 688 811, e-mail: josef.redina@colas.cz

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „**III/1836 a III/1839 Zahořany (2. etapa)**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy

(dále jen „dílo“)

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1:

a) **SO 001 – Všeobecné položky (50 %)**

b) **SO 101.1 Komunikace – I. etapa**

c) **SO 101.3 Komunikace – III. etapa**

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“)

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2:

a) **SO 001 – Všeobecné položky (50 %)**

b) **SO 110 - 1 Chodníky**

c) **SO 110 - 3 Chodníky**

d) **SO - Veřejné osvětlení**

e) **SO 410 - Sdělovací kabel**

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Woring. s.r.o., se sídlem: Na Roudné 1604/93, 301 00, Plzeň - Severní Předměstí, IČO: 29159342, zpracovanou 5/2015 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: MeDO-16305/2015-Ze ze dne 30. 05. 2015 vydaným Odborem výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a

výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou.

- 2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.
- 2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena.
- 2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.
- 2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
 - a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
 - b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
 - c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
 - d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
 - e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
 - f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
 - h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
 - i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
 - k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
 - m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů

k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;

- o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;

- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz/tkp.htm>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz/te_po.htm) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie (všechny uvedené normy, předpisy a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelovým odsouhlaseném KZP, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelovým předloženou dokumentací, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.

- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
- ke změně poddodavatele jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal a
 - nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
- ke změně stavbyvedoucího (zástupce) jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal objednateli a
 - nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní stavbyvedoucí (zástupce) a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:
- a) Celkem za dílo bez DPH: **11 350 000,00 Kč**
dále jen „cena díla“
- b) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 činí bez DPH: **7 360 000,00 Kč**
- c) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 činí bez DPH: **3 990 000,00 Kč**
- 3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje správnost rozpočtu a jeho soulad s projektovou dokumentací.
- 3.8. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.).

- 3.9. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.10. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k projednání. Objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit.
- 3.11. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu díla bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací.
- 3.12. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla z jiného důvodu než uvedeného shora v odst. 3.10. tohoto článku, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla dle čl. II. odst. 2.9. této smlouvy zhotovitelem, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení formou písemného dodatku ke smlouvě, přičemž bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele není zhotovitel oprávněn činit nárok na úhradu takových víceprací. Cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající ceně položky dle oceněného soupisu prací (buď v jednotkové ceně nebo hodinové sazbě) a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu stejné položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen „ÚRS“), pak se cena vícepráce určí součinem koeficientu 0,5 a ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: **nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště (předpoklad červen – září 2017).**
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Část díla pro objednatele č.1 se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do: 4 měsíců od předání staveniště.
- 4.6. Část díla pro objednatele č.2 se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do: 4 měsíců od předání staveniště.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou emailu kontaktní osoby objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřeni zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřeni zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli povinen předložit.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

ky

- 6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma objednateli.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepříznání dotačních

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.

- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 18 mil. Kč.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na jednotlivé pojistné události může činit 10% z pojistného limitu.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělky z protokolu o předání a převzetí díla.

14

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele č.1) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. Přejímací řízení vede v zastoupení obou objednatelů objednatel č.1.

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli č.1 zejména tyto doklady:

- a) stavební deník – originál
- b) dokumentace skutečného provedení stavby
- c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
- d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních)
- e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
- f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
- g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
- h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
- i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
- j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)

9.3. **Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené.**

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla.

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany obou objednatelů a zhotovitele.

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nedodělky či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.
- 10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 písm. a) této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 písm. a) této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení

ky

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.

- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) bude vystaven ve čtyřech originálních vyhotoveních a musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu
 - e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - f) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele.
- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.11. Podmínkou úhrady konečných faktur je splnění všech povinností a závazků zhotovitele, které má na základě této smlouvy vůči oběma objednatelům do dne řádného a úplného provedení díla. V případě, že dojde k vystavení a doručení konečných faktur před splněním všech závazků zhotovitele, prodlužuje se její splatnost do okamžiku splnění všech závazků zhotovitele, které pro něj plynou z této smlouvy do dne řádného a úplného provedení díla.
- 11.12. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

- 11.13. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.14. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla.
- 11.15. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.16. Faktury musí být doručeny na adresu objednatele dle čl. XVII. této smlouvy.
- 11.17. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dní od podpisu protokolu o předání a převzetí díla a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. V případě převzetí díla s výhradami, je sjednané zádržné splatné do třiceti (30) dní po odstranění výhrad vytčených v protokole o předání a převzetí díla a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.19. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. že veškeré případné výhrady objednatele byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve všech technických všech smluvních stran.
- 11.20. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.22. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou bankovní záruky ve prospěch objednatele č. 1 .**
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy,
 - zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy,

af

- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.
- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 12.5. **Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:**
- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele,
 - musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy
- 12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí posledního dne záruční doby.
- 12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.17. této smlouvy.
- 12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělkou nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst.

6.10., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.

- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.
- 13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.11. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zproští povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma objednatelům **v poměru 66 : 34 (objednatel č.1 : objednatel č.2).**

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověřil provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.

17.2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

17.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že **objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh**, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

17.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

17.5. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.

17.6. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.

17.7. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

17.8. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

17.9. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

17.10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

XVIII. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel č. 1 :

V Plzni dne - 2 -05- 2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

objednatel č. 2 :

V Kaliforni dne 29.4.2017

Obec Zahořany
Ing. Miroslav Janděčka
starosta

OBEC ZAHOŘANY ①
ZAHOŘANY čp. 7
344 01 DOMAŽLICE
IČ: 002 53 880
DIČ: CZ00253880

zhotovitel:

V Horšovském Týně dne 27.3.2017

Silnice Horšovský Týn a.s.
Ing. Pavel Hudler
na základě plné moci

Silnice Horšovský Týn a.s.
Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
IČ: 453 59 164, DIČ: CZ45359164
①

*Seřazeno 2017.04.29
dne 13.2. 2017 poel i. ing. 567*

ky

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahořany Datum: 27.03.2017
 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a Obec Zahořany Projektant: Woring s.r.o.
 Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s. Zpracoval: Woring s.r.o.

Kód	Zakázka	Cena SÚS PK, p.o. celkem bez DPH	Cena Obec Zahořany celkem bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH základní 21 %	Cena celkem s DPH
SO 001	Všeobecné položky	130 000	130 000	260 000	54 600	314 600
SO 101.1	Komunikace - I.etapa	2 291 396	0	2 291 396	481 193	2 772 589
SO 101.3	Komunikace - III.etapa	4 938 604	0	4 938 604	1 037 107	5 975 711
SO 110.1	Chodníky a vjezdy - I.etapa	0	1 176 391	1 176 391	247 042	1 423 433
SO 110.3	Chodníky a vjezdy - III.etapa	0	2 683 609	2 683 609	563 558	3 247 167
SO 110.3_440	Veřejné osvětlení	0	0	0	0	0
SO 410	Přeložka sdělovacího vedení	0	0	0	0	0

Celkem 7 360 000,00 3 990 000,00 11 350 000,00 2 383 500,00 13 733 500,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahofany
 Objekt: SO 001 1 a 3 - Všeobecné položky
 Část:
 JKSO: 822 27

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
 Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a.s.
 Datum: 27.3.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		N00	Nepojmenované práce				
	D		N01	Zařízení staveniště				
1		PK		Informační tabule stavby	ks	2,000	5 000,00	10 000,00
				dodání tabule 250 x 150 cm včetně podstavce, osazení v místě stavby, demontáž s odvozem po ukončení stavby				
2		PK		Zařízení staveniště - zřízení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
				zřízení, opotřebení, demontáž stavebních buňek; mobilní WC a související údržba; případná ostraha dle potřeby, apod.				
3		PK		Zařízení staveniště - likvidace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
				rozebrání, bourání, odvoz, úklid staveniště				
	D		N02	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
4		PK		Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
				vytyčení sítě technické infrastruktury; vytyčení stavby s napojením na souřadný systém S-JTSK, výškový systém Balt p.v.				
5		PK		Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
				průběžně v jednotlivých etapách výstavby (sítě, podzemní vrstvy, apod.), zaměření skutečného provedení stavby po dokončení				
6		PK		Kartografické práce	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
				geometrický plán; pro majetkoprávní vypořádání (majetkové hranice); pro věcná břemena přeložek (trasy vedení)				
7		PK		Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
				vypracování DSPS				
	D		N03	Inženýrská činnost				
8		PK		Zkoušky a měření	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
				dle ZKP, posudky, kontroly, revizní zprávy, měření, apod.				
	D		N04	Všeobecné položky				
9		PK		Dopravně inženýrská opatření 1.etapa	kpl	1,000	92 000,00	92 000,00
				veškeré náklady na DIO (pronájem značení, údržba, oprava, apod.) a související činnosti (projednání, stanovení, povolení, apod.)				
10		PK		Zajištění BOZP	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
				zabezpečení staveniště dle všeobecných právních předpisů				
11		PK		Havarijní plán	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
				vypracování, projednání, schválení, aktualizace				
12		PK		Povodňový plán	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
				vypracování, projednání, schválení, aktualizace				

Celkem

260 000,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahofany - aktualizace 2016

Objekt: SO101-1 Komunikace - I.etapa

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Zahofany

Zpracoval: Porkátová

Datum: 27.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm - Krajnice	m2	56,000	50,00	2 800,00
<i>seřiznutí</i>							
2	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	1 515,000	50,00	75 750,00
3	221	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase (Vozovka)	m2	3 410,000	60,00	204 600,00
SUS 380,0+2*1515					3 410,000		
4	221	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků chodníkových stojatých	m	182,000	100,00	18 200,00
5	001	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 - sanace	m3	298,200	40,00	11 928,00
<i>Sanace se provede jen v případě nutnosti se souhlasem TDS</i>							
1491*0,2					298,200		
6	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	130,200	150,00	19 530,00
Trativod 217,0*0,6*1,0					130,200		
7	001	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3 - vpusti	m3	4,500	250,00	1 125,00
3*1,0*1,0*1,5					4,500		
8	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	18,000	10,00	180,00
3*4*1,0*1,5					18,000		
9	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	18,000	10,00	180,00
10	001	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	18,000	10,00	180,00
11	001	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	18,000	10,00	180,00
12	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - sanace	m3	298,200	40,00	11 928,00
<i>Sanace bude provedena jen se souhlasem TDS - Vodorovné přemístění do 20km</i>							
13	001	162701106	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	134,700	50,00	6 735,00
<i>47,4m3 - Trativody</i>							
<i>4,5m3 - vpusti</i>							
<i>Vodorovné přemístění do 20km</i>							
130,2+4,5					134,700		
14	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 10x	m3	298,200	10,00	2 982,00
15	001	162701110	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 10x	m3	134,700	10,00	1 347,00
16	001	171201200	Uložení sypaniny na skládky	m3	134,700	5,00	673,50
17	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky - sanace	m3	298,200	5,00	1 491,00
18	001	171201210	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	242,460	10,00	2 424,60
134,7*1,8					242,460		
19	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	536,760	10,00	5 367,60
Sanace 298,2*1,8					536,760		
20	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,240	200,00	648,00
4,5-3*0,42					3,240		
21	583	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	5,832	150,00	874,80
3,24*1,8					5,832		
22	001	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 491,000	20,00	29 820,00

2 Zakládání

23	002	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	117,180	550,00	64 449,00
130,2-13,02					117,180		

CC

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahořany - aktualizace 2016

Objekt: SO101-1 Komunikace - I. etapa

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Zahořany

Zpracoval: Porkátová

Datum: 27.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
24	002	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého droceného frakce 16 až 32 mm	m3	13,020	550,00	7 161,00
			217,0*0,6*0,1		13,020		
25	002	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	217,000	150,00	32 550,00

3 Svislé a kompletní konstrukce

26	271	358325114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	2,000	3 500,00	7 000,00
			<i>Bourání zdiva vpustí - 3 kusy</i>				
27	271	358325116	Trativody zaústění do šachet a vpustí	m3	1,150	5 000,00	5 750,00
28	271	358325117	Napojení vpustí do zatrubněného toku	m3	0,840	5 000,00	4 200,00

5 Komunikace

29	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 2x	m2	2 982,000	130,00	387 660,00
			Komunikace 2*1491,0		2 982,000		
30	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - sanace	m2	1 491,000	30,00	44 730,00
			<i>Sanace se provede jen se souhlasem TDI</i>				
31	221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 491,000	360,00	536 760,00
32	221	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	56,000	100,00	5 600,00
33	221	573111112	Postřik živичný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 491,000	20,00	29 820,00
34	221	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,2 kg/m2	m2	1 491,000	10,00	14 910,00
35	221	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 823,000	260,00	473 980,00
			1491,0+332,0		1 823,000		
36	221	597761111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z betonových desek	m2	9,000	1 750,00	15 750,00
			<i>Odvodňovací proužek - betonová dlaždice 500x250x80 - montáž + dodávka materiálu</i>				
			18,0*0,5		9,000		
37	221	599141111	Vyplnění trhlin živичnou záplivkou	m	50,000	100,00	5 000,00
			<i>Provede se jen se souhlasem TDS</i>				

8 Trubní vedení

38	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
39		592238000	Vpust UV	kus	3,000	12 500,00	37 500,00
40	271	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	3,000	350,00	1 050,00
41	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
42	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	12,000	800,00	9 600,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

43	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	13,000	150,00	1 950,00
44	404	404440480	značka dopravní svislá FeZn	kus	13,000	1 000,00	13 000,00
45	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	8,000	1 500,00	12 000,00
46	404	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	8,000	500,00	4 000,00
47	221	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	16,000	250,00	4 000,00
48	221	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	16,000	450,00	7 200,00
49	221	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 80 mm příčných nebo podélných v živичném krytu	m	519,000	50,00	25 950,00
			<i>Uvažována středová spára + pracovní spáry</i>				
50	221	919112112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 80 mm příčných nebo podélných v živичném krytu	m	50,000	50,00	2 500,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahořany - aktualizace 2016

Objekt: SO101-1 Komunikace - I.etapa

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Zahořany

Zpracoval: Porkátová

Datum: 27.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
51	221	919122132	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	519,000	50,00	25 950,00
52	221	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	35,000	250,00	8 750,00
53	592	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	107,121	60,00	6 427,26
54	R	965100100	Přesun dopravních značek se sloupky+osazení	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
55	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	7,000	550,00	3 850,00

4ks - demontáž značek - odvoz
3ks - přesun pro opětovnou montáž

3+4

7,000

997 Přesun sutě

56	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 20km	t	1 206,910	40,00	48 276,40
----	-----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

Asfalt se odveze na skládku SÚS

asfalt 3410,0*0,103

351,230

kamenivo 7,28+848,4

855,680

Součet

1 206,910

57	R	997221558	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 7x	t	351,230	5,00	1 756,15
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

Odvoz asfaltu na skládku SÚS

3410,0*0,103

351,230

58	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 19x	t	855,680	5,00	4 278,40
----	-----	-----------	--	---	---------	------	----------

7,28+848,4

855,680

59	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km do 20km	t	46,886	40,00	1 875,44
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	----------

betony 37,31+9,576

46,886

60	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 19x	t	46,886	5,00	234,43
----	-----	-----------	--	---	--------	------	--------

37,31+9,576

46,886

61	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,778	40,00	31,12
----	-----	-----------	--	---	-------	-------	-------

Mříže - odvoz na skládku SÚS do 8km

4 Značky odvoz na skládku SÚS

značky 0,328

0,328

mříže 0,45

0,450

Součet

0,778

62	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 7x	t	0,778	5,00	3,89
----	-----	-----------	--	---	-------	------	------

skládkaSÚS 0,778

0,778

63	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 253,796	5,00	6 268,98
----	-----	-----------	--	---	-----------	------	----------

855,68+46,886+351,23

1 253,796

64	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,778	5,00	3,89
----	-----	-----------	--	---	-------	------	------

0,778

0,778

65	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	37,310	10,00	373,10
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	--------

66	221	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,576	10,00	95,76
----	-----	-----------	---	---	-------	-------	-------

9,576

9,576

67	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	855,680	10,00	8 556,80
----	-----	-----------	---	---	---------	-------	----------

7,28+848,4

855,680

998 Přesun hmot

68	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	43,318	15,00	649,77
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

Celkem

2 291 395,89

u y

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahořany - aktualizace 2016

Objekt: SO 101-3 Komunikace - III.etapa

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Zahořany

Zpracoval: Porkátová

Datum: 27.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	231	111151222	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2	m2	375,000	10,00	3 750,00
2	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	352,000	20,00	7 040,00
3	001	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	3,000	450,00	1 350,00
4	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	900,00	2 700,00
5	221	113107161	Odstranění podkladu krytu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm - Krajnice	m2	90,000	50,00	4 500,00
6	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	2 878,000	50,00	143 900,00
7	221	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	3 243,000	60,00	194 580,00

Vozovka SÚS

2878,0+365,0

3 243,000

8	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	7,000	100,00	700,00
9	001	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 - Sanace	m3	539,000	40,00	21 560,00

Sanace bude provedena jen se souhlasem TDS

2695,0*0,2

539,000

10	001	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 - Horská vpust	m3	45,906	250,00	11 476,50
			2,1*1,5*0,3*3		2,835		
			(2,8*2,2+4,1*3,5)*0,5*1,4*3		43,071		
			Součet		45,906		

11	001	132101102	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100 m3	m3	328,200	150,00	49 230,00
			Trativody		547,0*0,6*1,0		328,200

12	001	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	214,800	150,00	32 220,00
			Zatrubnění mezi horskými vpustmi				
			Připojky vpustí				
			Úprava dešťové kanalizace				
			32,0*0,8*1,5		38,400		
			Kanalizace				
			šřová		(95,0+25,0)*0,8*0,9		86,400
			Připojky		75,0*0,8*1,5		90,000
			Součet		214,800		

13	001	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3 - Vpusti UV	m3	15,000	250,00	3 750,00
			10*1,0*1,0*1,5		15,000		

14	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m - vpusti	m2	60,000	10,00	600,00
			10*4*1,0*1,5		60,000		

15	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	60,000	10,00	600,00
16	001	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	60,000	10,00	600,00
17	001	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	60,000	10,00	600,00
18	001	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	3,000	50,00	150,00
19	001	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	3,000	50,00	150,00
20	001	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	3,000	50,00	150,00
21	001	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km 3x	kus	3,000	5,00	15,00
22	001	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km 3x	kus	3,000	5,00	15,00
23	001	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km 3x	kus	3,000	5,00	15,00
24	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - Sanace	m3	539,000	40,00	21 560,00

Vodorovný přesun do 20km

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahořany - aktualizace 2016

Objekt: SO 101-3 Komunikace - III.etapa

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Zahořany

Zpracoval: Porkátová

Datum: 27.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
25	001	162701106	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do 20km	m3	603,906	50,00	30 195,30
			trativody 328,2		328,200		
			vpusti 45,906+15,0		60,906		
			potrubí 214,8		214,800		
			Součet		603,906		
26	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 10x	m3	539,000	10,00	5 390,00
27	001	162701110	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 10x	m3	603,906	10,00	6 039,06
28	231	162702111	Vodorovné přemístění dmu bez naložení se složením do 6000 m	m2	352,000	10,00	3 520,00
29	231	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění dmu do 6000 m ZKD 1000 m 14x	m2	352,000	5,00	1 760,00
30	231	167102111	Nakládání dmu ze skládky	m2	352,000	15,00	5 280,00
31	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky - Sanace	m3	539,000	5,00	2 695,00
32	001	171201202	Uložení sypaniny na skládky	m3	603,906	5,00	3 019,53
33	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - Sanace	t	970,200	10,00	9 702,00
			539,0*1,8		970,200		
34	001	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 087,031	10,00	10 870,31
			603,906*1,8		1 087,031		
35	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	141,798	200,00	28 359,60
			Horské vpusti + vpusti				
			15,0-10*0,42		10,800		
			(45,906-1,6*1,0*1,4)*3		130,998		
			Součet		141,798		
36	583	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	248,896	150,00	37 334,40
			130,998*1,9		248,896		
37	583	583312110	šterkopísek zásypový materiál	t	19,440	150,00	2 916,00
			10,8*1,8		19,440		
38	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	145,150	200,00	29 030,00
			95,0*0,2+25,0*0,15		22,750		
			90,0-75,0*0,08		84,000		
			38,4		38,400		
			Součet		145,150		
39	583	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	275,785	150,00	41 367,75
			145,15*1,9		275,785		
40	231	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	375,000	20,00	7 500,00
41	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,625	90,00	506,25
			375 * 0,015		5,625		
42	001	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 834,000	20,00	56 680,00
43	001	182301121	Rozprostření omice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	375,000	30,00	11 250,00
44		583310000	Ornice	t	69,525	100,00	6 952,50
			375,0*0,1*1,8*1,03		69,525		
45	231	185804312	Zalíť rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	15,000	150,00	2 250,00
			375,0*0,04		15,000		
46	231	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	15,000	100,00	1 500,00
2 Zakládání							
47	002	211531111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	295,380	550,00	162 459,00
			328,2-32,82		295,380		
48	002	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	32,820	550,00	18 051,00
			547,0*0,6*0,1		32,820		

66

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahofany - aktualizace 2016

Objekt: SO 101-3 Komunikace - III. etapa

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Zahofany

Zpracoval: Porkátová

Datum: 27.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
49	002	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	547,000	150,00	82 050,00
50	002	213311113	Poištáře zhuťněné pod základy z kameniva drčeného frakce 16 až 63 mm	m3	1,418	550,00	779,90
			3*2,1*1,5*0,15		1,418		

3 Svislé a kompletní konstrukce

51	211	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	28,000	100,00	2 800,00
52	548	548792020	kotva římsy do vývrtu	kus	28,000	500,00	14 000,00
53	211	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	4,060	12 500,00	50 750,00
			(0,7*0,3+0,4*0,2)*14,0		4,060		
54	211	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	17,396	500,00	8 698,00
			(0,7+0,3+0,2)*14,0+(0,7*0,3+0,44*0,2)*2		17,396		
55	211	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	17,396	150,00	2 609,40
56	211	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,500	25 000,00	12 500,00
57	211	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímou	m	15,000	500,00	7 500,00
58		553200100	Zábradlí ocelové + nátěr	kpl	1,000	5 114,22	5 114,22
59	211	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí	m	32,000	500,00	16 000,00
			Doplnění zábradlí na římsu mostku				
			8,0+24,0		32,000		
60		553200100	Zábradlí ocelové + nátěr	m	32,000	350,00	11 200,00
61	R	348401110	Oprava stávajícího dřevěného oplocení	m	15,000	750,00	11 250,00
			Při opravě kamenné zdi je nutné opravit stávající dřevěné oplocení				
62	271	358325114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	0,225	3 500,00	787,50
			Zaústění trativodů do šachet a vpustí				
			9*0,025		0,225		

4 Vodorovné konstrukce

63	271	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,418	2 500,00	3 545,00
			Horské vpusti				
			3*2,1*1,5*0,15		1,418		
64	321	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene + odláždění	m2	20,000	1 750,00	35 000,00

5 Komunikace

65	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5 668,000	130,00	736 840,00
			komunikace 2*2695,0		5 390,000		
			zastávka 2*139,0		278,000		
			Součet		5 668,000		
66	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - Sanace	m2	2 695,000	30,00	80 850,00
			Sanace bude provedena jen se souhlasem TDS				
67	221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	2 834,000	360,00	1 020 240,00
			2695,0+139,0		2 834,000		
68	221	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	90,000	100,00	9 000,00
69	221	573111112	Postřik živичný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 834,000	20,00	56 680,00
			2695,0+139,0		2 834,000		
70	221	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,2 kg/m2	m2	2 834,000	10,00	28 340,00
71	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 204,000	260,00	833 040,00
			2834,0+370,0		3 204,000		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

72	R	627455111	Spárování zdiva z lomového kamene	m2	30,000	200,00	6 000,00
			Kamenná opěrná zeď na konci obce do Stanětic				

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahořany - aktualizace 2016

Objekt: SO 101-3 Komunikace - III. etapa

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Zahořany

Zpracoval: Porkátová

Datum: 27.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
8 Trubní vedení							
73	271	811351111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	95,000	200,00	19 000,00
74	592	592216140	trouba betonová přímá, na pero a polodrážku TBP 4-30 D30x100x4 cm	kus	95,950	300,00	28 785,00
75	271	811371111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	25,000	200,00	5 000,00
76	592	592216140	trouba betonová přímá, na pero a polodrážku TBP 4-30 D30x100x4 cm	kus	25,250	300,00	7 575,00
77	271	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	32,000	400,00	12 800,00
<i>Připojky vpustí</i>							
78	271	871375211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN300	m	75,000	800,00	60 000,00
75,0					75,000		
79	271	895931111	Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	kus	3,000	25 000,00	75 000,00
80	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	10,000	2 500,00	25 000,00
81		592238000	Vpustí UV	kus	10,000	12 500,00	125 000,00
82	271	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 150 kg	kus	3,000	500,00	1 500,00
83	552	552421400	mříž s rámem litinová B125	kus	3,000	2 100,00	6 300,00
84	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	17,000	800,00	13 600,00
85	271	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	43,250	350,00	15 137,50
<i>Obetonování trub dešťové kanalizace DN 200 - 95m</i>							
<i>Obetonování trub dešťové kanalizace DN 300 - 25m</i>							
95,0*0,35					33,250		
25,0*0,4					10,000		
Součet					43,250		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
86	211	911334121	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní z vodorovných tyčí	m	15,000	5 500,00	82 500,00
87	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	12,000	150,00	1 800,00
88	404	404440480	značka dopravní svislá FeZn	kus	12,000	1 000,00	12 000,00
89	R	914511110	Přesun svislé dopravní značky	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
90	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	10,000	1 500,00	15 000,00
91	404	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	10,000	500,00	5 000,00
92	221	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	210,000	25,00	5 250,00
93	221	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	50,500	50,00	2 525,00
28,0+41,0/2+2,0					50,500		
94	221	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	210,000	60,00	12 600,00
95	221	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	50,500	120,00	6 060,00
96	221	915231115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	41,000	450,00	18 450,00
97	221	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	41,000	550,00	22 550,00
98	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	83,000	250,00	20 750,00
99	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	83,830	100,00	8 383,00
100	221	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živiném krytu	m	964,000	50,00	48 200,00
101	221	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	964,000	50,00	48 200,00

64

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahořany - aktualizace 2016

Objekt: SO 101-3 Komunikace - III.etapa

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Zahořany

Zpracoval: Porkátová

Datum: 27.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
102	221	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváric š 800 mm	m	57,000	250,00	14 250,00
103	592	592274960	Žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	174,455	60,00	10 467,30
			57,0/0,33*1,01		174,455		
104	211	938111111	Čištění zdiva opěr, piliřů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	30,000	100,00	3 000,00
			<i>Kamenná opěrná zeď na konci obce do Stanětic</i>				
			15,0*2,0		30,000		
105	211	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	3,000	2 500,00	7 500,00
			<i>Bourání říms</i>				
106	221	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	47,000	200,00	9 400,00
			32,0+15,0		47,000		
107	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	11,000	550,00	6 050,00
108	R	966006210	Demontáž svislých sloupků	kus	5,000	350,00	1 750,00
109	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	95,000	250,00	23 750,00
110	013	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	25,000	550,00	13 750,00
99 Přesuny hmot a sutí							
111	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	133,663	15,00	2 004,95
997 Přesun sutě							
112	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km 20km	t	2 038,404	40,00	81 536,16
			asfalt 415,104		415,104		
			kamenivo 11,7+1611,6		1 623,300		
			Součet		2 038,404		
113	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů 19x	t	1 623,300	5,00	8 116,50
			1623,3		1 623,300		
114	221	997221560	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů 7x	t	415,104	5,00	2 075,52
			<i>Asfalt z frézování se odveze na skládku SÚS v Domažlicích</i>				
115	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km 20km	t	17,485	40,00	699,40
			železobeton 0,54+7,2		7,740		
			betony 1,435+5,985+2,325		9,745		
			Součet		17,485		
116	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů 19x	t	17,485	5,00	87,43
			17,485		17,485		
117	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 8km	t	2,077	40,00	83,08
			<i>Vybourané zábradlí + značky</i>				
			1,175+0,902		2,077		
118	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 7x	t	2,077	5,00	10,39
			2,077		2,077		
119	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 055,289	5,00	10 276,45
			1623,3+415,104+9,145+7,74		2 055,289		
120	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,077	5,00	10,39
			2,077		2,077		
121	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,745	10,00	97,45
122	221	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,740	10,00	77,40
123	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 623,300	10,00	16 233,00

Celkem

4 938 604,11

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahořany - aktualizace 2016

Objekt: SO 110-1 Chodníky a vjezdy - I.etapa

Objednatel: Obec Zahořany

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Zahořany

Zpracoval: Porkátová

Datum: 27.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	231	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	545,000	10,00	5 450,00
2	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	456,000	20,00	9 120,00
3	001	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	30,000	450,00	13 500,00
<i>Kácení bude provedeno jen se souhlasem TDS - Jedná se o stromy vymezující místní náves</i>							
4	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	30,000	900,00	27 000,00
5	221	113107121	Odstranění podkladu krytu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	38,000	50,00	1 900,00
6	221	113107212	Odstranění podkladu krytu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm - Chodník stávající	m2	665,000	50,00	33 250,00
<i>Stávající chodník s nestmeleného materiálu 200mm</i>							
7	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	310,000	50,00	15 500,00
8	221	113107241	Odstranění podkladu krytu pl přes 200 m2 živichých tl 50 mm	m2	310,000	50,00	15 500,00
<i>Nápojení na stávající místní komunikace</i>							
9	001	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	20,000	150,00	3 000,00
<i>10,0*1,0*2,0</i>				<i>20,000</i>			
10	001	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	30,000	50,00	1 500,00
11	001	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	30,000	50,00	1 500,00
12	001	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	30,000	50,00	1 500,00
13	001	162301906	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km 3x	kus	30,000	5,00	150,00
14	001	162301916	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km 3x	kus	30,000	5,00	150,00
15	001	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km 3x	kus	30,000	5,00	150,00
16	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tl. 1 až 4 20km	m3	20,000	50,00	1 000,00
17	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 10x	m3	20,000	10,00	200,00
<i>20,0</i>				<i>20,000</i>			
18	231	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m	m2	456,000	10,00	4 560,00
19	231	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m 14x	m2	456,000	5,00	2 280,00
20	231	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	456,000	15,00	6 840,00
21	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,000	5,00	100,00
22	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	36,000	10,00	360,00
<i>20,0*1,8</i>				<i>36,000</i>			
23	001	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	30,000	500,00	15 000,00
24	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hominy tl. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	18,800	200,00	3 760,00
25	583	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	35,720	150,00	5 358,00
<i>18,8*1,9</i>				<i>35,720</i>			
26	001	181301111	Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	545,000	30,00	16 350,00
27		583310000	Omice	t	101,043	100,00	10 104,30
<i>545,0*0,1*1,8*1,03</i>				<i>101,043</i>			
28	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	545,000	20,00	10 900,00
29	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	8,175	90,00	735,75

u

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahořany - aktualizace 2016

Objekt: SO 110-1 Chodníky a vjezdy - I. etapa

Objednatel: Obec Zahořany

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Zahořany

Zpracoval: Porkátová

Datum: 27.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
545 * 0,015					8,175		
30	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	867,000	20,00	17 340,00
31	231	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000	200,00	6 000,00
Jen se souhlasem TDS							
32	026	026603490	Zerav západní /Thuja occidentalis/ 120 - 140 cm, ZB	kus	30,000	350,00	10 500,00
Jen se souhlasem TDS							
33	231	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	21,800	150,00	3 270,00
545,0*0,04					21,800		
34	231	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	21,800	100,00	2 180,00
5 Komunikace							
35	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	812,000	130,00	105 560,00
Asfaltplochy 2*260,0					520,000		
Chodníky 292,0					292,000		
Součet					812,000		
36	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	315,000	200,00	63 000,00
Vjezdy 257,0					257,000		
Reliéf 58,0					58,000		
Součet					315,000		
37	221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	260,000	360,00	93 600,00
38	221	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	38,000	100,00	3 800,00
39	221	573111112	Postřik živичný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	260,000	20,00	5 200,00
40	221	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,2 kg/m2	m2	260,000	10,00	2 600,00
41	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	260,000	260,00	67 600,00
42	221	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	6,000	1 750,00	10 500,00
43	221	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 - Chodník	m2	292,000	250,00	73 000,00
44	592	592451800	dlažba zámková 20x16,5x6 cm šedá	m2	297,840	120,00	35 740,80
292,0*1,02					297,840		
45	221	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	58,000	250,00	14 500,00
46	592	592451200	dlažba zámková reliéfní tl. 8 cm barevná	m2	59,740	495,00	29 571,30
58,0*1,03					59,740		
47	221	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 - Vjezdy	m2	257,000	250,00	64 250,00
48	592	592452130	dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	259,570	160,00	41 531,20
spotřeba: 36 kus/m2							
257,0*1,01					259,570		
49	221	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	4,000	350,00	1 400,00
50	592	592281050	tvárnice betonová zatravňovací TZX 50/50 50x50x8 cm	kus	16,480	60,00	988,80
4,0/0,25*1,03					16,480		
51	221	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	6,000	200,00	1 200,00
8 Trubní vedení							
52	271	811371111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	10,000	200,00	2 000,00
53	592	592215960	trouba betonová přímá, na pero a polodrážku TBP 14-30 D30x125x4 cm	kus	10,100	300,00	3 030,00
10,0*1,01					10,100		
54	R	899231110	Výšková úprava vpustí	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
55	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
56	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	800,00	800,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahořany - aktualizace 2016

Objekt: SO 110-1 Chodníky a vjezdy - I. etapa

Objednatel: Obec Zahořany

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Zahořany

Zpracoval: Porkátová

Datum: 27.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

57	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	150,00	300,00
58	404	404440000	značka dopravní svislá	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
59	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
60	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	500,00	1 000,00
61	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	517,000	250,00	129 250,00
62	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	522,170	100,00	52 217,00
517,0+1,01					522,170		
63	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	140,000	180,00	25 200,00
64		592173150	Obrubník záhonový 100x25x8	kus	141,400	70,00	9 898,00
65	221	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živném krytu	m	62,000	50,00	3 100,00
66	221	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	62,000	50,00	3 100,00
67	221	935932314	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem mříčkovým z litiny	m	28,000	1 500,00	42 000,00

997 Přesun sutě

68	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km 20km	t	368,520	40,00	14 740,80
		asfalt	30,38		30,380		
		kamenivo	4,94+159,6+173,6		338,140		
		Součet			368,520		
69	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 19x	t	368,520	5,00	1 842,60
			368,52		368,520		
70	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	368,520	5,00	1 842,60
			368,52		368,520		
71	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	30,380	10,00	303,80
72	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	338,140	10,00	3 381,40
			4,94+159,6+173,6		338,140		

998 Přesun hmot

73	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	322,313	15,00	4 834,70
----	-----	-----------	---	---	---------	-------	----------

Celkem

1 176 391,05

64

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahořany - aktualizace 2016

Objekt: SO 110-3 Chodníky a vjezdy - III.etapa

Objednatel: Obec Zahořany

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Zahořany

Zpracoval: Porkátová

Datum: 27.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	231	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	978,000	10,00	9 780,00
2	231	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 175,000	20,00	23 500,00
3	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	14,000	50,00	700,00
4	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	12,000	50,00	600,00
5	221	113107222	Odstranění podkladu krytu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	860,000	50,00	43 000,00
					337,0+523,0		860,000
6	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	712,000	50,00	35 600,00
7	221	113107241	Odstranění podkladu krytu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	712,000	50,00	35 600,00
					<i>Vozovka v obci + vjezd</i>		
					644,0+68,0		712,000
8	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 - Palisády	m3	39,830	150,00	5 974,50
					103,0*0,35*1,0+18,0*0,35*0,6		39,830
9	001	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	85,200	150,00	12 780,00
					<i>Kanalizace u zastávky + přípojky vpustí</i>		
					25,0*1,0*2,0		50,000
					22,0*0,8*2,0		35,200
					Součet		85,200
10	001	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3	m3	18,120	250,00	4 530,00
					<i>Nové šachty + vpustí</i>		
					7*1,2*1,2*1,5		15,120
					2*1,0*1,0*1,5		3,000
					Součet		18,120
11	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	188,000	10,00	1 880,00
					2*25,0*2,0		100,000
					2*22,0*2,0		88,000
					Součet		188,000
12	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	188,000	10,00	1 880,00
13	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m - Vpustí+šachty	m2	62,400	10,00	624,00
					4*1,2*1,5*7		50,400
					4*1,0*1,5*2		12,000
					Součet		62,400
14	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	62,400	10,00	624,00
15	001	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	62,400	10,00	624,00
16	001	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	62,400	10,00	624,00
17	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 20km	m3	143,150	50,00	7 157,50
					Palisády	39,83	39,830
					Přípojky	85,2	85,200
					Vpustí+šachty	18,12	18,120
					Součet		143,150
18	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 10x	m3	143,150	10,00	1 431,50
19	231	162702111	Vodorovné přemístění dmu bez naložení se složením do 6000 m	m2	1 175,000	10,00	11 750,00
20	231	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění dmu do 6000 m ZKD 1000 m 14x	m2	1 175,000	5,00	5 875,00
21	231	167102111	Nakládání dmu ze skládky	m2	1 175,000	15,00	17 625,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahořany - aktualizace 2016

Objekt: SO 110-3 Chodníky a vjezdy - III.etapa

Objednatel: Obec Zahořany

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Zahořany

Zpracoval: Porkátová

Datum: 27.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
22	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	143,150	5,00	715,75
23	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	257,670	10,00	2 576,70
			143,15*1,8		257,670		
24	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,950	200,00	1 790,00
		Šachty	15,12-7*1,19		6,790		
		Vusti	3,0-2*0,42		2,160		
		Součet			8,950		
25	583	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	16,110	150,00	2 416,50
26	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	56,000	200,00	11 200,00
27	583	583312010	šterkopisek netříděný zemina vhodná pro zásyp	t	106,400	150,00	15 960,00
		Potrubí	56,0*1,9		106,400		
28	001	181301111	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	978,000	30,00	29 340,00
29		583310000	Ornice	t	181,321	100,00	18 132,10
			978,0*0,1*1,8*1,03		181,321		
30	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	978,000	20,00	19 560,00
31	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	14,670	90,00	1 320,30
			978 * 0,015		14,670		
32	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 619,000	20,00	32 380,00
33	231	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	39,120	150,00	5 868,00
			978,0*0,04		39,120		
34	231	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	39,120	100,00	3 912,00
3 Svislé a kompletní konstrukce							
35	231	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	44,000	650,00	28 600,00
36	553	553422550	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm	kus	44,000	500,00	22 000,00
37	231	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	121,000	450,00	54 450,00
			Palisády 18,0m dl. 600mm - zídka				
			Palisády 103,0m dl 1000mm - zídka				
			Palisády 8,0m dl. 1000mm - schody				
			121,0		121,000		
38	592	592284080	PALISÁDA betonová přírodní 11x11x60 cm	kus	165,273	75,00	12 395,48
			18,0/0,11*1,01		165,273		
39	592	592284100	PALISÁDA betonová přírodní 16X16X100 cm	kus	637,563	150,00	95 634,45
			(56,0/0,16+37,0/0,16+8,0/0,16)*1,01		637,563		
40	231	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	87,000	200,00	17 400,00
			Úprava oplocení výšky 1,8m pozemků p.č. 37, 2335, 669/3 a 669/7 u palisádové zídky na vnější straně chodníku				
41	313	313275030	pletivo platiřkované čtvercové oka 50 mm x 2,2 mm x 175 cm	m	87,000	95,00	8 265,00
42	231	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	87,000	50,00	4 350,00
43	156	156153000	drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m 3x	m	261,000	20,00	5 220,00
44	231	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	261,000	50,00	13 050,00
45	271	358325114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	6,480	3 500,00	22 680,00
			Bourání vpustí a šachet				
			2,0+7*0,64		6,480		
4 Vodorovné konstrukce							
46	011	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných	m	2,000	1 300,00	2 600,00

u ✓

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahofany - aktualizace 2016

Objekt: SO 110-3 Chodníky a vjezdy - III. etapa

Objednatel: Obec Zahofany

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Zahofany

Zpracoval: Porkátová

Datum: 27.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
47	583	583880120	stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000 mm podkosená podstupnice - řezaný a tryskaný	kus	2,000	1 900,00	3 800,00

5 Komunikace

48	221	564801110	Posyp kačírkem (mezi palisádovou zídou a oplocením)	m2	40,000	250,00	10 000,00
49	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 277,000	130,00	166 010,00

2x305,0+610,0m2 - asfaltové plochy, 652,0m2 - chodníky +
nástupišť 15,0m2 - hmatný pás
2*305,0+652,0+15,0

1 277,000

50	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	647,000	200,00	129 400,00
----	-----	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	------------

Chodníky nepevněné - 37,0m2

Vjezdy - 634,0m2

- 157,0m2

Reliéf

505,0+142,0

647,000

51	221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	305,000	360,00	109 800,00
----	-----	-----------	--	----	---------	--------	------------

52	221	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	35,000	100,00	3 500,00
----	-----	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------

53	221	573111112	Postřik živичný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	305,000	20,00	6 100,00
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

54	221	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,2 kg/m2	m2	305,000	10,00	3 050,00
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

55	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	305,000	260,00	79 300,00
----	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

56	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	250,00	3 750,00
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

Hmatný pás na nástupní hraně autobusových zastávek

57	592	592452670	dlažba pro nevidomé 6 cm barevná	m2	15,450	460,00	7 107,00
----	-----	-----------	----------------------------------	----	--------	--------	----------

15,0*1,03

15,450

58	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	652,000	250,00	163 000,00
----	-----	-----------	--	----	---------	--------	------------

Chodníky + nástupišť

59	592	592452120	dlažba zámková přírodní 6 cm	m2	658,520	120,00	79 022,40
----	-----	-----------	------------------------------	----	---------	--------	-----------

spotřeba: 36 kus/m2

652,0*1,01

658,520

60	221	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	142,000	250,00	35 500,00
----	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

61	592	592451200	dlažba zámková 8 cm - reliéfní	m2	144,840	495,00	71 695,40
----	-----	-----------	--------------------------------	----	---------	--------	-----------

142,0*1,02

144,840

62	221	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	505,000	250,00	126 250,00
----	-----	-----------	---	----	---------	--------	------------

Vjezdy

63	592	592452130	dlažba zámková přírodní 8 cm	m2	510,050	160,00	81 608,00
----	-----	-----------	------------------------------	----	---------	--------	-----------

spotřeba: 36 kus/m2

505,0*1,01

510,050

64	221	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	12,000	350,00	4 200,00
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

65	592	592281050	tvárnice betonová zatravnovací TZX 50/50 50x50x8 cm	kus	49,440	60,00	2 966,40
----	-----	-----------	---	-----	--------	-------	----------

12,0/0,25*1,03

49,440

8 Trubní vedení

66	271	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	22,000	400,00	8 800,00
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

Kanalizační přípojkové potrubí

67	271	871375211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN300	m	25,000	800,00	20 000,00
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Kanalizace u zastávky

68	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	7,000	4 500,00	31 500,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

69		894812400	Kanalizační šachty	kus	7,000	18 500,00	129 500,00
----	--	-----------	--------------------	-----	-------	-----------	------------

Šachty ve vozovce na dešťové kanalizaci

70	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	----------	----------

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahořany - aktualizace 2016

Objekt: SO 110-3 Chodníky a vjezdy - III.etapa

Objednatel: Obec Zahořany

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Zahořany

Zpracoval: Porkátová

Datum: 27.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
71	592	592238200	vpust' betonová uliční UV	kus	2,000	12 500,00	25 000,00
72	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	7,000	500,00	3 500,00
73	286	286617600	poklop + rám litinový 315/10t	kus	7,000	2 100,00	14 700,00
WAVIN, kód výrobku: IF173000W							
74	271	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg - poklopy	kus	7,000	350,00	2 450,00
75	271	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg - vpust	kus	1,000	350,00	350,00
76	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	18,000	2 500,00	45 000,00
77	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	800,00	5 600,00
78	221	899432110	Výšková úprava úprava vpustí, atyp	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

79	221	912111112	Montáž zábrany, sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
80	749	749101770	sloupek pevný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní k zabetonování	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
81	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	16,000	150,00	2 400,00
82	404	404440000	značka dopravní svislé výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	16,000	1 000,00	16 000,00
83	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	16,000	1 500,00	24 000,00
84	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	16,000	500,00	8 000,00
85	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	853,000	250,00	213 250,00
86	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	861,530	100,00	86 153,00
87	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrku	m	332,000	180,00	59 760,00
88	592	592172150	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO šedý 100 x 8 x 25 cm	kus	335,320	70,00	23 472,40
89	221	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	50,000	50,00	2 500,00
90	221	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	50,000	50,00	2 500,00
91	221	935932314	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z litiny	m	50,000	1 500,00	75 000,00
92	221	935932328	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 200 mm s roštem můstkovým z litiny	m	25,000	2 500,00	62 500,00
93	R	965100000	Přesun stávajícího přístřešku na návsí	kpl	1,000	12 887,75	12 887,75
94	013	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	5,000	550,00	2 750,00

997

Přesun sutě

95	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km 20km	t	670,596	40,00	26 823,84
		kamenivo	202,1+398,72		600,820		
		asfalt	69,776		69,776		
		Součet			670,596		
96	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 19x	t	670,596	5,00	3 352,98
97	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km 20km	t	22,887	40,00	915,48
		Beton	3,75+3,12+0,465		7,335		
		Železobeton	15,552		15,552		
		Součet			22,887		
98	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů 19x	t	22,887	5,00	114,44
			7,335+15,552		22,887		
99	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 8km	t	1,600	40,00	64,00

W

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahořany - aktualizace 2016

Objekt: SO 110-3 Chodníky a vjezdy - III.etapa

Objednatel: Obec Zahořany

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Zahořany

Zpracoval: Porkátová

Datum: 27.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
PoklapyMříže 1,4+0,2					1,600		
100	221	997221579	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 7x	t	1,600	5,00	8,00
101	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	693,483	5,00	3 467,42
7,335+600,82+69,776+15,552					693,483		
102	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,600	5,00	8,00
103	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,335	10,00	73,35
104	221	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,552	10,00	155,52
105	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	69,776	10,00	697,76
69,776					69,776		
106	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	600,820	10,00	6 008,20
600,82					600,820		
998 Přesun hmot							
107	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	724,097	15,00	10 861,46

Celkem

2 683 608,96

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahořany
Objekt: Veřejné osvětlení
JKSO: 828 75 Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA	
							Jednotková	Celkem
Díl:		PRÁCE						
	OSTATNÍ							
1		Projektová dokumentace	hod.	20,00			0,00	0,00
2		Projednání s provozovatelem vedení	hod.	10,00			0,00	0,00
3		Veřejné osvětlení kompletní dodávka	kpl	1,00			0,00	0,00
4		Revize elektro	hod.	12,00			0,00	0,00
5		Účast při zkouškách, vypínání, připojování	hod.	2,00			0,00	0,00
6		Práce mimo ceníky, koordinace	hod.	10,00			0,00	0,00
7		Geodetické zaměření a zpracování do digitální formy	hod.	15,00			0,00	0,00
	OSTATNÍ							0,00
Celkem:								0,00

ll ✓

Nabídkový rozpočet - Silnice Horšovský Týn a. s.
III/1836 a III/1839 Zahořany
SO 410 - Přeložka sdělovacího vedení

Císlo pol.	Název položky	Množství	MJ	Cena/MJ	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE					
1.	Rýha v nezpev. plocha 35x70-100 pro uzemnění	3	m	0	0
2.	Výkop jámy pro patku sloupu	3	ks	0	0
3.	Dovoz betonu do 1 km	1,5	m3	0	0
4.	Dovoz betonu další km	60	m3	0	0
5.	Doprava ostatních materiálů	4	t	0	0
6.	Doprava ostatních materiálů za každý 1km	240	t	0	0
7.	Skládkovné	1	t	0	0
MONTÁŽ METALIKA					
8.	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	23	ks	0	0
9.	Ukončení kabelu v rozvaděči-montáž	19	ks	0	0
10.	Montáž jednoduchých patkovaných sloupů	3	ks	0	0
11.	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	778	m	0	0
12.	Montáž vystrojení na sloupech	3	ks	0	0
13.	Montáž skříně KJSS 20	1	ks	0	0
14.	Měření stejnosměrné - první čtyřka	10	ks	0	0
15.	Měření stejnosměrné - další čtyřka	4	ks	0	0
16.	Měření střídavé - první čtyřka	10	ks	0	0
17.	Měření střídavé - další čtyřka	4	ks	0	0
18.	Měření útlumu - první čtyřka	10	ks	0	0
19.	Demontáž samonosných kabelů do 5 XN	766	m	0	0
20.	Demontáž jednoduchých patkovaných sloupů	3	ks	0	0
21.	Demontáž vystrojení na stávajících sloupech	3	ks	0	0
22.	Demontáž skříně KJSS 20	1	ks	0	0
23.	Demontáž čtyřky v rozvaděči	23	ks	0	0
24.	Demontáž kabelů v rozvaděči	19	ks	0	0
25.	Pronájem plošiny	1	kpl.	0	0
26.	Propojení na stávající uzemnění	1	ks	0	0
MATERIÁL					
27.	Kabel plastový TCEKFLES 1x4x0,6	484	m	0	0
28.	Vystrojení stožáru	3	ks	0	0
29.	Kryt plechový 2000mm typ B	2	ks	0	0
30.	Sloup dřevěný 6,5m	3	ks	0	0
31.	Patka sloupová	3	ks	0	0
32.	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	8	ks	0	0
33.	Beton tř. B10	1,5	m3	0	0
34.	Materiál pro propojení uzemnění	1	kpl.	0	0
GEODETICKÉ PRÁCE					
35.	Geodetické zaměření do 1 km pevná částka	1	ks	0	0
36.	Geodetické zaměření sloupů	3	ks	0	0
37.	Oprava schématických plánů	1	ks	0	0
38.	Autorský dozor	8	hod	0	0
Rekapitulace nákladů:					
ZEMNÍ PRÁCE					0
MONTÁŽ METALIKA					0
MATERIÁL					0
GEODETICKÉ PRÁCE					0
Celkové náklady bez DPH					0 Kč

PLNÁ MOC

Společnost
Silnice Horšovský Týn a.s.
IČO: 453 59 164
se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 201
(dále jen „**Společnost**“)

kterou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a člen představenstva Martin Stengl
tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Hudlerovi
datum narození: 21. 9. 1966
bytem Belgická 1250, Jindřichův Hradec, PSČ: 377 01
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost společnosti; Zmocněnec však není oprávněn k pořízování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

24

- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2017

V Praze dne 1.12.2017

.....
 Silnice Horšovský Týn a.s.
 Éric Biguet
 Předseda představenstva

.....
 Silnice Horšovský Týn a.s.
 Martin Stengl
 Člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

.....
 Pavel Hudler

V Praze dne 2.1.2017

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
 Podle ověřovací knihy Městského úřadu Horšovský Týn

poř. č. vidimace 28/2017
 tento/tato úplný/á - či částečný/á - opis, kopie,
 obsahující 2 stran
 souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem/
 ověřenou vidimovanou listinou/
 listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů/
 opisem nebo kopií pořízenou ze spisu/
 stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo uskoku rozhodnutí,
 obsahující 2 stran
 Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje* viditelný zajišťovací prvek, jenž
 je součástí obsahu právního významu této listiny.
 V Horšovském Týně dne 03.01.2017

Alena Nedvěďová

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby
 * Nehodící se škrtněte

Jmeno a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla
 (nebo otisk jmenovky)



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název veřejné zakázky: „ III/1836 a III/1839 Zahořany (2.etapa) “

Dodavatel **Silnice Horšovský Týn a.s.**, se sídlem Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn,
IČ: 453 59 164, **čestně prohlašuje**, že výše uvedenou veřejnou zakázku bude realizovat pouze
vlastními zaměstnanci.

V Horšovském Týně dne 27.3.2017

Podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele:


Ing. Pavel Hudler
na základě plné moci
Silnice Horšovský Týn a.s.

Silnice Horšovský Týn a.s.
Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
IČ: 453 59 164, DIČ: CZ45359164
①



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

č.j.: 4687/17/SÚSPK-P

POVĚŘENÍ

Já, níže podepsaný, Bc. Pavel Panuška, generální ředitel organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 720 53 119, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni, dále jen /"SÚSPK"/ tímto pověřuji

pana Martina Víta, technického ředitele SÚSPK,


aby zastupoval generálního ředitele po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu kompetencí generálního ředitele, vyjma personálních pravomocí, ve dnech 2.5.2017 - 5.5.2017

V Plzni dne 28.4.2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň


10672053119

01



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Pověření přijímám



pověřený zaměstnanec

Zapsaná v OR vedeném KS v Plzni
oddíl Pr. vložka č. 737
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119

Pracoviště:
Kotěrovská 182
326 00 Plzeň

Tel.: +420 377 172 101
E-mail: posta@suspk.eu

