

**SÚSPK**

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Smlouva o dílo – stavební práce

" Sklady posypového materiálu v areálu střediska SÚS v Seči "

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500000557

číslo smlouvy zhotovitele: EKO/2017/015/VS

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P17V00000148 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Monika Tomášková, tel.: +420 770 129 240, e-mail: monika.tomaskova@suspk.eu (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Ekotech Hořovice s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 120135, vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Masarykova 161, 268 01 Hořovice

zastoupená: Milan Vyštejn, jednatel

IČO: 27630668

DIČ: CZ27630668

telefon: 777 272 399

e-mail: kancelar@ekotech-hr.cz

datová schránka: hi4sk7

kontaktní osoba ve věcech technických: Milan Vyštejn, tel. 777 272 399,

e-mail: kancelar@ekotech-hr.cz

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:
- a) zhotovení stavby „**Sklady posypového materiálu v areálu střediska SÚS v Seči**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy
 - b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy
(dále jen „dílo“)
- 2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s
- a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Ing.O.Janout, Ing.J.Korelus,oeijectstudio8 s.r.o., zpracované v 02/2017, č. zakázky 16-015 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;
 - b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
 - c) č.j. 00672/17/ST/OP ze dne 30.1.2017;
- (všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).
- 2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:
- a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou.
 - b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.
- 2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
 - b) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
 - c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
 - d) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
 - e) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
 - f) zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
 - g) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
 - h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;

- i) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- j) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
- k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- l) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;

- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz/tkp.htm>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz/te_po.htm) a technologickými předpisy a postupy platnými použité technologie (všechny uvedené normy, předpisy a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelém odsouhlaseném KZP, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelém předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
- ke změně poddodavatele jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal a
 - nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
- a) ke změně stavbyvedoucího (zástupce) jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal objednateli a
 - b) nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní stavbyvedoucí (zástupce) a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení dle a činí:

Celkem za dílo bez DPH:

15.910.938,30 Kč

dále jen „cena díla“

- 3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje správnost rozpočtu a jeho soulad s projektovou dokumentací.

- 3.8. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.).
- 3.9. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.10. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k projednání. Objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit.
- 3.11. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu díla bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací.
- 3.12. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla z jiného důvodu než uvedeného shora v odst. 3.10. tohoto článku, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla dle čl. II. odst. 2.9. této smlouvy zhotovitelem, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení formou písemného dodatku ke smlouvě, přičemž bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele není zhotovitel oprávněn činit nárok na úhradu takových víceprací. Cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající ceně položky dle oceněného soupisu prací (buď v jednotkové ceně nebo hodinové sazbě) a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu stejné položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen „ÚRS“), pak se cena vícepráce určí součinem koeficientu 0,5 a ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** nejpozději do jednoho týdne od výzvy objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do 15.12.2017.
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou emailu kontaktní osoby objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

- 6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratorí určenou objednatelem.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 7 dní, minimálně však 1 x za 14 dní, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoli fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepříznání dotačních

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.

- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 18 mil. Kč.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na jednotlivé pojistné události může činit 10% z pojistného limitu.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělky z protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.
- Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:
- a) stavební deník – originál
 - b) dokumentace skutečného provedení stavby
 - c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 - d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních)
 - e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 - f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 - g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
 - h) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)
- 9.3. **Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené.**
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatel a zhotovitel.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nedodělky či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.
- 10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.

- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) bude vystaven ve čtyřech originálních vyhotoveních a musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu
 - e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - f) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.11. Podmínkou úhrady konečné faktury je splnění všech povinností a závazků zhotovitele, které má na základě této smlouvy vůči objednateli do dne řádného a úplného provedení díla. V případě, že dojde k vystavení a doručení konečné faktury před splněním všech závazků zhotovitele, prodlužuje se její splatnost do okamžiku splnění všech závazků zhotovitele, které pro něj plynou z této smlouvy do dne řádného a úplného provedení díla.
- 11.12. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

- 11.13. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlužení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.14. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.15. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.16. Faktury musí být doručeny na adresu objednatele dle čl. XVII. této smlouvy.
- 11.17. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dní od podpisu protokolu o předání a převzetí díla a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. V případě převzetí díla s výhradami, je sjednané zádržné splatné do třiceti (30) dní po odstranění výhrad vytčených v protokole o předání a převzetí díla a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.19. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. že veškeré případné výhrady objednatele byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.20. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.22. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky.**
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy;
 - b) zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy;

- c) dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.
- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 12.5. **Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:**
- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;
 - b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy.
- 12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí posledního dne záruční doby.
- 12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.17. této smlouvy.
- 12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člácích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.10., čl.

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.

- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.
- 13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověřil provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případně neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 17.2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 17.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že **objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh**, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 17.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 17.5. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 17.6. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 17.7. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 17.8. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 17.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 17.10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

XVIII. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel:

V Plzni dne 15.5.2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
oříspevková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 70914119

76

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

V Hořovicích dne 11.5.2017

Ekotech

Hořovice s.r.o.

Masarykova 161, 268 01 Hořovice

tel./fax: 311 514 550-1 IČ: 27630668

Ekotech Hořovice s.r.o.

Milan Vyštejn

jednatel

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	Sklady posypových materiálů v areálu střediska SÚS v Seči
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Dodavatel:	
Název:	Ekotech Hořovice s.r.o.
IČO:	27630668

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	
poddodavatel č.2	
Název:	
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	
poddodavatel č. 3	
Název:	
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	

Datum zpracování nabídky:	29.08.2017
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	Ekotech s.r.o.
	Masarykova 161, 268 01 Hořovice
	tel./fax: 311 550 666 / e-mail: 27630668
	Ekotech Hořovice s.r.o.
	Milan Vyšejn

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-4-24

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.04.2017

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vyšejn

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	15 910 938,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	15 910 938,30
--------------	---------------

DPH základní	21,00%	ze	15 910 938,30	3 341 297,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	19 252 235,34
------------	---	-----	---------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-4-24

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Místo:

Datum: 24.04.2017

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

Zpracovatel: Milan Vyštejn

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		15 910 938,30	19 252 235,34
DO-01.1 - Demolice	DO-01.1 - Demolice stávaj...	1 042 052,15	1 260 883,10
SO-01.1 - Soupis	SO-01.1 - Soupis prací - ...	13 835 915,10	16 741 457,27
SO-EL.1 - rozvody	SO-EL.1 - rozvody nn montáž	138 768,30	167 909,64
SO-EL.2 - rozvody	SO-EL.2 - rozvody nn mate...	147 957,96	179 029,13
SO-EL.3 - hromosv	SO-EL.3 - hromosvod montáž	171 169,05	207 114,55
SO-EL.4 - hromosv	SO-EL.4 - hromosvod materiál	16 344,30	19 776,60
SO-ZT.1 - Dešťová	SO-ZT.1 - Dešťová kanalizace	420 431,44	508 722,04
VRN.1 - Soupis	VRN.1 - Soupis prací	138 300,00	167 343,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		15 910 938,30	19 252 235,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: DO-01.1 - Demolice s - DO-01.1 - Demolice stávaj...

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

Projektant:

Zpracovatel:

Milan Vyštejn

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 042 052,15
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 042 052,15

DPH základní	21,00%	ze	1 042 052,15	218 830,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 260 883,10
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: DO-01.1 - Demolice s - DO-01.1 - Demolice stávaj...

Místo: **Datum:** 24.04.2017

Objednavatel: **Projektant:**

Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice **Zpracovatel:** Milan Vyštejn

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 042 052,15
D1 -	1 042 052,15
HSV - Práce a dodávky HSV	1 041 169,15
1 - Zemní práce	48 966,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	926 839,35
997 - Přesun sutě	65 353,55
998 - Přesun hmot	9,74
PSV - Práce a dodávky PSV	883,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	883,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 042 052,15

ROZPOČET

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: DO-01.1 - Demolice s - DO-01.1 - Demolice stávaj...

Místo: Datum: 24.04.2017

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel: Milan Vyštejn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 042 052,15

D1 -

1 042 052,15

HSV - Práce a dodávky HSV

1 041 169,15

1 - Zemní práce

48 966,51

1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	55,707	504,00	28 076,33
2	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	55,707	150,00	8 356,05
3	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	100,273	125,00	12 534,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

926 839,35

4	K	966072132	Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sklolaminátových desek, výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	456,350	148,00	67 539,80
5	K	966073132	Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sklolaminátových desek, výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	241,110	140,00	33 755,40
6	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem	t	24,117	3 110,00	75 003,87
7	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	141,079	5 320,00	750 540,28

997 - Přesun sutě

65 353,55

8	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	365,512	130,00	47 516,56
9	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1 462,048	12,20	17 836,99

998 - Přesun hmot

9,74

10	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,014	696,00	9,74
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

883,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

883,00

11	K	74872111R-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	883,00	883,00
----	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: SO-01.1 - Soupis pra - SO-01.1 - Soupis prací - ...

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

Projektant:

Zpracovatel:

Milan Vyštejn

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	13 835 915,10
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	13 835 915,10
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	13 835 915,10	2 905 542,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	16 741 457,27
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: SO-01.1 - Soupis pra - SO-01.1 - Soupis prací - ...

Místo: Datum: 24.04.2017

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel: Milan Vyštejn

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 13 835 915,10

D1 - 13 835 915,10

HSV - Práce a dodávky HSV 12 080 886,67

1 - Zemní práce 350 396,02

2 - Zakládání 5 253 937,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 284 620,10

4 - Vodorovné konstrukce 134 878,39

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 497 191,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 412 996,93

997 - Přesun sutě 324 411,30

998 - Přesun hmot 822 454,80

PSV - Práce a dodávky PSV 1 755 028,43

762 - Konstrukce tesařské 67 991,02

763 - Konstrukce suché výstavby 416 502,22

764 - Konstrukce klempířské 218 287,68

765 - Krytina skládaná 66 561,79

767 - Konstrukce zámečnické 532 776,48

783 - Dokončovací práce - nátěry 452 909,24

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 13 835 915,10

ROZPOČET

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: SO-01.1 - Soupis pra - SO-01.1 - Soupis prací - ...

Místo: Datum: 24.04.2017

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel: Milan Vyšejtn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 835 915,10

D1 -

13 835 915,10

HSV - Práce a dodávky HSV

12 080 886,67

1 - Zemní práce

350 396,02

1	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	487,730	42,30	20 630,98
2	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	487,730	56,90	27 751,84
3	K	119001204	Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 500 mm	m ²	706,170	73,40	51 832,88
4	M	585346200	hydrát vápenný CL 90 velmi jemný VL	t	12,711	3 136,30	39 865,51
5	M	585221490	cement struskoportlandský 32,5 MPa, pro agresivní prostředí vod VL	t	12,711	2 470,40	31 401,25
6	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	231,115	57,70	13 335,34
7	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	104,980	78,20	8 209,44
8	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	173,831	26,20	4 554,37
9	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	33,900	323,00	10 949,70
10	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	33,900	20,70	701,73
11	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	491,659	33,00	16 224,75
12	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	248,331	150,00	37 249,65
13	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	369,995	52,60	19 461,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	446,996	125,00	55 874,50
15	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	121,664	73,90	8 990,97
16	K	181951101	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	706,170	4,76	3 361,37

2 - Zakládání

5 253 937,52

17	K	215901101	Ztuhnutí podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	115,870	6,01	696,38
18	K	226213112	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. Zřízení výplně pilot zapažených s vytážením pažnic z vrty svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	325,000	1 700,00	552 500,00
19	K	231212213	Zřízení výplně pilot zapažených s vytážením pažnic z vrty svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	325,000	807,00	262 275,00
20	M	589333300	směs pro beton třída C30/37 XF1 frakce do 22 mm	m3	237,653	2 711,70	644 443,64
21	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	23,723	39 000,00	925 197,00
22	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	202,911	2 900,00	588 441,90
23	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr	m2	35,460	202,00	7 162,92
24	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr	m2	35,460	48,20	1 709,17
25	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	41,820	35 700,00	1 492 974,00
26	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	105,925	2 900,00	307 182,50
27	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr	m2	213,775	202,00	43 182,55
28	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr	m2	213,775	48,20	10 303,96
29	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	11,705	35 700,00	417 868,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 284 620,10

30	K	311322611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolné proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	183,526	3 050,00	559 754,30
31	K	311351111	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké nebo pře	m2	1 259,984	393,00	495 173,71
32	K	311351112	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké nebo pře	m2	1 259,984	140,00	176 397,76
33	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt	t	46,129	35 900,00	1 656 031,10
34	K	317322611	Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	0,966	3 350,00	3 236,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	317351101	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	8,050	564,00	4 540,20
36	K	317351102	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	8,050	158,00	1 271,90
37	K	317351103	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce Příplatek k ceně za podpěrnou konstrukci (zřízení i odstranění), o výšce přes 4 do 6 m	m2	8,050	78,60	632,73
38	K	330321615	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	17,976	3 650,00	65 612,40
39	K	331351101	Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení	m2	149,800	399,00	59 770,20
40	K	331351102	Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění	m2	149,800	56,50	8 463,70
41	K	331351109	Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření Příplatek k ceně za vzepření celé výměry při výšce konstrukce přes 6 do 10 m	m2	149,800	38,00	5 692,40
42	K	342272722	Stěny z přesných porobetonových tvárníc výplňové a oddělovací pevné na pero a drážku s kapsou jakékoliv pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 250 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3	m2	229,670	1 080,00	248 043,60

4 - Vodorovné konstrukce

134 878,39

43	K	413321616	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37	m3	21,924	3 030,00	66 429,72
44	K	413351107	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakř.	m2	122,580	376,00	46 090,08
45	K	413351108	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakř.	m2	122,580	79,40	9 732,85
46	K	413351233	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou směsí a	m2	122,580	85,30	10 456,07
47	K	413351234	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou směsí a	m2	122,580	17,70	2 169,67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 497 191,61

48	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	459,340	53,80	24 712,49
49	K	622321121R	Omítka hydrofobizovaná vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 20 mm hladká stěn	m2	459,340	213,00	97 839,42
50	K	631311225	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C	m3	127,081	3 040,00	386 326,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	72,334	336,00	24 304,22
52	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	54,747	102,00	5 584,19
53	K	631319211R	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákný objemové vyztužení 1,0 kg/m3	m3	72,334	513,00	37 107,34
54	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,944	24 400,00	47 433,60
55	K	632481213	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	1 260,307	15,20	19 156,67
56	K	633131112	Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 3 mm	m2	1 205,560	144,00	173 600,64
57	K	634111115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 120 mm	m	146,000	68,60	10 015,60
58	K	635311111	Násyp ze stabilizační zeminy pod podlahy se zhutněním	m3	410,603	866,00	355 582,20
59	K	642942441	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru přes 10 m2	kus	1,000	838,00	838,00
60	M	553447R	vrata ocelová otočná dvoukřídlová 6700/4750 mm s integrovanými dveřmi 800/2000 mm s rámem z nerezových profilů JACKL a dřevěnou výplní (včetně kování a povrchové úpravy)	kus	1,000	314 691,00	314 691,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

412 996,93

61	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m2	3,120	152,00	474,24
62	K	931994106	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry	m	10,400	473,00	4 919,20
63	K	931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	10,400	162,00	1 684,80
64	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 503,000	47,30	71 091,90
65	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	727,200	49,40	35 923,68
66	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	90 180,000	0,97	87 474,60
67	K	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	43 632,000	1,06	46 249,92
68	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 503,000	28,50	42 835,50
69	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	727,200	29,60	21 525,12
70	K	952901221	Vycíštění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schod.	m2	72,334	59,20	4 282,17
71	K	953241513	Osazení smykových trnů do dilatačních spár pro vysoká zatížení z nerezové oceli s pouzdrem z nerezové oceli, min. únosnost pro spáru 40 mm 65,0 kN	kus	2,000	225,00	450,00
72	M	548793120	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro zatížení 65,0 kN	kus	2,000	3 724,90	7 449,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	M	548793340	manžeta protipožární pro smykové trny pro zatížení 65,0 kN - šířka spáry 30 mm	kus	2,000	184,30	368,60
74	K	953334621	Těsnící křížový plech do řízených směršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar šířky přes 200 do 300 mm	m	80,400	562,00	45 184,80
75	K	953941211	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.	kus	2,000	57,00	114,00
76	M	449321130	přístroj hasící ruční práškový 6 kg	kus	2,000	984,30	1 968,60
77	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	164,000	102,00	16 728,00
78	K	953965122	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm	kus	164,000	148,00	24 272,00

997 - Přesun sutě

324 411,30

79	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	368,724	38,70	14 269,62
80	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 474,896	9,52	14 041,01
81	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	214,601	1 290,00	276 835,29
82	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	154,123	125,00	19 265,38

998 - Přesun hmot

822 454,80

83	K	998021021	Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky	t	3 316,350	248,00	822 454,80
----	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 755 028,43

762 - Konstrukce tesařské

67 991,02

84	K	762083122	Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	2,419	825,00	1 995,68
85	K	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	896,490	19,80	17 750,50
86	M	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	6,275	6 012,00	37 725,30
87	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	7,171	795,00	5 700,95
88	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,623	1 330,00	4 818,59

763 - Konstrukce suché výstavby

416 502,22

89	K	763732115	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 12,5 do 15,0 m	m	553,100	154,00	85 177,40
90	M	61222R1	vazník příhradový dřevěný sbíjený VA01, impregnovaný	kus	27,000	5 992,70	161 802,90
91	M	61222R2	vazník příhradový dřevěný sbíjený VA02, impregnovaný	kus	14,000	5 925,10	82 951,40
92	M	309856300	šroub nerezový se šestihrannou hlavou M 12 x 180 mm	tis kus	0,082	66 006,00	5 412,49
93	M	130104420R	úhelník ocelový rovnostranný, nerezový, 100 x 100 x 10 mm	t	0,823	28 564,00	23 508,17
94	M	311111300R	matice přesná šestihranná M 12 nerezová	tis kus	0,082	2 711,70	222,36
95	M	311205180	podložka DIN 125-A ZB D 12 mm, otvor 13 mm	tis kus	0,082	770,30	63,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	763734112	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy přes 50 do 150 cm ²	m	210,310	70,90	14 910,98
97	M	605111600	řezivo jehličnaté hranol dl 3 - 3,5 m jakost I.	m3	2,419	6 098,80	14 753,00
98	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	22,339	1 240,00	27 700,36

764 - Konstrukce klempířské

218 287,68

99	K	764211634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene nevětraného s použitím hřebenového plechu rš 330 mm	m	31,200	353,00	11 013,60
100	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětmou lištou rš 250 mm	m	71,200	297,00	21 146,40
101	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	78,500	348,00	27 318,00
102	K	764312605	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm	m	98,300	626,00	61 535,80
103	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	78,500	454,00	35 639,00
104	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	68,000	882,00	59 976,00
105	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,152	1 440,00	1 658,88

765 - Krytina skládaná

66 561,79

106	K	765135241	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny vlnité protisněhové zábrany drážku	kus	78,000	125,00	9 750,00
107	M	553446600	držák sněhové zábrany Al	kus	78,000	114,80	8 954,40
108	M	553446610	nástavec sněhové zábrany Al	kus	78,000	108,10	8 431,80
109	K	765135243R	Montáž protisněhové zábrany z trubek krytiny z trapézového plechu	kus	78,500	132,00	10 362,00
110	M	553446620	trubka 32x 6000 mm sněhové zábrany	m	235,500	121,60	28 636,80
111	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,455	938,00	426,79

767 - Konstrukce zámečnické

532 776,48

112	K	767391207	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním přes kaloty	m2	678,840	291,00	197 542,44
113	M	15485150R	profil trapézový 35/207/1035 PE + antikondenzační vrstva, tl.plechu 0,7 mm	m2	746,724	352,20	262 996,19
114	K	767415122	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy přes 6 do 12 m, uchyceným šroubováním	m2	102,900	322,00	33 133,80
115	M	154851460R	profil trapézový 16/150/900 PE tl.plechu 0,7 mm	m2	108,045	352,20	38 053,45
116	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,030	1 020,00	1 050,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

452 909,24

117	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	918,680	493,00	452 909,24
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: SO-EL.1 - rozvody nn - SO-EL.1 - rozvody nn montáž

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

Projektant:

Zpracovatel:

Milan Vyštejn

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				138 768,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				138 768,30
DPH základní	21,00%	ze	138 768,30	29 141,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	167 909,64

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: SO-EL.1 - rozvody nn - SO-EL.1 - rozvody nn montáž

Místo: Datum: 24.04.2017

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel: Milan Vyšejn

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	138 768,30
D1 -	138 768,30
SI-01 - rozvaděče - náplň dle výkresové dokumentace	471,00
SI-02 - kabely a vodiče uložené pod omítkou/pevně	16 679,40
SI-03 - ukončení celoplastových kabelů	7 587,00
SI-04 - spínače	792,90
SI-05 - zásuvky	666,00
SI-06 - nosné systémy pro kabely	52 446,00
SI-07 - montážní materiál	1 985,50
SI-08 - svítidla a jejich příslušenství včetně příplatků za ekologizaci	12 476,00
SI-09 - protipožární přepážky	2 184,00
SI-10 - ostatní	38 020,50
D2 - D1	0,00
SI-11 - zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích	5 460,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	138 768,30

ROZPOČET

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: SO-EL.1 - rozvody nn - SO-EL.1 - rozvody nn montáž

Místo: Datum: 24.04.2017

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel: Milan Vyšejtn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 138 768,30

D1 - 138 768,30

SI-01 - rozvaděče - náplň dle výkresové dokumentace 471,00

1	K	210190002.1	R-HALA NOVA - oceloplechová rozvodnice na povrch, 400V, 50Hz, 10kA, TN-S, IP 20, obsahuje: 1 ks vypínač 100A/400, 2ks jistič 32A/400V char.B, 11ks jistič 10A/230V/B, 1ks stykač 25A/400V, 1ks chránič 40A/30mA/400V, 6ks jistič s chráničem 16A/30mA/230V, 1ks HOP-ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,000	319,00	319,00
2	K	210192562	HOP-ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,000	152,00	152,00

SI-02 - kabely a vodiče uložené pod omítkou/pevně 16 679,40

3	K	210800117.1	kabel J 5x6 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	16,000	26,90	430,40
4	K	210800106	kabel J 3x2,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací	m	270,000	24,50	6 615,00
5	K	210800105	kabel J 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací	m	320,000	22,00	7 040,00
6	K	210800101	kabel O 2x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací	m	50,000	22,00	1 100,00
7	K	210800004	vodič 6žž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení 750V	m	50,000	20,80	1 040,00
8	K	210800006	vodič 16 žž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení 750V	m	20,000	22,70	454,00

SI-03 - ukončení celoplastových kabelů 7 587,00

9	K	210100251	ukončení celoplastového kabelu do 4x10	ks	5,000	99,40	497,00
10	K	210100258	ukončení celoplastového kabelu do 5x2,5	ks	12,000	113,00	1 356,00
11	K	210100155	ukončení celoplastového kabelu do 5x6	ks	10,000	121,00	1 210,00
12	K	210100173	ukončení celoplastového kabelu do 3x2,5	ks	40,000	60,60	2 424,00
13	K	210100171	ukončení celoplastového kabelu do 2x1,5	ks	40,000	52,50	2 100,00

SI-04 - spínače 792,90

14	K	210110001	vypínač IP44 řaz.1	ks	9,000	88,10	792,90
----	---	-----------	--------------------	----	-------	-------	--------

SI-05 - zásuvky 666,00

15	K	210111051	zásuvka IP44	ks	6,000	111,00	666,00
----	---	-----------	--------------	----	-------	--------	--------

SI-06 - nosné systémy pro kabely 52 446,00

16	K	210020307	kabelové žlaby 100/100 FeZn	m	258,000	187,00	48 246,00
17	K	210020632	plechové zákryty v = 2 m na stoupací vedení	m	30,000	140,00	4 200,00

SI-07 - montážní materiál 1 985,50

18	K	210010013	trubka tuhá PVC 32	m	45,000	16,70	751,50
19	K	210011072	příchytka trubky tuhé PVC 32	ks	45,000	21,60	972,00
20	K	210010005	trubka ohebná DN 32	m	10,000	26,20	262,00

SI-08 - svítidla a jejich příslušenství včetně příplatků za ekologizaci 12 476,00

21	K	210201073	D - svítidlo zářivkové 2x58W-EP, IP66	ks	38,000	290,00	11 020,00
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	210201069	svítidlo výbojkové 70W	ks	3,000	264,00	792,00
23	K	210201069.1	svítidlo žárovkové venkovní provedení	ks	2,000	332,00	664,00

SI-09 - protipožární přepážky

2 184,00

24	K	210020921	požární prostupy stěnou	m2	0,400	5 460,00	2 184,00
----	---	-----------	-------------------------	----	-------	----------	----------

SI-10 - ostatní

38 020,50

25	K	HZS.1	práce nezahmuté v cenících 21_M a 46 -M	hod	18,000	326,00	5 868,00
26	K	HZS.2	koordinace profesí	hod	5,000	405,00	2 025,00
27	K	R.1	podíl prací jiných profesí než elektro 6% z materiálu+montáže	%	1,000	18 817,50	18 817,50
28	K	R.2	doprava materiálu 1% z dodávky	ks	1,000	2 340,00	2 340,00
29	K	210280003	revízní zpráva do objemu 1 000 000,-Kč montážních prací	ks	0,500	11 600,00	5 800,00
30	K	210280712	měření intenzity osvětlení	ks	1,000	3 170,00	3 170,00

D2 - D1

0,00

SI-11 - zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích

5 460,00

31	K	460690031	upevňovací bod hmoždinkou PVC	ks	390,000	14,00	5 460,00
----	---	-----------	-------------------------------	----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: SO-EL.2 - rozvody nn - SO-EL.2 - rozvody nn mate...

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.04.2017

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vyštejn

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	147 957,96
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	147 957,96
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	147 957,96	31 071,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	179 029,13
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: SO-EL.2 - rozvody nn - SO-EL.2 - rozvody nn mate...

Místo: Datum: 24.04.2017

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel: Milan Vyštejn

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	147 957,96
D1 -	147 957,96
EL-01 - rozvaděče - náplň dle výkresové dokumentace	17 495,50
EL-02 - kabely a vodiče	10 822,20
EL-03 - ukončení celoplastových kabelů	582,00
EL-04 - spínače	2 988,00
EL-05 - zásuvky	378,00
EL-06 - nosné systémy pro kabely	69 482,40
EL-07 - montážní materiál	1 595,90
EL-08 - svítidla a jejich příslušenství včetně příplatků za ekologizaci	35 358,60
EL-09 - protipožární přepážky	1 706,16
EL-10 - ostatní	7 237,20
EL-11 - materiál pro zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích	312,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	147 957,96

ROZPOČET

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: SO-EL.2 - rozvody nn - SO-EL.2 - rozvody nn mate...

Místo: Datum: 24.04.2017

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel: Milan Vyšejn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **147 957,96**

D1 - **147 957,96**

EL-01 - rozvaděče - náplň dle výkresové dokumentace **17 495,50**

1	M	354128101	R-HALA NOVA - oceloplechová rozvodnice na povrch, 400V,50Hz, 10kA, TN-S, IP 20, obsahuje: 1 ks vypínač 400V/100A, 2ks jistič 32A/400V char.B, 11ks jistič 10A/230V/B, 1ks stykač 25A/400V, 1ks chránič 40A/30mA/400V, 6ks jistič s chráničem 16A/30mA/230V, 1ks HOP-ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,000	16 791,00	16 791,00
2	M	354317265	HOP-ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,000	704,50	704,50

EL-02 - kabely a vodiče **10 822,20**

3	M	341581130	kabel J 5x6 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	16,000	68,70	1 099,20
4	M	341581083	kabel J 3x2,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací	m	270,000	16,30	4 401,00
5	M	341581104	kabel J 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací	m	320,000	10,80	3 456,00
6	M	341581101	kabel O 2x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací	m	50,000	8,20	410,00
7	M	341122103	vodič 6žž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení 750V	m	50,000	13,60	680,00
8	M	341122104	vodič 16 žž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení 750V	m	20,000	38,80	776,00

EL-03 - ukončení celoplastových kabelů **582,00**

9	M	342119029	soubor kabelových ok Cu do 70	ks	10,000	31,00	310,00
10	M	342119006	soubor kabelových ok Cu do 6	ks	10,000	12,00	120,00
11	M	342119000	soubor kabelových ok Cu do 2,5	ks	40,000	3,80	152,00

EL-04 - spínače **2 988,00**

12	M	345355198	vypínač IP44 řaz. 1	ks	9,000	332,00	2 988,00
----	---	-----------	---------------------	----	-------	--------	----------

EL-05 - zásuvky **378,00**

13	M	345355321	zásuvka IP44	ks	6,000	63,00	378,00
----	---	-----------	--------------	----	-------	-------	--------

EL-06 - nosné systémy pro kabely **69 482,40**

14	M	220300415	kabelové žlaby 100/100 FeZn	m	258,000	117,20	30 237,60
15	M	220300416	víko kabelového žlabu 100	m	258,000	59,20	15 273,60
16	M	220300417	nosník kabelového žlabu 100	ks	258,000	43,40	11 197,20
17	M	220300613	plechové zákryty v = 2 m na stoupací vedení	m	30,000	425,80	12 774,00

EL-07 - montážní materiál **1 595,90**

18	M	345218938	trubka tuhá PVC 32	m	45,000	21,10	949,50
19	M	345218940	příchytka trubky tuhé PVC 32	ks	45,000	5,00	225,00
20	M	345218901	trubka ohebná DN 32	m	10,000	12,80	128,00
21	M	345711264	krabice rozbočovací PO	ks	9,000	32,60	293,40

EL-08 - svítidla a jejich příslušenství včetně příplatků za ekologizaci **35 358,60**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	34821514	D - svítidlo zářivkové 2x58W-EP, IP66	ks	38,000	831,20	31 585,60
23	M	348214349	svítidlo výbojkové 70W	ks	3,000	831,80	2 495,40
24	M	348214312	svítidlo žárovkové venkovní provedení	ks	2,000	638,80	1 277,60

EL-09 - protipožární přepážky

1 706,16

25	M	264122186	požární prostupy stěnou	m2	0,400	4 265,40	1 706,16
----	---	-----------	-------------------------	----	-------	----------	----------

EL-10 - ostatní

7 237,20

26	M	345000000	materiál podružný 3% z nosného materiálu	ks	1,000	7 237,20	7 237,20
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

EL-11 - materiál pro zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích

312,00

27	M	314324118	upevňovací bod hmoždinkou PVC	ks	390,000	0,80	312,00
----	---	-----------	-------------------------------	----	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: SO-EL.3 - hromosvod - SO-EL.3 - hromosvod montáž

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

Projektant:

Zpracovatel:

Milan Vyštejn

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				171 169,05
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				171 169,05
DPH základní				21,00%
snížená				15,00%
ze				171 169,05
ze				0,00
Cena s DPH				207 114,55
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: SO-EL.3 - hromosvod - SO-EL.3 - hromosvod montáž

Místo: Datum: 24.04.2017

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel: Milan Vyštejn

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	171 169,05
D1 -	171 169,05
H - Hromosvod	171 169,05
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	171 169,05

ROZPOČET

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: SO-EL.3 - hromosvod - SO-EL.3 - hromosvod montáž

Místo: Datum: 24.04.2017

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel: Milan Vyštejn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

171 169,05

D1 -

171 169,05

H - Hromosvod

171 169,05

1	K	210220020	zemní vedení pásek FeZn 30 x 4 mm	m	145,000	40,30	5 843,50
2	K	210220101	vodič AlMgSi o 8 jímácí	m	255,000	143,00	36 465,00
3	K	210220111	vodič FeZn o 10 svodový	m	66,000	77,50	5 115,00
4	K	210220302	svorka zkušební Sz FeZn	ks	8,000	101,00	808,00
5	K	210220302.1	svorka hromosvodová	ks	255,000	88,40	22 542,00
6	K	210220401	označení svodu - štítek	ks	8,000	51,80	414,40
7	K	R.1	gumoasfaltový nátěr	ks	3,000	60,40	181,20
8	K	210220372	ochranný úhelník OU FeZn	ks	8,000	251,00	2 008,00
9	K	210220411	vyrovnání svodu	ks	8,000	188,00	1 504,00
10	K	HZS	práce nezahrnuté v cenících 21_M a 46 -M	hod	5,000	324,00	1 620,00
11	K	R.2	podíl prací jiných profesí než elektro 6% z materiálu+montáže	%	1,000	221,95	221,95
12	K	R.3	doprava materiálu 1% z dodávky	ks	1,000	5 020,00	5 020,00
13	K	210280001	revizní zpráva do objemu 100 000,-Kč montážních prací	ks	1,000	4 490,00	4 490,00
14	K	210280211	měření zemního odporu 1. zemníče	ks	1,000	2 320,00	2 320,00
15	K	210280215	příplatek za každý měřený zemní bod	ks	7,000	223,00	1 561,00
16	K	210280215.1	výkop pro uložení zemního pásku	m	145,000	559,00	81 055,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: SO-EL.4 - hromosvod - SO-EL.4 - hromosvod materiál

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.04.2017

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vyštejn

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				16 344,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				16 344,30
DPH základní	21,00%	ze	16 344,30	3 432,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				19 776,60
v CZK				

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: SO-EL.4 - hromosvod - SO-EL.4 - hromosvod materiál

Místo: **Datum:** 24.04.2017

Objednavatel: **Projektant:**

Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice **Zpracovatel:** Milan Vyštejn

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	16 344,30
D1 -	16 344,30
H - Hromosvod	16 344,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 344,30

ROZPOČET

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: SO-EL.4 - hromosvod - SO-EL.4 - hromosvod materiál

Místo: Datum: 24.04.2017

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel: Milan Vyštejn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 344,30

D1 -

16 344,30

H - Hromosvod

16 344,30

1	M	354411216	zemnicí vedení pásek FeZn 30 x 4 mm	m	145,000	24,40	3 538,00
2	M	354411914	vodič AlMgSi o 8 jímací	m	255,000	21,30	5 431,50
3	M	354411099	vodič FeZn o 10	m	66,000	20,30	1 339,80
4	M	354321291	podpěra vedení	ks	155,000	13,50	2 092,50
5	M	354411312	svorka zkušební Sz FeZn	ks	8,000	34,00	272,00
6	M	354411318	svorka hromosvodová	ks	100,000	17,80	1 780,00
7	M	354411398	označení svodu - štítek	ks	8,000	5,30	42,40
8	M	348444171	gumoasfaltový nátěr	kg	3,000	31,00	93,00
9	M	354411342	ochranný úhelník OU FeZn	ks	8,000	110,00	880,00
10	M	354411349	držák ochranného úhelníku	ks	16,000	18,50	296,00
11	M	345000000	materiál podružný 3% z nosného materiálu	ks	1,000	579,10	579,10

ROZPOČET

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: VRN.1 - Soupis prací - VRN.1 - Soupis prací

Místo: Datum: 24.04.2017

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel: Milan Vyšejn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

138 300,00

D1 - 138 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 138 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 62 800,00

1	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1,000	62 800,00	62 800,00
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště 34 700,00

2	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000	34 700,00	34 700,00
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost 40 800,00

3	K	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	Kč	1,000	40 800,00	40 800,00
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: SO-ZT.1 - Dešťová ka - SO-ZT.1 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 24.04.2017

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel: Milan Vyštejn

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	420 431,44
D1 -	420 431,44
0 10 0 - Stav. díl 1 - zemní práce	117 760,00
0 40 0 - Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce	23 446,50
0 50 0 - Stav. díl 5 - komunikace	18 344,64
0 80 0 - Stav. díl 8 - trubní vedení	214 881,10
0 90 0 - Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce	4 890,00
7 21 0 - ZTI - Kanalizace	41 109,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	420 431,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: SO-ZT.1 - Dešťová ka - SO-ZT.1 - Dešťová kanalizace

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

Projektant:

Zpracovatel:

Milan Vyštejn

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	420 431,44
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	420 431,44

DPH základní	21,00%	ze	420 431,44	88 290,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	508 722,04
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: VRN.1 - Soupis prací - VRN.1 - Soupis prací

Místo: Datum: 24.04.2017

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel: Milan Vyštejn

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 138 300,00

D1 - 138 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 138 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 62 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště 34 700,00

VRN4 - Inženýrská činnost 40 800,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 138 300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hala SÚSPK - Seč

Objekt: VRN.1 - Soupis prací - VRN.1 - Soupis prací

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

Projektant:

Zpracovatel:

Milan Vyštejn

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				138 300,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				138 300,00
DPH základní				21,00%
snížená				15,00%
ze				138 300,00
ze				0,00
Cena s DPH				167 343,00
v				CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko