


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ S ROZŠÍŘOVACÍ RÝHOU



ROZŠÍŘOVACÍ RÝHA	
OBRUSNÁ VRSTVA Z MODIF. ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11S PMB 45/80–55	TL. 50mm ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25kg/m2	
LOŽNÍ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU ACO 22S PMB 25/55–55	TL. 70mm ČSN EN 13108–1
VÝZTUŽNÝ GEOKOMPÓZIT ZE SKELNÝCH VLÁKEN	ČSN 736129
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,4kg/m2	
PODKLADNÍ VRSTVA ACP 16+ 50/70	TL. 50mm ČSN EN 13108–1
PODKLADNÍ VRSTVA ŠDA ZHUTNĚNÁ NA MIN. 100 MPa	TL. 150mm ČSN 736126–1
OCHRANNÁ VRSTVA ŠDA ZHUTNĚNÁ NA MIN. 70 MPa	TL. 150mm ČSN 736126–1
ZEMNÍ PLÁŇ Z VHODNÉ NEBO UPRAVENÉ ZEMINY ZHUTNĚNÉ NA MIN. 45 MPa, POPŘÍPADĚ SANACE	
TL. CELKEM	

TECHNOLOGIE OPRAVY VOZOVKY

OBRUSNÁ VRSTVA Z MODIF. ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11S PMB 45/80–55	TL. 50mm ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25kg/m2	
LOŽNÍ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU ACO 22S PMB 25/55–55	TL. 70mm ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,4kg/m2	
OPRAVA ZBYTKOVÝCH TRHLIN A SPÁR PODLE TP 115	
OČIŠTĚNÍ PLOCHY	
FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASF. VRSTEV V PRŮMĚRNÉ TL. 68 mm	
TL. CELKEM	

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová
u Bochmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 440 345

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová u Bochmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	J. Horák	Ing. Škubalová	
KAT. ÚZEMÍ: Klatovy, Ostřetice, Újezdec u Mědníku, Měcholupy u Předsloví				FORMÁT
OBJEDNATEL: SUS Plzeňského kroje				DATUM
AKCE				ÚČEL
II/191 Klatovy–Ostřetice–Petrovičky				ČÍS. ZAKÁZKY
OBJEKT SO 103				MĚŘÍTKO
OBSAH				REGISTRACE–IČO
Vzorový příčný řez s rozšiřovací rýhou				ČÍS. VÝKRESU
				ČÍS. KOPIE