


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ S ROZŠÍŘOVACÍ RÝHOU



## ROZŠÍŘOVACÍ RÝHA

OBRSUNÁ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11S PMB 45/80-55	TL. 50mm	ČSN EN 13108-1	—
SPJOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBTKOVÉHO ASFALTU 0,25kg/m <sup>2</sup>		ČSN 736129	—
LOŽNÍ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU ACL 22S PMB 25/55-55	TL. 70mm	ČSN EN 13108-1	—
VÝZTUŽNÝ GEOKOMPOZIT ZE SKELNÝCH VLÁKEN			—
SPJOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBTKOVÉHO ASFALTU 0,4kg/m <sup>2</sup>		ČSN 736129	—
PODKLADNÍ VRSTVA ACP 16+ 50/70	TL. 50mm	ČSN EN 13108-1	—
PODKLADNÍ VRSTVA ŠDA 0/32 ZHUTNĚNÁ NA MIN. 100 MPa	TL. 150mm	ČSN 736126-1	—
OCHRANNÁ VRSTVA ŠDA 0/32 ZHUTNĚNÁ NA MIN. 70 MPa	TL. 150mm	ČSN 736126-1	—
ZEMNÍ PĚŇ Z VHDNÉ NEBO UPRAVENÉ ZEMINY ZHUTNĚNÉ NA MIN. 45 MPa, POPŘÍPADĚ SANACE			—

# TECHNOLÓGIE OPRAVY VOZOVKY

OBRUSNÁ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11S PMB 45/80-55	TL. 50mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ		ČSN 736129
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25kg/m <sup>2</sup>		
LOŽNÍ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU ACL 22S PMB 25/55-55	TL. 70mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ		ČSN 736129
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,4kg/m <sup>2</sup>		
OPRAVA ZBYTKOVÝCH TRHLIN A SPAR PODLE TP 115		
OČIŠTĚNÍ POVrchU		
FŘEZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASF. VRSTEV V PRŮMĚRNÉ TL. 73	mm	
TL. CELEKEM	TL.120mm	



# PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

**Projekční kancelář Ing. Škubalová**  
u Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ  
tel. 377 440 345

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

# SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVALIL
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	J. Kohoutová	Ing. Škubalová
KAT.ÚZEMÍ: Klatovy, Ostřetice, Újezdec u Měcholup, Měcholupy u Předsloví Petrovický u Předsloví			
OBJEDNATEL: SUS Pízeňského kraje			
AKCE			
II/191 Klatovy–Ostřetice–Petrovický			
OBJEKT	SO 101		
OBSAH	Vzorový příčný řez s rozšiřovací rýhovou		
Projektční kancelář Ing. Škubalová U Bachmorce 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345			
FORMÁT			
DATUM		8./2015	
ÚČEL		PDPS	
ČÍS. ZAKÁZKY		1511	
MĚŘÍTKO		1:50/20	
REGISTRACE–IČO		13890450	
ČÍS. VÝKRESU		ČÍS. KOPIE	
3b			