


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ VYROVNÁVKY



TECHNOLOGIE OPRAVY VOZOVKY

OBRUSNÁ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11S PMB 45/80-55	TL. 50mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129	
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25kg/m²		
LOŽNÍ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU ACL 22S PMB 25/55-55	TL. 70mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129	
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,4kg/m²		
OPRAVA ZBYTKOVÝCH TRHLIN A SPÁR PODLE TP 115		
OČIŠTĚNÍ POVrchU		
VYROVNÁVKA ZE SMĚSI ACP 16+ 50/70	TL. 50mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129	
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,4kg/m²		
OPRAVA ZBYTKOVÝCH TRHLIN A SPÁR PODLE TP 115		
OČIŠTĚNÍ POVrchU		
FREZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASF. VRSTEV V PRŮMĚRNÉ TL. 123	mm	
TL. CELKEM	TL. 170mm	

Projekční kancelář Ing. Škubalová
u Bachmáče 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 440 345

VYŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVALIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmáče 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	J. Kohnoutová	Ing. Škubalová	
KAT.ÚZEMÍ: Klatovy, Ostřetice, Újezdec u Měcholup,Měcholupy u Předslavi Petrovičky u Předslavi				
OBJEDNATEL: SUS Pízeňského kraje				KRAJ: Pízeňský
AKCE				
II/191 Klatovy—Ostřetice—Petrovičky				
OBJEKT	SO 101			
OBSAH	Vzorový příčný řez v místě vyrovnávky			
				FORMÁT
				DATUM
				8/2015
				ÚČEL
				PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY
				1511
				MĚŘÍTKO
				1:50/20
				REGISTRACE—IČO
				13890450
				ČÍS. VÝKRESU
				ČÍS. KOPIE
				3C