


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V INTRAVILÁNU

KLATOVY

1.187 00

NEPOMUK



TECHNOLOGIE OPRAVY VOZOVKY INTRAVILÁN	
OBRUSNÁ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11S PMB 45/80-55	TL. 50mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129
ZBTIKOVÉHO ASFALTU 0,25kg/m ²	
VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO BETONU ACL 16+ 50/70	TL. 50mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129
ZBTIKOVÉHO ASFALTU 0,4kg/m ²	
OPRAVA ZBTIKOVÝCH TRHLIN A SPÁR PODLE TP 115	
OČIŠTĚNÍ POVrchU	
FREZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASF. VRSTEV V PRŮMĚRNÉ TL. 49 mm	
TL. CELKEM	TL.100mm

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová

U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ

tel. 377 440 345

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	J. Sobotová	Ing. Škubalová		
KAT.ÚZEMÍ: Klatov, Ostřetice, Újezdec u Měcholup,Měcholupy u Předsaví Petrovický u Předsaví					
OBJEDNATEL: SUS Pízeňského kroje				FORMÁT	
AKCE II/191 Klatovy—Ostřetice—Petrovičky				DATUM	8/2015
				ÚČEL	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	1511
				MĚŘÍTKO	1:50/20
				REGISTRACE—IČO	13890450
OBJEKT SO 104	ČÍS. VÝKRESU			ČÍS. KOPIE	
OBSAH	Vzorový příčný řez v intravilánu			3C	