





- PŘED ULOŽENÍM NOVÝCH VAZNÝCH TRÁMŮ MUSÍ BÝT OVĚŘENY VŠECHNY PŘEDPOKLADY STATICKÉHO VÝPOČTU (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÁSTI D.1.2)
- PO CELOU DOBU PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT SLEDOVÁNY VŠECHNY NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU (NOSNÉ STĚNY, PILÍŘE, STROPNICE, PŘEKLADY, ...) V PŘÍPADĚ, ŽE SE NA KONSTRUKCI OBJEVÍ JAKÁKOLIV PORUCHA (ZVÝŠENÝ PRŮHYB, TRHLINA, ...) MUSÍ BÝT TATO ČÁST KONSTRUKCE ZAJIŠTĚNA A PŘIVOLÁN HLAVNÍ PROJEKTANT, KTERÝ URČÍ DALŠÍ POSTUP
- V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ NESMÍ V ŽÁDNÉ CHVÍLI DOJÍT K LOKÁLNÍMU PŘÍTIŽENÍ PŘÍLEHLÝCH KONSTRUKCÍ, VEŠKERY STAVEBNÍ MATERIÁL MUSÍ BÝT ROZPROSTŘEN PO CELÉ PLOŠE TAK, ABY JEHO TÍHA NEPŘEKROČILA HODNOTU 75 kg/m²
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ NA MÍSTĚ OVĚŘIT

DŘEVO C24
KONSTRUKČNÍ OCEL S235

OCELOVÉ VAZNÉ TRÁMY - OBKLAD CETRIS DESKAMI NA POŽÁRNÍ ODOBNOST 30 min
+ OSB DESKY S TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM
- VIZ DÍL F.1.2

VEŠKERÉ PRVKY KROVU DŮSLEDNĚ ODSADIT OD ZDIVA

**PO OBNAŽENÍ KONSTRUKCÍ KROVU JE NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU
PŘÍSTUPNÉ ČÁSTI REÁLNY PŘEDPOKLAD PROTĚZOVÁNÍ NEBO
VÝMĚNY VĚTŠÍ ČÁSTI PRVKŮ KROVU. Z TOHOTO DŮVODU UVAŽUJEME
KRAJNÍ VARIANTU VÝMĚNY VŠECH PRVKŮ.**

			OBJEDNATEL ZŠ a OŠ Horšovský Týn, Nádražní 89, 346 01 Horšovský Týn		
nám. M. Horákové 2, 326 00 Pízeň, tel.: 377 244 451, e-mail: mvachuda@centrum.cz			MÍSTO K Terénu 64, 346 01, Horšovský Týn		
VYPRACOVAL			ING. ARCH. M. VACHUDA 		
HIP - KONTROLOVAL			ING. ARCH. M. VACHUDA 		
ZODP. PROJEKTANT			ING. ARCH. M. VACHUDA 		
ZAKÁZKA			DOKUMENTACE		
DOKUMENTACE			DPS		
DATUM			12/2014		
POZNÁMKY			MÉRITKO		
4 A4			1:50		
DÍL D			ČÁST D.1.1		
ČÍSLO VÝKRESU 8			KOPIE		