

Souhrnný rozpočet

Stavba : **REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBŘÍV**

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Objednatel : ZČM v Plzni, p.o.
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

IČO : 00228745

DIČ : CZ00228745

Stavební objekty celkem

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO01-1	Hamr - stavební část	0	21%	0	0
2	SO02	Vstupní objekt	0	21%	0	0
3	SO03-1	Venkovní úpravy - uznatelné	0	21%	0	0
4	SO03-2	Venkovní úpravy - neuznatelné	0	21%	0	0
Celkem			0		0	0



MASTNY
arch. projektová kancelář
ing. arch. Václav Mastný
Nám. T.G.Masaryka 9, 301 38 PLZEŇ
tel.: 377 223 992, IČ: 116 20 595
DIČ: CZ5901260849

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	A01 stavební práce	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO01-1	Hamr - stavební část		
Stavba	Název stavby		
	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV		
Projektant	Ing. arch. Václav Mastný	Typ rozpočtu	kontrolní pro zad.
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Václav Mastný	Gen. soustava	RTS-201701
Objednatel	ZČM v Plzni, p.o.		
Dodavatel			
Rozpočtoval	Petr Zeman		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	-	0
R M práce celkem	0	-	0
N M dodávky celkem	0	-	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Dokumentace skut. provedení	0
HZS	0	-	0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Petr Zeman	Jméno :	Jméno :
Datum :	5. 6. 2017	Datum :	Datum :
Podpis :	 MASTNÝ arch. projektová kancelář ing. arch. Václav Mastný Nám. T.G.Masaryka 9, 301 38 PLZEŇ tel.: 377 223 992, IČ: 116 20 595 DIČ: CZ5901260849	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet : A01
Objekt :	SO01-1 Hamr - stavební část	kompletní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
F2020 Projektové práce	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč				Kč
Ztížené výrobní podmínky					0
-	0				0
-	0				0
-	0				0
Zařízení staveniště					0
Dokumentace skut. provedení					0
-	0				0
-	0				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO01-1 Hamr - stavební část	kompletní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3, strojně	m3	2,12		
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,12		
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3, strojně	m3	1,92		
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,92		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,12		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,12		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,12		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,92		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	313,90		
10	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	313,90		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,12		
12	58330003	Zemina obdobná původní hlíně podlahy z lokálního zdroje v okolí, včetně dovozu	m3	31,39		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	1,24		
14	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	0,88		
15	212792113T00	Montáž trativodů z flexibilních trubek	m	12,51		
16	212971121R00	Opláštění trativodů z geotextilie	m2	16,26		
17	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	13,76		
18	69366199	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm	m2	17,89		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	413231231R00	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus	2,00		
20	413351211R00	Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - zřízení	m2	20,80		
21	413351212R00	Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - odstranění	m2	20,80		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
22	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	678,06		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
23	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	179,34		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
24	971024471R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 75cm, MVC	kus	1,00		
25	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	2,00		
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,65		
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,35		
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,65		
29	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,65		
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,65		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
31	950-01	H09 - ocelový poklop + oprava lemu	ks	1,00		
32	950-02	H10 - vyčištění podlahového kanálu	ks	1,00		
33	950-03	H11 - kontrola a oprava stávajících základů strojního vybavení	ks	3,00		
34	950-04	H12 - nové základy vodních kol na straně lednice vč. kamenného obkladu atd. - viz specifikace	ks	3,00		
35	950-05	Bourání stávajících základů vč. odvozu na skládku a likvidace suti	ks	3,00		
36	950-06	H13 - nerezová rozvaděčová skříň	ks	2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO01-1 Hamr - stavební část	kompletní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	950-07	Vysekání niky a začištění	m2	2,25		
38	950-08	H08 - oprava, údržba stáv. transmisních průvlaků (vyčištění a nátěr), dle tech. specifikace	ks	1,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
39	909 - R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce vyklizení objektu, skladů	hod	60,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,29		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	F2020	Projektové práce				
41	01	Zpracování výrobní dokumentace	ks	1,00		
	Celkem za	F2020 Projektové práce				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
42	762085120R00	Hoblování viditelných částí krovu dvoustranné	m	21,60		
43	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	4,00		
44	762822150RT0	Montáž stropnic hraněných pl. nad 540 cm2	m	21,60		
45	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,30		
46	31179109	Tyč závitová M16, DIN 975	m	4,40		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl:	784	Malby				
47	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x, 1barva, místn. do 3,8 m	m2	179,34		
48	784 - R01	Vápenná malba interiéru, 2x vápno - do 20 % plochy	m2	118,40		
49	784900000R00	Patinace malby v interiéru - restaurátorské práce	m2	23,70		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
50	001	Trubka elektroinstalační dvouplášťová, pr. 40 mm	m	10,00		
51	002	Vypínač jednopólový 10 A / 250 V na povrch	ks	6,00		
52	003	Skříň pro vypínač na povrch, krytí IP 44	ks	5,00		
53	004	Stmívač otočný 10 A / 250 V komplet	ks	4,00		
54	005	Zásuvka jednonásobná jednonásobná 16 A / 250 V / IP 44 na povrch	ks	5,00		
55	006	Zásuvka pětipólová 16 A / 400 V / IP 44 na povrch	ks	1,00		
56	007	Kabel silový celopastový CYKY 5J x 10mm2	m	22,00		
57	008	Kabel silový celopastový CYKY 5J x 2,5mm2	m	6,00		
58	009	Kabel silový celopastový CYKY 3J x 2,5mm2	m	150,00		
59	010	Kabel silový celopastový CYKY 3J x 1,5mm2	m	250,00		
60	011	Restaur.dobová prům.svítilidla, nízkoener.zdroj param.a vzhledu žár.,větší průměr,dle tech.specif.	ks	19,00		
61	012	Restaur.dobová prům.svítilidla, nízkoener.zdroj param.a vzhledu žár.,menší průměr,dle tech.specif.	ks	6,00		
62	013	Svitidlo průmysl. nástěnné žárovkové 100 W / IP 44	ks	1,00		
63	014	Elektroměrový třífáz.rozvaděč pro jednosazbové měření (40A/400V/IP44), nerez provedení	ks	1,00		
64	015	Jistič trojpólový 40 A / 3 f , char. B	ks	1,00		
65	016	Kusová zkouška rozvaděče	ks	1,00		
66	017	Připojková skříň 100 A / 690 V / IP 44 - 2 sady pojistek, nerez provedení	ks	1,00		
67	018	Pojistka nožová 25 A / 500 V, charakteristika gG	ks	3,00		
68	019	Pojistka nožová 32 A / 500 V, charakteristika gG	ks	3,00		
69	020	Kusová zkouška rozvaděče	ks	1,00		
70	021	Rozvodnice dvouřadová 24 M na povrch s dvířky plech s nátěrem zámeč.černí	ks	1,00		

Položkový rozpočet


Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	S001-1 Hamr - stavební část	kompletní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
71	022	Vypínač trojpolový 25 A / 1 f	ks	1,00		
72	023	Jistič jednopólový 10 A / 1 f , char. B	ks	5,00		
73	024	Jistič jednopólový 16 A / 1 f , char. B	ks	3,00		
74	025	Jistič trojpolový 16 A / 1 f , char. B	ks	1,00		
75	026	Chránič proudový čtýpólový 25 A / 4 / 003, char. B	ks	1,00		
76	027	Kusová zkouška rozvaděče	ks	1,00		
77	028	Vytyčení kabelové trasy	km	0,01		
78	029	Přípravné práce - sejmutí drnu	m3	0,60		
79	030	Hloubení - kabelová rýha, š. 40 / hl. 60, tř zemin	m	10,00		
80	031	Kabelové lože z písku	m	10,00		
81	032	Výchozí revize	ks	1,00		
82	033	Materiál nezahrnutý v položkách	ks	1,00		
83	034	Práce nezahrnuté v položkách	ks	1,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
84	001	Bezdrátová ústředna 3 podsystémy, paměť na 1000 událostí, integrovaná ovládací klávesnice a siréna	ks	1,00		
85	002	Interní GSM modul, 4 tel. čísla pro SMS/prozvonění (bez SIM karty)	ks	1,00		
86	003	Samolepicí anténa pro GSM modul s koncovkou MMCX	ks	1,00		
87	004	Bezdrát. přenosná, tlačítková klávesnice s čtečkou čipů a obousměrnou komunikací	ks	1,00		
88	005	Duální bezdrátový PIR/MW detektor s antimaskingem, dosah 15m/90°, nastavitelná citlivost	ks	4,00		
89	006	Bezdrátový magnetický kontakt	ks	1,00		
90	007	Bezdrátový kombinovaný opticko-kouřový a teplotní detektor alternativně náhrada vnitřní sirény	ks	4,00		
91	008	Bezdrátový detektor zaplavení, detekuje vodu na úrovni terénu, sam.sonda na dlouhém přívod.kabelu	ks	1,00		
92	009	Samostatně jištěný silový přívod 230V pro napájení ústředny	ks	1,00		
93	010	Test pokrytí prostoru bezdrátovými komponenty	ks	1,00		
94	011	Pomocný instalační materiál, práce, příslušenství	ks	1,00		
95	012	Oživení systému, naprogramování, zaškolení	ks	1,00		
96	013	Výchozí revize	ks	1,00		
97	014	Ostatní režijní náklady	ks	1,00		
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	A01	kompletní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02	Vstupní objekt			
Stavba	Název stavby			
	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV			
Projektant	Ing. arch. Václav Mastný		Typ rozpočtu	kontrolní pro zad.
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Václav Mastný		Gen. soustava	RTS-201701
Objednatel	ZČM v Plzni, p.o.			
Dodavatel				
Rozpočtoval	Petr Zeman			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	-	0
R	M práce celkem	0	-	0
N	M dodávky celkem	0	-	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Dokumentace skut. provedení	0
	HZS	0	-	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Petr Zeman			Jméno :	Jméno :
Datum : 5. 6. 2017			Datum :	Datum :
Podpis :  arch. projektová kancelář ing. arch. Václav Mastný Nám. T.G.Masaryka 9, 301 38 PLZEŇ tel.: 377 223 992, IČ: 116 20 595 DIČ: CZ5901260849			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč	
DPH 21,0 %			0 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet : A01
Objekt :	SO02 Vstupní objekt	kompletní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
F2020 Projektové práce	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč				Kč
Ztížené výrobní podmínky					0
-	0				0
-	0				0
-	0				0
Zařízení staveniště					0
Dokumentace skut. provedení					0
-	0				0
-	0				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO02 Vstupní objekt	kompletní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	6,42		
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	4,82		
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4,82		
4	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 50 m3, strojně	m3	5,16		
5	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,16		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,41		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	16,41		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	16,41		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	32,12		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,41		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	5,07		
12	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	2,53		
13	273313711R00	Beton základových desek prostý B 30 (C 25/30)	m3	6,42		
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	4,76		
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	4,76		
16	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150	t	0,12		
17	274313611R00	Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)	m3	7,83		
18	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	17,77		
19	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	17,77		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
20	342261124T00	Příčka sádrokart. ocel.kce, 1x oplášť. tl.120 mm cementotřískové desky tl. 15mm	m2	19,83		
21	342262113RT4-1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.230mm cementotřískové desky tl. 15mm	m2	20,28		
22	343266211R00	Obklad stěn cementotřískovými deskami lepením k podkladu	m2	7,99		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
23	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	6,42		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
24	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40,45		
25	953922111R00	Montáž tvarovky větrací - vnitřní	kus	10,00		
26	953922112R00	Montáž tvarovky větrací vnější	kus	4,00		
27	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod. (osazení pro has. přístroje)	kus	2,00		
28	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	8,00		
29	950500000R00	Informační systém objektu; gravírované, laserem vyřezávané plexisklo 300/300 mm kotvené přes Al lištu	ks	5,00		
30	44984114	Přístroj hasící práškový P6Te ozn. V21	kus	2,00		
31	55363015-01	Mřížka větrací plastová vnější	ks	4,00		
32	55363015	Mřížka větrací plastová vnitřní	ks	10,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
33	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
34	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,40		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO02 Vstupní objekt	kompletní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	976083131R00	Vybourání konzol apod.	kus	1,00		
36	909 - R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce vyklizení objektu, skladů	hod	50,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
37	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	53,57		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	F2020	Projektové práce				
38	01	Zpracování výrobní dokumentace	ks	1,00		
	Celkem za	F2020 Projektové práce				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
39	711212001R00	Nátěr hydroizolační těsnící hmotou	m2	6,82		
40	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,13		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl:	712	Živičné krytiny				
41	712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	53,20		
42	62831118	Asfaltový pás IPA V60 S35	m2	61,18		
43	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,22		
	Celkem za	712 Živičné krytiny				
Díl:	713	Izolace tepelné				
44	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	52,22		
45	713134211RK2	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč. dodávky parotěsné zábrany (PE folie 110 g/m2, sd = 30 m)	m2	52,22		
46	713411123R00	Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 3vrstvá	m2	5,00		
47	713492521R00	Izolace potrubí-parotěsn. zábrana Al fólií+polyetyl.	m2	5,00		
48	63155124	Deska fasádní izolační vel. 1000x600x100mm; tuhá MW pro provětrávané fasády, lambda < 0,04 W/(m.K)	m2	54,83		
49	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,83		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
50	721100911R00	Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	2,00		
51	721-R01	Signalizační izolovaný vodič nad kanalizační potrubí pro zjišťování polohy po zásypu	m	120,00		
52	721-R02	Kalich pro úkapy, DN 32	kus	2,00		
53	721-R03	Podlahová vpust DN 40/50, ZU plochý	kus	2,00		
54	721152335R00	Přívzdušňovací ventil-podomítková verze DN 50/75	kus	1,00		
55	721-R04	Zemní práce na kanalizaci	m3	176,08		
56	721-R05	Pískový podsyp a obsyp potrubí	m3	44,00		
57	721-R06	Výstražná fólie na kanalizaci	m	120,00		
58	721-R07	Zednické výpomoci u vnitřní kanalizace, sekání drážek, zamaltování prostupů apod.	hod	150,00		
59	721-R08	Obetonování ČS, C16/20	m3	2,30		
60	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 40	kus	1,00		
61	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	18,00		
62	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm	m	2,00		
63	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	4,00		
64	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	13,00		
65	721-R09	Potrubí rPE d 40x5,5, výtlač kanalizace	m	115,00		
66	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	15,00		
67	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	16,00		
68	721194105R00	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8	kus	9,00		
69	721194109R00	Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,3	kus	5,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO02 Vstupní objekt	kompletní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	721-R10	Čerpací stanice plastová 960/1500, Q=1,7–4,5 l/s, H=5–14 m	ks	1,00		
71	721273200RT3	Souprava ventilační střešní plast.DN 100	kus	1,00		
72	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	31,00		
73	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	37,00		
74	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	12,91		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
75	722-R01	Vodoměrná šachta plastová d.1200	ks	1,00		
76	722-R02	Vodoměrná šachta plastová d.1100/2000	ks	1,00		
77	722-R03	Zemní práce na vodovodu	m3	174,00		
78	722-R04	Pískový podsyp a obsyp potrubí	m3	47,70		
79	722-R05	Výstražná fólie pro vodovod	m	110,00		
80	722-R06	Signalizační izolovaný vodič nad potrubí vody	m	110,00		
81	722-R07	Zednické výpomoci na vodovodu, sekání drážek, zamaltování prostupů apod.	hod	100,00		
82	722171213R00	Potrubí z PELD, D 32/4,4 mm	m	100,00		
83	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25/4,2 mm	m	31,00		
84	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32/5,4 mm	m	33,00		
85	722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	1,00		
86	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, prům.25	m	31,00		
87	722181214RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, prům.32	m	33,00		
88	722-R08	Navrtávací pas DN90	kus	1,00		
89	722-R09	Rohový ventil	kus	1,00		
90	722-R10	Zemní souprava teleskopická	kus	1,00		
91	722-R11	Uliční poklop, litina	kus	1,00		
92	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	16,00		
93	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2,00		
94	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	1,00		
95	722235141R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	6,00		
96	722235142R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	4,00		
97	722235143R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	1,00		
98	722235653R00	Ventil zpětný DN 25	kus	1,00		
99	722235813R00	Ventil redukční s manometrem PN 25, DN 25	kus	1,00		
100	722269112R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G3/4"	kus	1,00		
101	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	279,00		
102	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	279,00		
103	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	7,81		
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				
Díl:	725	Zařizovací předměty				
104	725-R01	Pračkový kohout kulový se zpětnou klapkou, nástěnný	kus	2,00		
105	725014141R00	Klozet závěsný ZTP + sedátko, nerez	soubor	3,00		
106	725014171R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	3,00		
107	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	kus	1,00		
108	725017182R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 47 cm, bílé	kus	1,00		
109	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	kus	1,00		
110	725-R02	Umyvadlová deska s integ.obdélník.umyvadlem z jednoho kusu na míru, dle tech.spec. prvek č. V21	kus	2,00		
111	725111264R00	Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu, nerez	kus	5,00		
112	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkokartonu	kus	5,00		
113	725122232R00	Pisoár s teplotním splachovačem +zdroj, nerez	kus	2,00		
114	725-R03	Sprch.vanička 110/80 + zástěna	soubor	1,00		
115	725291123R00	Madlo rovné nerez dl. 500 mm	kus	2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO02 Vstupní objekt	kompletní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
116	725291142R00	Madlo dvojité pevné nerez dl. 813 mm	kus	1,00		
117	725291146R00	Madlo dvojité sklopné nerez dl. 813 mm	kus	1,00		
118	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků	ks	7,00		
119	725530151R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 20	kus	1,00		
120	725530152R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 15	kus	1,00		
121	725534222R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný 50 l	kus	1,00		
122	725536221R00	Ohřivač elek. zásobníkový závěsný 20 l	kus	1,00		
123	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	kus	8,00		
124	725-R04	Lékařská ručka pro baterie (WC ZTP)	kus	1,00		
125	725823121RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	2,00		
126	725823633RT1	Baterie automat. umyvadlová stojánková, regulační	kus	2,00		
127	725825114RT2	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	1,00		
128	725845111RT2	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00		
129	725860168R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry, DN 40,50	kus	2,00		
130	725860212R00	Sífon umyvadlový pod omítku	kus	1,00		
131	725860254R00	Sífon umyvadlový oválný chromovaný	kus	3,00		
132	725-R05	Oddálené splachování pneumat.pro WC ZTP	kus	1,00		
133	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	4,00		
134	55149013	Zásobník nerez na papírové ručníky + koš ozn. V24	kus	3,00		
135	55149025	Dávkovač tek.mýdla nerez zápustný lesk ozn. V22	ks	2,00		
136	55149026	Dávkovač tek.mýdla nerez SLZN 18 nástěnný ozn. 23	kus	2,00		
137	998725201R00	Přesun hmot pro zař.předměty, výšky do 6 m	t	0,90		
Celkem za		725 Zařizovací předměty				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
138	762084111R00	Příplatek za práce ve výšce do 8 m, bez podlahy	m	175,20		
139	762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranné	m	73,92		
140	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	195,72		
141	762111811R00	Demontáž příček dřevotřískových	m2	5,75		
142	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2	m	145,63		
143	762132137RT3	Montáž bednění stěn, prkna hobl. 32mm, sraz, lišty včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm, lišty	m2	60,55		
144	762137115R00	Montáž podkladního roštu z latí 6/4cm	m	94,56		
145	762313111R00	Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm	kus	12,00		
146	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	24,00		
147	762322911R00	Zavětrování fošnami, hranolky do 100 cm2	m	53,00		
148	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	175,20		
149	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	53,20		
150	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	53,20		
151	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	53,20		
152	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,20		
153	762633120R00	Montáž dveří a vrat tesařských posuvných ozn. V1	m2	6,72		
154	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,30		
155	31179109	Tyč závitová M16, DIN 975	m	9,00		
156	60512542	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24	m3	1,40		
157	60512681	Fošna SM/BO omít.I.jak.tl.30-60 dl.5m š.do 120mm	m3	0,48		
158	60515750	Hranol SM/BO profil do 10x10 cm dl. do 4 m	m3	2,37		
159	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	0,60		
160	61169501	Dveře posuvné na stěnu vč.vodící lišty vel. 1400x2400mm	kus	2,00		
161	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	20,14		
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO02 Vstupní objekt	kompletní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
162	764245220R00	Ventilační nástavce z Cu., D 100 mm	kus	1,00		
163	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,08		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
164	765321970T00	Vyspravení krytiny z dřevěného šindele dle tech. specifikace	m2	10,00		
165	765361111U00	Šindel dřevo 300 1krytí rov lať+Pz	m2	53,20		
166	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	11,68		
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
167	766111110R00	Stěny nekomplet. plné hladké, dřevotř., H do 2,75 m	m2	10,34		
168	766414142R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 1,5 m2	m2	56,73		
169	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. do 0,8 m	kus	4,00		
170	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. nad 0,8 m	kus	1,00		
171	766-R01	Montáž tesařské zárubně s obložkou	kus	5,00		
172	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	8,00		
173	766-R02	Montáž umyvadlových desek, dl. do 160 cm	kus	2,00		
174	2839900	Kování dveřní kovové vnitřní klika nerez, vnější klika černá mat	kus	3,00		
175	2839942	Kování dveřní kovové nerez	kus	5,00		
176	59597030	Deska cemenotřísková vel. 1500x1000x15mm	m2	62,41		
177	61160156.A	Dveře vnitřní dřev. plné 1 kříd. 70x197 lak A ozn. V3	kus	2,00		
178	61173112	Dveře vchodové plné palubkové 80x197 cm model A ozn. V2	kus	2,00		
179	61173113	Dveře vchodové plné palubkové 90x197 cm model A ozn. V4	kus	1,00		
180	61181260.C	Zárubeň tesařská s obložkou 60-90/197cm	kus	5,00		
181	61187570	Deska umyvadlová s předním a zadním čelem vel. 1150x550mm. ozn. V21	kus	2,00		
182	63172110	Příčky z vrstvených laminátových desek s dveřmi, ozn. V5 + V6	m2	10,34		
183	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	3,06		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
184	767827200R00	Sdružení dvou skříní s mezistěnou	kus	2,00		
185	767995106R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg ztužující rám, ozn. V20	kg	188,51		
186	13385375	Tyč průřezu UPE 100, střední, jakost oceli S235 11375	T	0,19		
187	13611218	Plech hladký jakost 11375.1 5x1000x2000 mm	T	0,02		
188	55711118	Plechová šatní skříň dvoudílná lakovaný plech (práškový lak bílé barvy), ozn. V26	ks	2,00		
189	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,67		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	772	Kamenné dlažby				
190	772506150R00	Dlažba z plochých kamenů nepravidelná, tl. 4-5 cm	m2	7,51		
191	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	1,69		
Celkem za		772 Kamenné dlažby				
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
192	777-R01	Podlaha ze stěrky tl. 5mm, střed.provoz; protiskluzná R9, probarvená	m2	40,17		
193	777551461R01	Příplatek za zakončení fabionem s vytažením na zeď	m2	40,17		
194	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,90		
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				
Díl:	781	Obklady keramické				

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO02 Vstupní objekt	kompletní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
195	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x60 cm	m2	108,71		
196	59781705	Obkládačka pórovinná 1barva 20x60cm	m2	114,14		
197	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	7,52		
Celkem za		781 Obklady keramické				
Díl:	783	Nátěry				
198	783124120R00	Nátěr syntetický OK dvojnásobný	m2	4,43		
199	783124720R00	Nátěr syntetický OK základní	m2	3,93		
200	783601815R00	Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním	m2	150,27		
201	783726700R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	264,02		
202	783782303R00	Nátěr tesařských konstrukcí, koncentrát na bázi boritých sloučenin (2,8 % kyseliny borité) a kvarterních amoniových solí (1,9 %) na ochranu dřeva	m2	451,89		
Celkem za		783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
203	784441010R00	Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m	m2	118,40		
204	784452211R00	Malba sádkartonových stěn	m2	29,53		
Celkem za		784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
205	AL 50-50/110	Samolepicí hliníková páska, 50mm, 50m, 110°C	ks	2,00		
206	ETF-744/99	Prostorové čidlo bez kabelu na fasádu IP54, -20...+70°C	ks	1,00		
207	ETV-1990	Elektronický termostat na DIN, 230V, 16A, 0...+40°C	ks	1,00		
208	FP 15-50	Sklo-textilní fixační páska, 15mm 50m	ks	2,00		
209	KPC 1313/S6	Krabicová rozvodka pro topné kabely IP65, 2x3RS6, polykarbonát	ks	1,00		
210	LT23-JT	S-R topný kabel 106W/m při 10°C, 65/85°C, TPE plášť, 230V	m	36,00		
211	PDR 2N	Potrubní držák rozvodky univerzální, nerez	ks	1,00		
212	PKIT 16/110	Připojovací sada pro SR kabel do krabic. rozvodky	ks	2,00		
213	SŠ 001	Samolepicí štítek „POZOR ELEKTROOHŘEV“	ks	10,00		
214	UKIT 110	Ukončovací sada SR topného kabelu, 110°C	ks	2,00		
215	001	Trubka elektroinstalační dvouplášťová, pr. 40 mm	m	50,00		
216	002	Trubka elektroinstalační dvouplášťová, pr. 36 mm	m	420,00		
217	003	Lišta elektroinstalační vkladací 40 x 20 mm, délka	ks	40,00		
218	004	Vypínač jednopólový 10 A / 250 V na povrch	ks	9,00		
219	005	Vypínač sériový 10 A / 250 V na povrch	ks	1,00		
220	006	Vypínač dvoupólový 10 A / 250 V na povrch	ks	2,00		
221	007	Zásuvka jednonásobná jednonásobná 16 A / 250 V / IP 20 na povrch	ks	12,00		
222	008	Kabel silový celopastový CYKY 5J x 10mm2	m	62,00		
223	009	Kabel silový celopastový CYKY 5J x 4mm2	m	46,00		
224	010	Kabel silový celopastový CYKY 5J x 2,5mm2	m	40,00		
225	011	Kabel silový celopastový CYKY 3J x 2,5mm2	m	360,00		
226	012	Kabel silový celopastový CYKY 3J x 1,5mm2	m	220,00		
227	013	Svítilno halogenové s pohybovým čidlem 1 x 150 W IP 44	ks	5,00		
228	014	Svítilno zářivkové přisazené 2 x 36 W, IP 20	ks	5,00		
229	015	Závěs.světlo bez stínít.,ocel,čer. lak,oplet.kabel sv.zdroj ekvival.žárovce-LED	ks	9,00		
230	016	Liniové svít.LED nad umyvadlem, chrom, stínítko bílý průsvit.plast IP44	ks	2,00		
231	017	Svítilno žárovkové přisazené 1 x 60 W, IP 20 s pohyb.čidlem	ks	1,00		
232	018	Rozvodnice dvouřadová 24 M na povrch s dvířky	ks	1,00		
233	019	Vypínač trojpolový 32 A / 1 f	ks	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO02 Vstupní objekt	kompletní


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
234	020	Jistič jednopólový 10 A / 1 f , char. B	ks	1,00		
235	021	Jistič jednopólový 16 A / 1 f , char. B	ks	5,00		
236	022	Jistič trojpólový 16 A / 3 f , char. B	ks	1,00		
237	023	Jistič trojpólový 20 A / 3 f , char. B	ks	1,00		
238	024	Chránič s nadproudovou ochranou 16 A / 1N / 003 char. B	ks	1,00		
239	025	Chránič proudový čtýpólový 25 A / 4 / 003, char. B	ks	3,00		
240	026	Kusová zkouška rozvaděče	ks	1,00		
241	027	Podzemní rozvaděč 400 V / IP 58 s výklopným víkem	ks	1,00		
242	028	Kusová zkouška rozvaděče	ks	1,00		
243	029	Vytyčení kabelové trasy	km	0,08		
244	030	Přípravné práce - sejmutí drnu	m3	4,20		
245	031	Hloubení - kabelová rýha, š. 40 / hl. 60, tř zem.5	m	80,00		
246	032	Kabelové lože z písku	m	80,00		
247	033	Výchozí revize	ks	1,00		
248	034	Materiál nezahrnutý v položkách	ks	1,00		
249	035	Práce nezahrnuté v položkách	ks	1,00		
250	210 00-0000.R0	Zapojení jídelního a nápojového automatu	ks	1,00		
251	40415113	Jídelní / nápojový automat	ks	1,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
252	001	Bezdrát. přenosná, tlačítková klávesnice s čtečkou čipů a obousměrnou komunikací	ks	1,00		
253	002	Duální bezdrátový PIR/MW detektor s antimaskingem, dosah 15m/90°, nastavitelná citlivost	ks	4,00		
254	003	Bezdrátový magnetický kontakt	ks	3,00		
255	004	Bezdrátový kombinovaný opticko-kouřový a teplotní detektor alternativně náhrada vnitřní sirény	ks	1,00		
256	005	Bezdrátová venkovní piezo siréna IP55, hlasitost 110dB/3m, dvojitá ochrana proti sabotáži	ks	1,00		
257	006	Test pokrytí prostoru bezdrátovými komponenty	ks	1,00		
258	007	Pomocný instalační materiál, práce, příslušenství	ks	1,00		
259	008	Oživení systému, přeprogramování ústředny I&HAS zaškolení	ks	1,00		
260	009	Výchozí revize	ks	1,00		
261	010	Ostatní režijní náklady	ks	1,00		
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
262	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,26		
263	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,88		
264	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,26		
265	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,52		
266	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,26		
267	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,26		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	A01	kompletní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO03-1	Venkovní úpravy - uзнatelné náklady			
Stavba	Název stavby			
	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV			
Projektant	Ing. arch. Václav Mastný		Typ rozpočtu	kontrolní pro zad.
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Václav Mastný		Čen. soustava	RTS-201701
Objednatel	ZČM v Plzni, p.o.			
Dodavatel				
Rozpočtoval	Petr Zeman			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	-	0
R	M práce celkem	0	-	0
N	M dodávky celkem	0	-	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Dokumentace skut. provedení	0
	HZS	0	-	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Petr Zeman		Jméno :	Jméno :
Datum : 5. 6. 2017		Datum :	Datum :
Podpis :  arch. projektová kancelář ing. arch. Václav Mastný Nám. T.G.Masaryka 9, 301 38 PLZEŇ tel.: 377 223 992, IČ: 116 20 595 DIČ: CZ5991260849		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet : A01
Objekt :	SO03-1 Venkovní úpravy - uznatelné náklady	kompletní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč				Kč
Ztížené výrobní podmínky					0
-	0				0
-	0				0
-	0				0
Zařízení staveniště					0
Dokumentace skut. provedení					0
-	0				0
-	0				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO03-1 Venkovní úpravy - uзнatelné náklady	kompletní


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	23,00		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	23,00		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,00		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	23,00		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	23,00		
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	20,00		
7	181101102R00	Úprava pláň v zářezu v hor. 1-4, se zhutněním	m2	20,00		
8	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	20,00		
9	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	20,00		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	20,00		
11	00572400	Směs travní parková I. sídlištní	kg	1,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
12	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	21,00		
13	571907211R00	Mlatová cesta posypem lomovými výsivkami tl. do 10cm	m2	21,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
14	VU 01	Dřevěná lavice před vstupem do hamru dle technické specifikace	ks	3,00		
15	VU 04	Venkovní odpadkový koš samostatný dle technické specifikace	ks	1,00		
16	VU 06	Zábradlí vpravo od vstupu do hamru vč.založení a kotvení, dle technické specifikace	ks	1,00		
17	VU 07	Zábradlí vpravo od vstupu do hamru vč.založení a kotvení, dle technické specifikace	ks	1,00		
18	VU 10	Schodiště s kamennými stupni dle technické specifikace	ks	1,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
19	963042820R00	Bourání betonového schodiště	m3	0,87		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	5,17		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 772		Kamenné dlažby				
21	772505185R00	Dlažba z kamene štetová	m2	84,20		
22	772506150R00	Dlažba z plochých kamenů nepravidelná, tl. 4-5 cm	m2	17,30		
23	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	14,66		
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,44		
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,54		
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,44		
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,87		
28	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,44		
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,44		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	A01	kompletní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO03-2	Venkovní úpravy - neuznatelné náklady			
Stavba	Název stavby			
	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV			
Projektant	Ing. arch. Václav Mastný		Typ rozpočtu	kontrolní pro zad.
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Václav Mastný		Gen. soustava	RTS-201701
Objednatel	ZČM v Plzni, p.o.			
Dodavatel				
Rozpočtoval	Petr Zeman			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	-	0
R	M práce celkem	0	-	0
N	M dodávky celkem	0	-	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Dokumentace skut. provedení	0
	HZS	0	-	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Petr Zeman	Jméno :	Jméno :
Datum :	5. 6. 2017	Datum :	Datum :
Podpis :	 arch. projektová kancelář ing. arch. Václav Mastný Nám. T.G.Masaryka 9, 301 38 PLZEŇ tel.: 377 223 992, IČ: 116 20 595 DIČ: CZ5901260849	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet : A01
Objekt :	SO03-2 Venkovní úpravy - neuznatelné náklady	kompletní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč				Kč
Ztížené výrobní podmínky					0
-	0				0
-	0				0
-	0				0
Zařízení staveniště					0
Dokumentace skut. provedení					0
-	0				0
-	0				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO03-2 Venkovní úpravy - neuznatelné náklady	kompletní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	50,00		
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	50,00		
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	50,00		
4	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	50,00		
5	00572400	Směs travní parková I. sídlištní	kg	2,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
6	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	336,70		
7	571907211R00	Mlatová cesta posypem lomovými výsivkami tl. do 10cm	m2	336,70		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
8	VU 02	Sestava stůl a lavice dle technické specifikace	ks	6,00		
9	VU 03	Stojan na kola dle technické specifikace	ks	7,00		
10	VU 04	Venkovní odpadkový koš samostatný dle technické specifikace	ks	4,00		
11	VU 05	Venkovní odpadkový koš na tříděný odpad dle technické specifikace	ks	1,00		
12	VU 08	Zábradlí u mostku dle technické specifikace	ks	1,00		
13	VU 09	Nátěr zábradlí podél vantroků dle technické specifikace	ks	1,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	82,83		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 772		Kamenné dlažby				
15	772506150R00	Dlažba z plochých kamenů nepravidelná, tl. 4-5 cm	m2	68,00		
16	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	8,90		
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				