


- A1** umyvadlo standard 55 cm  
pevný odpad chrom  
stojánková baterie páková
- Z** WC závěsné, hluboké splachování  
závěsná konstrukce
- B** bidet standard stojánková baterie páková
- P** pisoar, senzor na splachování  
antivandal
- V** výlevka stojací, stěnová  
sprchová baterie 150 páková,  
sprcha ruční , sprchová hadice  
1,5m , držáček

NA STOUPAČCE ST. VODOVODU BUDE VLOŽEN T kus  
PRO NOVÝ ROZVOD VODY K ZAŘ. PŘEDMĚTŮM. NA ODBOČCE BUDE OSAZEN  
KULOVÝ UZÁVĚR NA UZAVŘENÍ DANÉ VĚTVY. MANIPULAČNÍ PROSTOR JE  
TŘEBA OPATŘIT RÁMEČKEM S PLASTOVÝMI DVÍŘKY

STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY BUDE DEMONTOVÁN A BUDE  
PROVEDEN NOVÝ ROZVOD NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ  
STOUPAJÍ VEDENÍ VODOVODU( TV, SV , CI)



**1.PATRO -2.NP**  
**č.dv.70**

odpov.PROJEKTANT: Ing. Martina Němcová		Ing.Martina Němcová PROJEKTOVÁ ČINNOST tel.606 228 009 martina.dojc@seznam.cz	
zpracoval : Ing. Martina Němcová		INVESTOR : Stř. prům. škola strojnická a Stř. odborná škola prof. Švejcara Plzeň,Klatovská 109,301 00 Plzeň IČ.: 69457425 DIČ :CZ 69457425	
MĚŘÍTKO 1:50	stufen REALIZAČNÍ	DATUM 06/2017	FORMÁT A3
ADRESA STAVBY REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ		č. výkresu 11-SB/2	
SB - VODOVOD - 1.PATRO č.dv. 70 D.1.4.1.			PARE