


- Z** WC závěsné, hluboké splachování závěsná konstrukce
- B** bidet standard stojánková baterie páková
- P** pisoar, senzor na splachování antivandal
- V** výlevka stojací, stěnová sprchová baterie 150 páková, sprcha ruční , sprchová hadice 1,5m , držáček
- A1** umyvadlo standard 55 cm pevný odpad chrom stojánková baterie páková

STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY BUDE DEMONTOVÁN A BUDE PROVEDEN NOVÝ ROZVOD NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ STOUPAJÍ VEDENÍ VODOVODU( TV, SV , CI) ST.1 A ST.2 POTRUBÍ VEDENO V PODLAZE NEBO VE STĚNĚ



NA STOUPAČCE ST. VODOVODU BUDE VLOŽEN T kus PRO NOVÝ ROZVOD VODY K ZAŘ. PŘEDMĚTŮM. NA ODBOČCE BUDE OSAZEN KULOVÝ UZÁVĚR NA UZAVŘENÍ DANÉ VĚTVY. MANIPULAČNÍ PROSTOR JE TŘEBA OPATŘIT RÁMEČKEM S PLASTOVÝMI DVÍŘKY

**PŘÍZEMÍ-1.NP**  
**č.dv.48a**

odpov.PROJEKTANT: Ing. Martina Němcová		Ing.Martina Němcová PROJEKTOVÁ ČINNOST tel.606 228 009 martina.dojc@seznam.cz		
zpracoval : Ing. Martina Němcová		INVESTOR : Stř. prům. škola strojnická a Stř. odborná škola prof. Švejcara Plzeň,Klatovská 109,301 00 Plzeň IČ.: 69457425 DIČ :CZ 69457425		
MĚŘÍTKO 1:50	stufen REALIZAČNÍ	DATUM 06/2017	FORMÁT A3	č. výkresu 9-SB/2
ADRESA STAVBY				
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ				
D.1.4.1.	SB - VODOVOD- PŘÍZEMÍ č.dv. 48a WC - DÍVKY			PARE