

1.PATRO -2.NP
č.dv.88
WC HOŠI

s.v. 3,95 m

SB.3.07
UČEBNA
39,2 m2

SB.3.03
CHODBA
57,6 m2

ODVĚTRÁNÍ ZTI NAD STŘECHU
prostup + OPRAVA STŘECHY 1,5*1,5 m

SB.3.06

v. stáv.o. 1,4 /okopat
nový o . 2,0m
4 832

s.v. 3,95 m
18,3m2
DLAŽBA

UT LT- 18-200/600 -
PŘESUNOUT

dveře stávající ,
stáv. zárubně natřít

VZT- NOVÁ ŠACHTA ODVĚTRÁNÍ
VE STROPĚ 3* 300 mm
+ PRŮCHOD STŘECHOU A OPRAVA
STŘECHY 2,5*2,0 m

STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ POTRUBÍ
VYŘEZAT

PŘEDSÍŇ
12,8m2
DLAŽBA

OKOPAT NÁTĚRY ,
OBKLADY v. 1500

dveře nové
stáv. zárubně natřít

SB.3.05

SB.3.04 TECHNICKÁ MÍSTNOST


uč

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ č. dv. 88

- DEMONTÁŽ STÁV. ZAŘIZOV. PŘEDMĚTŮ - DÍVKY- 1 ks. umyvadel, 3 WC, 4 piso
- VYBOURAT STÁVAJÍCÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY MEZI WC v. 2,2 m
- DEMONTÁŽ STÁV. TOPENÍ 2 ks a přesunutí
- OKOPAT STÁV. OBKLADY v celém prostoru v. 1,5m
- VÝMĚNA STOUPAČEK A PŘIPOJ.potrubí kanalizace, voda viz část.ZTI,
- VYBOURÁNÍ NOVÉHO PROSTUPU VE STROPĚ pro VZT 3* 300/300
- NOVÉ ZDIVO MEZ WC .V.2,2m vč. zárubní a dveří
- NOVÉ OMÍTKY NA NOVÉ STĚNĚ
- OPRAVA OMÍTEK NAD OBKLADY - PŘEPĚNOVÁNÍ
- NOVÁ DLAŽBA na STÁVAJÍCÍ DLAŽBU - vč. dobetonávek po rozvodech a VYROVNÁVACÍ STĚRKA
- NOVÉ OBKLADY v 2,0 m,
- NOVÉ zařizovací předměty dodávka a osazení viz č. ZTI
- NOVÉ OSVĚTLENÍ - VIZ Č. EL.
- ODVĚTRÁNÍ -viz VZT
- UTĚSNĚNÍ VE STROPU kolem potrubí
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED - ZACHOVAT OTEVÍRÁNÍ OKEN, REVIZNÍ DVÍŘKA K VENTILÁTORUM -ks 1
- MALBA STĚN A STROPŮ,nátěry zárubní
- dodávka + osazení dveřívč. kování
- OSAZENÍ a dod. papírové ručníky 1 ks, mýdlo tekuté 2 ks

ODVĚTRÁNÍ ZTI NAD STŘECHU 2* + OPRAVA STŘECHY 1,5*1,5 m


ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ VZT -PROSTUP STŘECHOU + OPRAVA 2,5*2,0 M




NOVÁ PŘ. POROBETON. v. 2,9 m a 2,2 m



STÁVAJÍCÍ LT. RADIÁTORY NATŘÍT
VČ. PŘIPOJ. POTRUBÍ -



4 x NOVÉ ZÁRUBNĚ+ NÁTĚR - NOVÁ KŘÍDLA CPL 700/1970
1x STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ + NÁTĚR - NOVÁ KŘÍDLA CPL 800/1970
1* STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ + NÁTĚR - NOVÁ KŘÍDLA CPL 900/1970



BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽ ZAŘIZOV. PŘEDMĚTŮ

MŘ

DVEŘE PODŘÍZNOUT A NEBO MŘÍŽKU



NOVÉ ZAŘIZOV. PŘEDMĚTY

OBKLADY NOVÉ v.2,0 i v parapety OKEN
STÁVAJÍCÍ .OBKLADY , NÁTĚRY v.1,5 OKOPAT

△ papír. ručníky

□ mýdlo

Alena VOCHOVÁ - PROJEKTOVÁNÍ			 Alena VOCHOVÁ - PROJEKTOVÁNÍ <small>Autorizovaný inženýr v oboru posuzování stavby</small> tel.: 777047001	
Přednice 16 , 33209 Štětovice		IČ 12834050		
vedoucí projektant:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	kreslil:		
A. VOCHOVÁ	A. VOCHOVÁ	A.NETRVALOVÁ,Dipl.tech		
akce: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ			stupeň:	DSP
investor: Stř. prům. škola strojnická, Plzeň,Klatovská 109 320 57 Plzeň			datum:	06/2017
			VÝKRES:	č.20
			Měř.:	1:50
obsah: D1.1. STAVEBNÍ - SB -2.patro=3.NP dv.č. 88 HOŠI			Č. paré:	