

II/184 průtah Všeruby

Rekapitulace


Investor SÚS PK	
SO 101 - Průtah 184	18 926 757,31 Kč
SO 331 - Vodovod	889 780,00 Kč
SO 311a - Přípojky vpustí (průtah SÚS PK)	723 381,00 Kč
SO 511 - Přeložka plynovodu	401 156,46 Kč
SO 512 - Přeložka plynovodu (rezerva)	318 671,04 Kč
SO 311 - Oprava kanalizace (50%)	4 179 724,50 Kč
SO 000 - Vedlejší a všeobecné náklady (SÚS PK)	1 855 540,00 Kč

Celkem bez DPH (SÚS PK): 27 295 010,31 Kč
 DPH 21% (SÚS PK): 5 731 952,17 Kč
 Celkem včetně DPH (SÚS PK): 33 026 962,48 Kč

Investor Městys Všeruby	
SO 001 - Přípravné práce	83 174,29 Kč
SO 111 - Místní komunikace a chodníky	8 139 900,50 Kč
SO 121 - Obytná zóna u bytovek	729 529,59 Kč
SO 311b - Přípojky vpustí (chodníky-obec)	458 630,00 Kč
SO 401 - Veřejné osvětlení	988 447,51 Kč
SO 311 - Oprava kanalizace (50%)	4 179 724,50 Kč
SO 000 - Vedlejší a všeobecné náklady (Městys Všeruby)	952 680,00 Kč

Celkem bez DPH (Městys Všeruby): 15 532 086,39 Kč
 DPH 21% (Městys Všeruby): 3 261 738,14 Kč
 Celkem včetně DPH (Městys Všeruby): 18 793 824,53 Kč

Celkem bez DPH: 42 827 096,70 Kč
 DPH 21%: 8 993 690,31 Kč
 Celkem včetně DPH: 51 820 787,01 Kč



Vypracoval: Lukáš Říha, tel. 731 601 059

V Plzni dne 27.7.2017



Společnost II/184 Všeruby

Ing. Jan Muzika, zmocněnec
 na základě plné moci řádně oprávněn
 podepisovat jménem a ve prospěch
 Společnost II/184 Všeruby

KRYCÍ LIST OBJEKTU

Název stavby II/184 Průtah Všeruby

JKSO

822 27

Název objektu SO 000 - Vedlejší a všeobecné náklady

EČO

Název části

Místo

Všeruby u Kdyně

Objednatel SÚS Plzeňského kraje a Městys Všeruby

IČ

DIČ

Projektant Woring s.r.o., Plzeň

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Woring s.r.o.

20.03.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště 20 000,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce 215 000,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy 15 000,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 332 500,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatní 2 225 720,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 2 808 220,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	2 808 220,00
24	15 % 0,00 DPH	
25	21 % 2 808 220,00 DPH	589 726,20
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	3 397 946,20

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění +- -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
Objekt: SO 000 - Vedlejší a všeobecné náklady
Část:
JKSO: 822 27
Objednatel: SÚS Plzeňského kraje a Městys Všeruby
Zhotovitel:
Datum: 20.03.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
N00	Nepojmenované práce	2 808 220,00
N01	Zařízení staveniště	2 808 220,00
	<u>Celkem</u>	<u>2 808 220,00</u>

ROZPOČET

Stavba: II/184 průtah Všeřuby
 Objekt: SO 000 - Vedlejší a všeobecné náklady
 Část:
 JKSO:

Objednatel: SÚSPK
 Zhotovitel:
 Datum: 9.5. 2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	fin. dle čl. 2.1.3.a) SOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Nepojmenované práce										
	D		N00	Zařízení staveniště				1 855 540,00	###	
	D		N01	Informační tabule stavby				1 855 540,00	###	
1		PK		dodání tabule 2500 x 1500 mm včetně podstavce, osazení v místě stavby, demontáž s odvozem po ukončení stavby	ks	2,000	5 000,00	10 000,00	21,0	100% SÚS
2		PK		Pamětní deska	ks	0,500	7 500,00	3 750,00	21,0	50% SÚS
				dodání pamětní desky min. rozměrů 400 x 300 mm, kámen pro upevnění, osazení kamene a desky do kamene						
3		PK		Zařízení staveniště - zřízení	soubor	0,500	10 000,00	5 000,00	21,0	50% SÚS
				zřízení, opotřebení, demontáž stavebních buřtek, mobilní WC a související údržba, případná ostraha dle potřeby, apod.						
4		PK		Zařízení staveniště - likvidace	soubor	0,500	10 000,00	5 000,00	21,0	50% SÚS
				rozebrání, bourání, odvoz, úklid staveniště						
Průzkumné, geodetické a projektové práce										
	D		N02	Geodetické práce před výstavbou						
5		PK		vytyčení sítě technické infrastruktury; vytyčení stavby s napojením na souřadný systém S-JTSK, výškový systém Balt p.v.	kpl	0,500	35 000,00	17 500,00	21,0	50% SÚS
6		PK		Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,500	45 000,00	22 500,00	21,0	50% SÚS
				průběžné v jednotlivých fázích výstavby (sítě, podzemní vstupy, apod.), zaměření skutečného provedení stavby po dokončení						
7		PK		Kartografické práce	kpl	0,500	100 000,00	50 000,00	21,0	50% SÚS
				geometrický plán; pro majetkoprávní vypořádání (majetkové hranice); pro věcná břemena přeložek (trasy vedení)						
8		PK		Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,500	15 000,00	7 500,00	21,0	50% SÚS
				vypracování DSPS						
9		PK		Realizační dokumentace stavby	kpl	0,500	20 000,00	10 000,00	21,0	50% SÚS
				bude-li vyžadována - vypracování RDS						

10	PK	Pasport sousedních nemovitostí Před zahájením stavebních prací provedení prohlídky a zpracování dokumentace stavebního stavu a poruch nemovitostí v okolí stavby;	kpl	0,500	15 000,00	7 500,00	21,0	50% SÚS
	D	N03						
		Inženýrská činnost						
10	PK	Zkoušky a měření dle KZP, posudky, kontroly, revizní zprávy, měření, apod.	ks	0,500	55 000,00	27 500,00	21,0	50% SÚS
11	PK	Změna stavby před dokončením, změna územního rozhodnutí projednání a povolení změn stavby před jejím dokončením	kpl	0,500	10 000,00	5 000,00	21,0	50% SÚS
	D	N04						
		Všeobecné položky						
11	PK	Dopravně inženýrská opatření veškeré náklady na DIO (pronájem značení, údržba, oprava, apod.) a související činnosti (projednání, stanovení, povolení, apod.)	kpl	1,000	125 000,00	125 000,00	21,0	100% SÚS
12	PK	Zajištění BOZP zabezpečení staveniště dle všeobecných právních předpisů	kpl	0,500	5 000,00	2 500,00	21,0	50% SÚS
13	PK	Havarijní plán vypracování, projednání, schválení, aktualizace	kpl	0,500	5 000,00	2 500,00	21,0	50% SÚS
14	PK	Oprava objízdné trasy SE SOUHLASEM TDS; zahrnuje frézování 50 mm s vyrovnáním příčných sklonů; odvoz na skládku SÚS nebo Městysce; spojovací postřik 0.50 kg/m2; obrusnou vrstvu ACO 11+ PMB 25/55-55	m2	4 500,000	297,62	1 339 290,00	21,0	skutečný podíl
15	PK	silnice II. a III. třídy 4500 m2; místní komunikace 1500 m2 Provizorní oprava po výkopech inženýrských sítí SE SOUHLASEM TDS; zahrnuje případné odebrání a vyrovnání zásepů ryh; odvoz na skládku; spojovací postřik 0.50 kg/m2; obrusnou vrstvu ACO 11+ PMB 25/55-55	m2	1 000,000	215,00	215 000,00	21,0	skutečný podíl

Celkem

1 855 540,00 ###

ROZPOČET

Stavba: II/184 průtah Všeruby
 Objekt: SO 000 - Vedlejší a všeobecné položky
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Městys Všeruby
 Zhotovitel:
 Datum: 9.5.2017

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	fin. dle čl. 2.1.3.a) SOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D		N00	Nepojmenované práce				952 680,00		
	D		N01	Zařízení staveniště				952 680,00		
1		PK		informační tabule stavby	ks	0,000	5 000,00	0,00	21,0	100 % SÚS
				dodání tabule 2500 x 1500 mm včetně podstavce, osazení v místě stavby, demontáž s odvozem po ukončení stavby						
2		PK		Pamětní deska	ks	0,500	7 500,00	3 750,00	21,0	50% Městys
				dodání pamětní desky min. rozměru 400 x 300 mm, kámen pro upevnění, osazení kamene a desky do kamene						
3		PK		Zařízení staveniště - zřízení	soubor	0,500	10 000,00	5 000,00	21,0	50% Městys
				zřízení, opotřebení, demontáž stavebních buněk; mobilní WC a související údržba; případná ostraha dle potřeby, apod.						
4		PK		Zařízení staveniště - likvidace	soubor	0,500	10 000,00	5 000,00	21,0	50% Městys
				rozebrání, bourání, odvoz, úklid staveniště						
5	D	PK	N02	Průzkumné, geodetické a projektové práce						
				Geodetické práce před výstavbou	kpl	0,500	35 000,00	17 500,00	21,0	50% Městys
				- vytvoření sítě technické infrastruktury; vytvoření stavby s napojením na souřadný systém S-JTSK, výškový systém Balt p.v.						
6		PK		Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,500	45 000,00	22 500,00	21,0	50% Městys
				průběžně v jednotlivých fázích výstavby (sítě, podzemní vrstvy, apod.), zaměření skutečného provedení stavby po dokončení						
7		PK		Kartografické práce	kpl	0,500	100 000,00	50 000,00	21,0	50% Městys
				geometrický plán; pro majetkoprávní vypořádání (majetkové hranice); pro věcná břeměna přeložek (trasy vedení)						
8		PK		Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,500	15 000,00	7 500,00	21,0	50% Městys
				vypracování DSPS						
9		PK		Realizační dokumentace stavby	kpl	0,500	20 000,00	10 000,00	21,0	50% Městys
				bude-li vyžadována - vypracování RDS						

10	PK		Pasport sousedních nemovitostí Před zahájením stavebních prací provedení prohlídky a zpracování dokumentace stavebního stavu a poruch nemovitostí v okolí stavby;	kpl	0,500	15 000,00	7 500,00	21,0	50% Městys
	D	N03	Inženýrská činnost						
10	PK		Zkoušky a měření dle KZP, posudky, kontroly, revizní zprávy, měření, apod.	ks	0,500	55 000,00	27 500,00	21,0	50% Městys
11	PK		Změna stavby před dokončením, změna územního rozhodnutí projednání a povolení změn stavby před jejím dokončením	kpl	0,500	10 000,00	5 000,00	21,0	50% Městys
	D	N04	Všeobecné položky						
11	PK		Dopravné inženýrská opatření veškeré náklady na DIO (pronájem značení, údržba, oprava, apod.) a související činnosti (projednání, stanovení, povolení, apod.)	kpl	1,000	125 000,00	125 000,00	21,0	100 % SÚS
12	PK		Zajištění BOZP zabezpečení staveniště dle všeobecných právních předpisů	kpl	0,500	5 000,00	2 500,00	21,0	50% Městys
13	PK		Havarijní plán vypracování, projednání, schválení, aktualizace	kpl	0,500	5 000,00	2 500,00	21,0	50% Městys
14	PK		Oprava objízdné trasy SE SOUHLASEM TDS; zahrnuje frézování 50 mm s vyrovnáním příčných sklonů; odvoz na skládku SÚS nebo Městysse; spojovací postřik 0,50 kg/m2; obrušnou vrstvu ACO 11+ PMB 25/55-55	m2	1 500,000	297,62	446 430,00	21,0	skutečný podíl
15	PK		silnice II. a III. třídy 4500 m2; místní komunikace 1500 m2 Provizorní oprava po výkopech inženýrských sítí SE SOUHLASEM TDS; zahrnuje případné odebrání a vyrovnání zásypů rýh; odvoz na skládku; spojovací postřik 0,50 kg/m2; obrušnou vrstvu ACO 11+ PMB 25/55-55	m2	1 000,000	215,00	215 000,00	21,0	skutečný podíl
			<u>Celkem</u>				<u>952 680,00</u>		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby
II/184 Průtah Všeruby

JKSO

CZ-CC 242089

Název objektu
SO 001 Přípravné práce

EČO

Místo

Všeruby

IČ

DIČ

Objednatel
SÚS Plzeňského kraje

Projektant
Woring s.r.o.

Zhotovitel

Zpracoval
Porkátová

Rozpočet číslo

Dne

01.03.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	83 174,29	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
3		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	83 174,29	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 83 174,29

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	83 174,29	17 466,60

Cena s DPH 100 640,89

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
 Objekt: SO 001 Přípravné práce

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje
 Zhotovitel:
 Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová
 Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

83 174,29

1 Zemní práce

34 091,91

1	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 (F3)	m2	155,000	32,34	5 012,70
2	001	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm (F2)	kus	1,000	385,21	385,21
3	001	112101123	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 700 mm (F2)	kus	1,000	238,73	238,73
4	001	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	2,000	697,04	1 394,08
5	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	139,000	56,43	7 843,77
6	001	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	0,735	113,97	83,77

Hloubení jam pro patky

7	001	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	358,05	358,05
8	001	162301407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	309,13	309,13
9	001	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	1 930,30	1 930,30
10	001	162301417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	1 495,53	1 495,53
11	001	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	2,000	622,27	1 244,54
12	001	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	155,000	52,42	8 125,10
13	001	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	2,000	260,00	520,00
14	231	181101123	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 60 m zeminy tř 1 a 2	m3	170,000	30,30	5 151,00

Srovnání a úprava terénu po zasypaní příkopu, po odstranění stávajícího potrubí. Zásyp je v SO 101, zatravnění v SO 111.

340,0*0,5

170,000

2 Zakládání

1 088,45

15	211	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	0,375	2 902,53	1 088,45
----	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

Základové patky infotabule

2*0,5*0,5*0,75

0,375

3 Svislé a kompletní konstrukce

15 000,00

16	R	331121000	Zpětné osazení infotabule	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	-----------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Osazení infotabule včetně stávajících stojek do připravených patek - dřevěná rámová konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 264,77

17	211	961041211	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,095	2 068,28	2 264,77
----	-----	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------

*2*0,5*0,5*0,75=0,375 - patky infotabule*

*2*0,6*0,6*1,00=0,720 - základové patky sloupů VO*

Celkem 1,095

18	R	962071700	Bourání sloupů VO včetně patice + odvoz na skládku	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
19	R	979084200	Přesun infotabule na provizorní skládku a zpět k osazení	kus	1,000	10 000,00	10 000,00

997 Přesun sutě

722,51

20	221	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,409	28,23	68,01
21	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů 29x	t	2,409	35,50	85,52

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
 Objekt: SO 001 Přípravné práce

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje

Zhotovitel:

Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová

Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
22	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,409	97,19	234,13
23	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,409	139,00	334,85

998

Přesun hmot

6,66

24	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,132	50,47	6,66
----	-----	-----------	--	---	-------	-------	------

Celkem

83 174,29

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby II/184 Průtah Všeruby

JKSO

CZ-CC 211211

Název objektu SO 101 - Průtah II/184

EČO

Místo

Všeruby

IČ

DIČ

Objednatel SÚS Plzeňského kraje

Projektant Woring s.r.o.

Zhotovitel

Zpracoval Porkátová

Rozpočet číslo

Dne

01.03.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 593 595,65	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	17 333 161,66	9	Bez pevné podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		18 926 757,31	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 18 926 757,31

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	18 926 757,31	3 974 619,03

Cena s DPH 22 901 376,34

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
Objekt: SO 101 - Průtah II/184

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje
Zhotovitel:
Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová
Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

18 926 757,31

1 Zemní práce

2 394 711,56

1	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 040,200	10,00	10 402,00
---	-----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

*F1 - 420,0m2 + F1a - 317,0m2 + 696,0m2 + F3 - 1539,0m2
Z celkové plochy 2972,0m2 do komunikace 35%*

Celková plocha

a 420,0+317,0+696,0+1539,0

2 972,000

2972,0*0,35

1 040,200

2	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	320,900	29,08	9 331,77
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

*Betonové desky u hasičárny - F1 - 14,0m2
Přídlažby betonové - F1 263,0m2 + F2 400,0m2 + F3 521,0m2 =
921,0*0,3=276,3m2
Demontáž příkopových tvárnic - F1 30,0m + F2
21,0m=51,0*0,6=30,6m2
14,0+276,3+30,6*

320,900

3	221	113107225	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	9 841,000	25,00	246 025,00
---	-----	-----------	---	----	-----------	-------	------------

4	221	113154328	Frézování živичného krytu tl 130 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	10 906,000	20,00	218 120,00
---	-----	-----------	--	----	------------	-------	------------

1065m2 - oprava stávajícího povrchu okolo bývalé roty

F1 2151,0

2 151,000

F2 4177,0

4 177,000

F3 3513,0

3 513,000

uRoty 1065,0

1 065,000

Součet

10 906,000

5	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1 555,000	35,00	54 425,00
---	-----	-----------	------------------------------------	---	-----------	-------	-----------

F1 425,0 + F1a 187,0 + F2 422,0 + F3 521,0

425,0+187,0+422,0+521,0

1 555,000

6	001	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	856,100	45,00	38 524,50
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

F1 - 844,0m3 + F2 - 57,0m3 + F3 - 322,0m3 v hornině tř. 1a2 70%

*(844,0+57,0+322,0)*0,7*

856,100

7	001	122102203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2 Sanace	m3	1 892,880	45,00	85 179,60
---	-----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Sanace bude provedena jen se souhlasem TDS

*8604,0*0,2*1,1*

1 892,880

8	001	122102204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2 Aktivní zóna	m3	1 514,304	45,00	68 143,68
---	-----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

*8604,0*0,16*1,1*

1 514,304

9	001	122602212	Odkopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 6 a 7 fragmentace do 0,1 m3	m3	366,900	231,80	85 047,42
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

V hornině tř. 6 30%

*1223,0*0,3*

366,900

10	001	123102101	Výkopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	302,100	45,00	13 594,50
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Výkopávky zářezů pro propustky

*18,0*5,0*2,0+(5,2*3,5*1,5+4,0*4,5*0,6)*

218,100

*15,0*2,8*2,0*

84,000

Součet

302,100

11	001	124103101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	517,500	45,00	23 287,50
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
Objekt: SO 101 - Průtah II/184

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje
Zhotovitel:
Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová
Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
<i>Výkopávky příkopu</i>							
90,0*(4,0+0,6)*0,5*2,5					517,500		
12	001	125703301	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno neznečistěné	m3	90,000	45,00	4 050,00
<i>Čištění dna příkopů F3</i>							
90,0*2,0*0,5					90,000		
13	001	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	33,177	113,97	3 781,18
<i>Monolitická jámka</i>							
(2,6*5,2+3,5*6,2)*0,5*1,7					29,937		
(1,5*1,2+1,8*2,0)*0,5*1,2					3,240		
Součet					33,177		
14	001	132101102	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100 m3 - Trativody	m3	412,250	150,00	61 837,50
<i>F1 - 219,0m, F2 - 621,0m, F3 - 809,0m</i>							
219,0*0,5*0,5					54,750		
621,0*0,5*0,5					155,250		
809,0*0,5*0,5					202,250		
Součet					412,250		
15	001	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3 - Vpustí	m3	93,000	200,00	18 600,00
62,0*1,0*1,0*1,5					93,000		
16	001	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	372,000	25,31	9 415,32
62*4*1,0*1,5					372,000		
17	001	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	372,000	10,19	3 790,68
18	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	372,000	36,57	13 604,04
19	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	372,000	7,74	2 879,28
20	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 095,080	74,47	304 960,61
komunikace 1223,0					1 223,000		
rýhy 412,0					412,000		
aktivizována 1514,3					1 514,300		
příkopy 517,5					517,500		
jámy 33,18					33,180		
vpustí 93,0					93,000		
zářezy 302,1					302,100		
Součet					4 095,080		
21	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 20x	m3	4 095,080	15,00	61 426,20
22	001	162701115	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Sanace	m3	1 892,880	15,00	28 393,20
<i>Jen se souhlasem TDS</i>							
23	001	162701119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 20x	m3	1 892,880	15,00	28 393,20
<i>Sanace, jen se souhlasem TDS</i>							
24	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	366,900	74,47	27 323,04
25	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m 20x	m3	366,900	15,00	5 503,50
26	231	162702111	Vodorovné přemístění dmu bez naložení se složením do 6000 m	m2	1 040,200	22,88	23 799,78
27	231	167102111	Nakládání dmu ze skládky	m2	1 040,200	5,28	5 492,26
28	001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	338,000	50,00	16 900,00
<i>F1 - 41,0m3 + F2 - 146,0m3 + F3 - 151,0m3</i>							

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
Objekt: SO 101 - Průtah II/184

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje
Zhotovitel:
Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová
Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
41,0+146,0+151,0					338,000		
29	583	583312000	zemina vhodná do násypů	t	608,400	193,45	117 694,98
338,0*1,8					608,400		
30	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4 095,080	2,11	8 640,62
31	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7 371,144	60,00	442 268,64
4095,08*1,8					7 371,144		
32	001	171201212	Uložení sypaniny na skládky Sanace	m3	1 892,880	2,11	3 993,98
Jen se souhlasem TDS							
33	001	171201221	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Sanace	t	3 407,184	60,00	204 431,04
Jen se souhlasem TDS							
1892,88*1,8					3 407,184		
34	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	262,375	76,40	20 045,45
Zásyp propustků + jímka Zásyp po odstranění troubě, včetně příkopu Zásyp kolem vpustí							
PropustekJímka			218,0-(17,5*3,6*1,55+14,44)		105,910		
			84,0-(15,0*1,2*1,15+2,7)		60,600		
			33,18-(4,6*1,85*2,5)		11,905		
Mezisoučet					178,415		
Příkop			17,0		17,000		
Šachty			93,0-62*0,42		66,960		
Součet					262,375		
35	583	583312100	Zemina vhodná do zásypu	t	472,275	173,45	81 916,10
195,415*1,8+66,96*1,8					472,275		
36	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	8 698,000	5,00	43 490,00

2 Zakládání

237 931,74

37	002	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	329,800	572,61	188 846,78
219,0*0,5*0,4					43,800		
621,0*0,5*0,4					124,200		
809,0*0,5*0,4					161,800		
Součet					329,800		
38	002	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	82,450	595,33	49 084,96
219,0*0,5*0,1					10,950		
621,0*0,5*0,1					31,050		
809,0*0,5*0,1					40,450		
Součet					82,450		

3 Svislé a kompletní konstrukce

84 150,00

39	271	358325114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 - Vpusti	m3	62,000	550,00	34 100,00
Bourání zdíva vpustí F1 - 5, F1a - 3, F2 - 13, F3 - 10 (5,0+3,0+13,0+10,0)*2,0							
					62,000		
40	211	389381110	Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu z betonu C 25/30 - Propustku	m3	18,200	2 750,00	50 050,00
(0,4*1,1+(0,4+2,0)*0,5*0,5)*17,5					18,200		

4 Vodorovné konstrukce

103 396,35

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
Objekt: SO 101 - Průtah II/184

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje
Zhotovitel:
Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová
Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
41	271	451541111	Lože pod potrubí a objekty otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	2,028	452,34	917,35
			<i>Lože pod šachtu</i>				
			2,6*5,2*0,15		2,028		
42	311	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého C 25/30	m3	6,716	2 577,26	17 308,88
			4,476+2,24		6,716		
43	211	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	19,022	2 300,81	43 766,01
			<i>Podkladní beton</i>				
			Potrubí 17,5*5,5*0,15+15,0*1,6*0,15		18,038		
			Objekt Šachty 2,05*4,8*0,1		0,984		
			Součet		19,022		
44	211	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	16,200	2 555,81	41 404,12
			<i>Lože pod potrubí - 11,1m3</i>				
			<i>Lože pod dlažbu tl. 100mm - 50mm je součástí dlažby</i>				
			2*17,5*1,6*0,15+15,0*1,2*0,15		11,100		
			(19,0+32,0)*0,1		5,100		
			Součet		16,200		
5 Komunikace pozemní							12 115 639,74
45	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	8 708,000	74,11	645 349,88
			<i>Vozovka - F1 - 1919,0m2, F2 - 3045,0m2, F3 - 3640,0m2</i>				
			<i>Ostrůvky - F1 - 21,0m2, F2 - 17,0m2, F3 - 56,0m2</i>				
			Vozovka 1919,0+3045,0+3640,0		8 604,000		
			Ostrůvky 21,0+17,0+56,0		94,000		
			HmatPrvky 4,0+6,0		10,000		
			Součet		8 708,000		
46	221	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	8 604,000	78,19	672 746,76
			<i>Doplnění podkladních vrstev - aktivní zóna</i>				
47	221	564861110	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	8 604,000	95,15	818 670,60
48	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - Sanace	m2	8 604,000	95,15	818 670,60
			<i>Sanaci jen se souhlasem TDS</i>				
49	221	564861114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm	m2	52,000	107,66	5 598,32
50	221	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	m2	8 604,000	409,50	3 523 338,00
51	221	567132114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 190 mm	m2	52,000	295,87	15 374,84
52	221	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	85,000	61,38	5 217,30
53	221	573111112	Postřik živичný infiltrační s pýsypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	8 604,000	14,70	126 478,80
54	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	20 204,000	6,10	123 244,40
			<i>Vozovka nová - 2x0,30kg/m2</i>				
			<i>Vozovka oprava - 0,30kg/m2+0,60kg/m2</i>				
			<i>Oprava povrchu u bývalé roty - 0,30kg/m2+0,60kg/m2</i>				
			2*8604,0		17 208,000		
			2*433,0		866,000		
			2*1065,0		2 130,000		
			Součet		20 204,000		
55	221	577134141	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tl. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	10 102,000	216,34	2 185 466,68
			<i>VozovkaNová</i>				
			á 8604,0		8 604,000		
			<i>VozovkaOprava</i>				
			va 433,0		433,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
 Objekt: SO 101 - Průtah II/184

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje
 Zhotovitel:
 Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová
 Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
uRotyOprava 1065,0					1 065,000		
Součet					10 102,000		
56	221	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	10 102,000	302,39	3 054 743,78
8604,0+433,0+1065,0					10 102,000		
57	221	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	52,000	355,00	18 460,00
F1 - Ostrůvek pojžděný							
58	583	583801590	kostka dlažební velká, žlutá velikost 15/17 třída II šedá	t	21,271	2 200,00	46 796,20
1 t = 4,6 m2							
52,0*0,15*1,01*2,7					21,271		
59	221	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	51,000	418,17	21 326,67
Opevnění svahu							
19,0+32,0					51,000		
60	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	104,000	170,00	17 680,00
94,0+10,0					104,000		
61	592	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	96,820	125,50	12 150,91
spotřeba: 36 kus/m2							
94,0*1,03					96,820		
62	592	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	10,300	420,00	4 326,00
spotřeba: 60 kus/m2							
10,0*1,03					10,300		
8 Trubní vedení							1 143 223,49
63	271	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	1 649,000	25,00	41 225,00
F1 - 219,0m, F2 - 621,0m, F3 - 809,0m - Drenáže							
219,0+621,0+809,0					1 649,000		
64	286	286171020	trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 1m, DN 150	kus	1 673,735	295,00	493 751,83
1649,0*1,015					1 673,735		
65	271	894302162	Stěny a dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XF4-XD3	m3	11,000	2 962,33	32 585,63
Vtoková jímka							
66	271	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	45,720	221,98	10 148,93
Vtoková jímka							
4,6*(2,45+2,0)+4,0*(1,95+1,5)+2*2,45*0,5+2*2,0*0,3+2*(2,45+2,0)*0,5*1,0+2*(1,85+1,5)*0,5*1,0					45,720		
67	271	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli B 505 B (odhad)	t	0,880	22 000,00	19 360,00
Vtoková jímka							
68	271	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,200	21 500,00	4 300,00
69	271	894703011	Dlažba šachet čtyř a vícehranných	m2	4,000	909,85	3 639,40
Vtoková jímka							
4,0*1,0					4,000		
70	R	895811113	Vtokový objekt prefabrikovaný	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
71	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	62,000	1 450,00	89 900,00
9+8+21+24					62,000		
72		592238000	Vpust	kus	62,000	3 561,00	220 782,00
73	271	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností přes 100 do 150 kg	kus	31,000	350,00	10 850,00
5+3+13+10					31,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
Objekt: SO 101 - Průtah II/184

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje
Zhotovitel:
Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová
Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
74	271	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	651,10	651,10
75		553100200	Mříž z ocelových válcovaných profilů	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
76	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	48,000	2 113,04	101 425,92
77	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	29,000	2 184,61	63 353,69
1+6+13+9					29,000		
78	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	45,000	650,00	29 250,00
7+23+15					45,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 875 722,82

79	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	58,000	150,00	8 700,00
33 - Nové značky + 25 - Stávající značky							
33+25					58,000		
80	404	404440080	značka dopravní svislá	kus	33,000	749,00	24 717,00
81	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	33,000	1 180,00	38 940,00
82	404	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	33,000	389,00	12 837,00
83	221	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	3 538,000	12,90	45 640,20
84	221	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	154,000	22,30	3 434,20
26,0+36,0+35,0+9,0+48,0					154,000		0,00
85	221	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	66,000	136,00	8 976,00
86	221	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	3 528,000	33,50	118 188,00
87	221	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	154,000	62,30	9 594,20
88	221	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	66,000	297,00	19 602,00
89	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	3 767,000	1,40	5 273,80
V4					539,0+392,0+871,0+1240,0+48,0		3 090,000
V2b					26,0+36,0+35,0+9,0+39,0		145,000
V1a					115,0+165,0+177,0		457,000
V10b					75,0		75,000
Součet					3 767,000		
90	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	66,000	7,00	462,00
V13					5,0+26,0+12,0		43,000
V7					10,0+11,0		21,000
2,0					2,0		2,000
Součet					66,000		
91	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3 014,000	180,93	545 323,02
F1 - 610,0m, F1a - 216,0m, F2 - 866,0m, F3 - 1123,0m							
Zvýšený obrubník - F1 - 18,0m, F2 - 17,0m, F3 - 71,0m							
92	592	592175080	obrubník délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	kus	121,200	249,57	30 247,88
93	592	592174910	obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm	kus	2 933,671	77,43	227 154,15
94	592	592174920	obrubník betonový silniční ABO 15-30 100x10x30 cm	kus	110,469	70,29	7 764,87

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
Objekt: SO 101 - Průtah II/184

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje
Zhotovitel:
Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová
Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
95	221	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	3 259,000	35,00	114 065,00
			2921,0+210,0+128,0		3 259,000		
96	221	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	3 259,000	35,00	114 065,00
97	R	919521100	Sežiznutí trubního propustku	kus	6,000	2 500,00	15 000,00
98	221	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	62,900	1 900,00	119 510,00
			(2*17,5*2,56)-(2*17,5*1,23)		46,550		
			15,0*1,44-15,0*0,35		16,350		
			Součet		62,900		
99	221	919542111	Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných kruhového profilu do DN 800 mm	m	15,000	261,21	3 918,15
100	553	553143120	trouba Hel-Cor pozinkovaná 800/2 mm	m	15,225	3 657,41	55 684,07
			15 * 1,015		15,225		
101	221	919542112	Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných kruhového profilu do DN 1200 mm	m	35,000	339,33	11 876,55
			2*17,5		35,000		
102	553	553143140	trouba Hel-Cor pozinkovaná 1200/2 mm	m	35,525	5 646,42	200 589,07
			35 * 1,015		35,525		
103	592	592274960	žlabovka betonová TBM B-60 33x59x8 cm	kus	143,848	47,35	6 811,20
			47,0/0,33*1,01		143,848		
104	221	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvární š 800 mm	m	47,000	200,46	9 421,62
			F2 13,0m + F3 34,0m				
			13,0+34,0		47,000		
105	221	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	33,000	549,01	18 117,33
106	592	592270050	žlab odvodňovací ACO N100 typ 10, polymerbeton, 100 x 13 x 18 x 18 cm	kus	33,000	567,37	18 723,21
107	592	592270220	rošt mřížkový ACO N100 - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatř. C250	kus	33,000	504,33	16 642,89
108	592	592270250	vpust žlabová krátký tvar ACO N100, H355, těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm	kus	2,000	1 503,15	3 006,30
109	221	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm - F3	m2	82,500	35,11	2 896,58
			165,0*0,5		82,500		
110	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	23,000	291,88	6 713,24
			13+2+6+2		23,000		
111	R	966011111	Bourání rámového propustku - F3	m	12,000	1 500,00	18 000,00
112	R	966411100	Bourání čela propustků - F3	kus	4,000	950,00	3 800,00
113	013	969021136	Bourání trubního propustku - F3	m	6,000	750,00	4 500,00
114	013	969021151	Demontáž betonové trouby - odtok do potoka - F3	m	90,000	130,87	11 778,30
115	R	979084200	Přesun stávajících značek	kus	25,000	550,00	13 750,00
			13+7+5		25,000		
997 Přesun sutě							969 760,08
116	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 30km	t	10 738,008	28,23	303 133,97
			Asfalty frézované budou odvezeny na skládku SÚS ve Kdyni cca 8 km Ostatní materiály se odvezou na skládku ve vzdálenosti cca 30 km				
		Kamenivo	7085,52+20,79		7 106,310		
		Asfalt	839,762+2791,936		3 631,698		
		Součet			10 738,008		

49

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby

Objekt: SO 101 - Průtah II/184

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje

Zhotovitel:

Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová

Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
117	221	997221558	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 7km <i>Frézovaný asfalt</i>	t	3 631,698	10,00	36 316,98
118	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 29x 7106,31+839,762+2791,936- 3631,698	t	7 106,310	10,00	71 063,10
119	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 30km žebeton 148,8+41,76+16,599 bet 81,83+450,95+1,158+8,37 litina 4,65 Součet	t	754,117 207,159 542,308 4,650 754,117	28,23	21 288,72
120	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 29x 207,159+542,308+4,65	t	754,117 754,117	10,00	7 541,17
121	221	997221811	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11 492,125	5,14	59 069,52
122	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	542,308	60,00	32 538,48
123	221	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	207,159	60,00	12 429,54
124	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	7 106,310	60,00	426 378,60
998			Přesun hmot				2 221,52
125	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 187,981	1,87	2 221,52

Celkem

18 926 757,31

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby II/184 Průtah Všeruby
Název objektu SO 111 - Místní komunikace a chodníky

JKSO CZ-CC 211219

EČO

Místo Všeruby

IČ

DIČ

Objednatel SÚS Plzeňského kraje

Projektant Woring s.r.o.

Zhotovitel

Zpracoval Porkátová

Rozpočet číslo

Dne

01.03.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	1 528 712,77	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	6 611 187,74	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		8 139 900,50	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 8 139 900,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	8 139 900,50	1 709 379,11

Cena s DPH 9 849 279,61

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
 Objekt: SO 111 - Místní komunikace a chodníky

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje

Zhotovitel:

Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová

Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

8 139 900,50

1 Zemní práce

1 163 805,22

1	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 931,800	10,00	19 318,00
F1 420,0+F1a 317,0+F2 696,0+F31539,0=2972,0m2 - Celková plocha v SO 111 bude sejmuta 65% (420,0+317,0+696,0+1539,0)*0,65					1 931,800		
2	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1,200	29,08	34,90
F3 2,0*0,6					1,200		
3	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	2 942,000	35,00	102 970,00
Rozebraná dlažba se opět použije - Chodník - F1 - 818,0m2, F1a - 35,0m2 F2 - 731,0m2, F3 - 869,0m2 - Vjezdy - F1 - 83,0m2, F2 - 190,0m2, F3 - 216,0m2							
Chodník 818,0+35,0+731,0+869,0					2 453,000		
Vjezdy 83,0+190,0+216,0					489,000		
Součet					2 942,000		
4	221	113107123	Odstranění krytů podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	562,000	19,87	11 166,94
Odstranění krytů štěrku - F1 - 100,0m2, F1a - 107,0m2, F2 - 229,0m2, F3 - 126m2 100,0+107,0+229,0+126,0					562,000		
5	221	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	128,000	125,00	16 000,00
F1 - 83,0m2, F2 - 19,0m2, F3 - 26,0m2 83,0+19,0+26,0					128,000		
6	221	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 50 mm	m2	115,000	30,00	3 450,00
Chodník - F1 + F1a 104,0+11,0					115,000		
7	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 100 mm	m2	1 546,000	30,00	46 380,00
F1 - 959,0m2, F1a - 356,0m2, F2 - 70,0m2, F3 - 161,0m2							
VjezdyParkování 959,0+356,0+70,0+161,0					1 546,000		
8	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	4 604,000	19,87	91 481,48
2943,0+115,0+1546,0					4 604,000		
9	221	113154254	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	849,000	30,00	25 470,00
Rozjezdy křižovatek - F1-29,0m2, F1a-496,0m2, F2-213,0m2, F3-111,0m2 29,0+496,0+213,0+111,0					849,000		
10	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	1 175,000	35,00	41 125,00
F1 - 372,0m, F1a - 14,0m, F2 - 295,0m, F3 - 494,0m 372,0+14,0+295,0+494,0					1 175,000		
11	001	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2 - Sanace	m3	96,060	45,00	4 322,70
Sanace se provede jen se souhlasem TDS - 20% z 1601,0m2 1601,0*0,3*0,2					96,060		
12	001	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	256,160	45,00	11 527,20
Aktivní zóna 1601,0*0,16					256,160		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby

Objekt: SO 111 - Místní komunikace a chodníky

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje

Zhotovitel:

Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová

Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
13	001	123102101	Výkopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	145,400	45,00	6 543,00
			Gabiony 16,0*2,0*0,8		25,600		
			Palisáda (63,0+22,0+48,0)*0,6*1,0		79,800		
			PlotF3 22,0*2,0*0,8+3,0*2,0*0,8		40,000		
			Součet		145,400		
14	001	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 - F3	m3	31,850	150,00	4 777,50
			Základy oplocení				
			1,4*1,0*(20,75+2,0)		31,850		
15	001	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3 Vpustí	m3	31,500	200,00	6 300,00
			21,0*1,0*1,0*1,5		31,500		
16	001	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	126,000	25,31	3 189,06
			21*4*1,0*1,5		126,000		
17	001	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	126,000	10,19	1 283,94
18	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	126,000	36,57	4 607,82
19	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	126,000	7,74	975,24
20	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	269,450	45,91	12 370,45
			Vodorovné přemístění ornice ze skládky Městyse Všeruby				
			(108,0+4681,0+600,0)*0,1*0,5		269,450		
21	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	464,910	74,47	34 621,85
			Vpustí 31,5		31,500		
			GabionyPalisády 145,4		145,400		
			Oplocení 31,85		31,850		
			AktivníZóna 256,16		256,160		
			Součet		464,910		
22	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 20x	m3	464,910	15,00	6 973,65
23	001	162701115	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - Sanace	m3	96,060	74,47	7 153,59
			Jen se souhlasem TDS				
24	001	162701119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 20x	m3	96,060	15,00	1 440,90
			Sanace - jen se souhlasem TDS				
25	231	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m	m2	1 931,800	22,88	44 199,58
26	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	269,450	25,00	6 736,25
			Naložení ornice na skládce Městyse Všeruby				
27	231	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	1 931,800	5,28	10 199,90
28	001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	336,000	50,00	16 800,00
			F1a+F3				
			126,0+210,0		336,000		
29	583	583312000	zemina vhodná do násypu	t	604,800	193,45	116 998,56
			336,0*1,8		604,800		
30	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	464,910	2,11	980,96
31	001	171201211	Uložení sypaniny na skládky - Sanace	m3	96,060	2,11	202,69
			Jen se souhlasem TDS				
32	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	836,838	60,00	50 210,28
			464,91*1,8		836,838		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
Objekt: SO 111 - Místní komunikace a chodníky

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje

Zhotovitel:

Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová

Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
33	001	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	172,908	60,00	10 374,48
Sanace - jen se souhlasem TDS							
96,06*1,8					172,908		
34	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	152,770	76,40	11 671,63
Zásyp kolem vpustí + gabionů + palisád + základů oplocení							
31,5-21*0,42					22,680		
25,6-(6,2+7,0)					12,400		
79,8-16,0					63,800		
(31,85-17,96)+40,0					53,890		
Součet					152,770		
35	583	583312100	Zemina vhodná do zásypu	t	274,986	173,45	47 696,32
152,77*1,8					274,986		
36	001	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	108,000	23,65	2 554,20
Chodník před začátkem - F3							
37	001	181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4 681,000	7,16	33 515,96
F1- 1108,0m2, F1a - 220,0m2, F2 - 1503,0m2, F3 - 1850,0m2							
1108,0+220,0+1503,0+1850,0					4 681,000		
38	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 789,000	12,31	58 952,59
108,0+4681,0					4 789,000		
39	231	181411133	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	600,000	18,00	10 800,00
40	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,213	90,00	109,17
(4789,0+600,0)*0,015					80,835		
41	001	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění	m2	7 547,000	5,00	37 735,00
42	001	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	600,000	28,00	16 800,00
Chodník před začátkem - F3 - 194,0m2							
F1a - 144,0m2, F2 - 83,0m2, F3 - 179,0m2							
194,0					194,000		
144,0+83,0+179,0					406,000		
Součet					600,000		
43		583310000	Ornice	t	499,561	395,00	197 326,60
Dodávka ornice bude 50% z 999,12t a zbývajících 50% bude dovezeno ze skládky Městýse cca 5 km							
108,0*0,1*1,8*1,03*0,5					10,012		
4681,0*0,1*1,8*1,03*0,5					433,929		
600,0*0,1*1,8*1,03*0,5					55,620		
Součet					499,561		
44	231	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	215,560	72,74	15 679,83
Jen se souhlasem TDS							
(4789,0+600,0)*0,04					215,560		
45	231	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	215,560	50,00	10 778,00
Jen se souhlasem TDS							

2

Zakládání

47 962,19

46	211	274311125	Základové pasy, prahy, vence a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3	17,960	2 058,70	36 974,25
Základ oplocení							
0,8*1,0*(20,75+1,7)					17,960		

54

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
Objekt: SO 111 - Místní komunikace a chodníky

Objednatel: SÚS Píseňského kraje

Zhotovitel:

Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová

Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
47	211	274354111	Bednění základových pasů - zřízení (20,75+2,5+1,7+19,84+0,8*2)*1,0	m2	46,390	200,00	9 278,00
48	211	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	46,390	36,86	1 709,94

3 Svislé a kompletní konstrukce 442 537,67

49	211	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho	m3	14,000	4 485,00	62 790,00
50	231	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	12,000	151,95	1 823,40
51	553	553422560	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2750/38x1,5 mm	kus	12,000	250,00	3 000,00
52	231	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	2,000	151,95	303,90
53	553	553422520	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm	kus	2,000	130,00	260,00
54	231	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m F1 - 63,0m, F1a - 22,0m, F2 - 48,0m 63,0+22,0+48,0	m	133,000	750,00	99 750,00
55	592	592284090	BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X60 cm	kus	19,190	119,00	2 283,61
56	592	592284100	BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X100 cm 619,0*1,01	kus	625,190	169,00	105 657,11
57	592	592284110	BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X120 cm 194*1,01	kus	195,940	219,00	42 910,86
58	231	348181110	Osazení oplocení z dílců na předem osazené sloupky	m2	18,571	150,00	2 785,65
59	612	612311020	plot dřevěný plotový díl 200 x 155 cm, včetně nátěru	kus	7,000	950,00	6 650,00
60	612	612311000	plot dřevěný plotový díl 200 x 135 cm, včetně nátěru	kus	4,000	900,00	3 600,00
61	231	348272135	Plotová zeď tl 290 mm z betonových tvarovek hladkých bílých na MC včetně spárování 13,0*1,25+1,95*1,25+7,5*1,0	m2	26,188	2 250,00	58 923,00
62	231	348272535	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných bílých 20,5+1,95	m	22,450	102,62	2 303,82
63	231	348321218	Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 20/25 Profil plotové zídky	m3	3,500	2 279,88	7 979,58
64	231	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	t	0,800	22 000,00	17 600,00
65	231	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	1,700	39,26	66,74
66	313	313166630	sít' výztužná svařovaná KARI KY 49, 100 x 100 mm, D 8 mm, 3 x 2 m	kus	1,000	750,00	750,00
67	271	358325114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 Bourání vpustí - F1 - 1, F1a - 1, F2 - 14, F3 - 5 (1+1+14+5)*2,0	m3	42,000	550,00	23 100,00

4 Vodorovné konstrukce 3 100,00

68	211	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm Lože pod gabiony 15,5*2,0	m2	31,000	100,00	3 100,00
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby

Objekt: SO 111 - Místní komunikace a chodníky

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje

Zhotovitel:

Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová

Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
5			Komunikace pozemní	4 821 642,64			
69	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5 846,000	74,11	433 247,06
			<i>Komunikace - F1 - 854,0m2, F1a - 235,0m2, F2 - 484,0m2, F3 - 28,0m2</i> <i>Chodník - F1 - 1010,0m2, F1a - 448,0m2, F2 - 1312,0m2, F3 - 1279,0m2</i> komunikace 854,0+235,0+484,0+28,0 1 601,000 chodníky 1010,0+448,0+1312,0+1279,0 4 049,000 hmatná dlažba 196,0 196,000 Součet 5 846,000				
70	221	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	1 601,000	78,19	125 182,19
			<i>Doplnění podkladních vrstev</i>				
71	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 641,000	95,15	156 141,15
			<i>Vozovka + zvýšený práh F2</i> 1601,0+40,0 1 641,000				
72	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	2 855,000	115,97	331 094,35
			<i>Přejezdy, vjezdy - F1 - 394,0m2, F1a - 24,0m2, F2 - 488,0m2, F3 - 991,0m2</i> <i>Vjezd k bytovkám - F1 - 58,0m2, zvýšený práh - F2 - 40,0m2</i> <i>Parkoviště, odstavné plochy - 860,0m2</i> 394,0+24,0+488,0+991,0 1 897,000 58,0+40,0 98,000 310,0+550,0 860,000 Součet 2 855,000				
73	221	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 300 mm - Sanace	m2	320,200	148,24	47 466,45
			<i>Jen se souhlasem TDS, 20% z 1601,0m2</i> 1601,0*0,2 320,200				
74	221	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	m2	1 601,000	409,50	655 609,50
75	221	567511111	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 1000 m2	m2	860,000	68,00	58 480,00
			<i>Parkoviště, odstavné plochy</i>				
76	221	567512112	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm do 1000 m2	m2	860,000	70,00	60 200,00
77	585	585910620	pojivo hydraulické pro stabilizaci	t	1,796	2 950,00	5 298,20
			860,0*0,06*34,8*0,001 1,796				
78	221	569931130	Zpevnění asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	50,000	61,38	3 069,00
			<i>Stání pro koše F1 + F2</i> 5,0+45,0 50,000				
79	221	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 601,000	16,10	25 776,10
80	221	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	4 896,000	6,10	29 865,60
			<i>Nová vozovka - 2x0,3kg/m2, oprava vozovky - 0,3kg/m2+0,6kg/m2</i> <i>parkoviště, odstavná plocha - 0,3kg/m2</i> 2*1601,0+2*417,0+860,0 4 896,000				
81	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 018,000	200,76	405 133,68
			1601,0+417,0 2 018,000				
82	221	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	860,000	286,99	246 811,40
			<i>Parkoviště, odstavné plochy</i>				
83	221	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 018,000	287,70	580 578,60

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
Objekt: SO 111 - Místní komunikace a chodníky

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje

Zhotovitel:

Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová

Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			NováVozovka				
		1601,0			1 601,000		
			OpravaVozovky				
		417,0			417,000		
			Součet		2 018,000		
84	221	581141110	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 210 mm	m2	58,000	983,13	57 021,54
			Vjezd k bytovkám - F1				
85	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	196,000	170,00	33 320,00
			Hmatná dlažba - F1 - 69,0m2, F2 - 57,0m2, F3 - 70,0m2				
			69,0+57,0+70,0		196,000		
86	592	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	201,880	420,00	84 789,60
			196,0*1,03		201,880		
87	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	4 049,000	170,00	688 330,00
			Chodník - Použije se 90% stávající dlažby, 10% se odveze na skládku				
			1010,0+448,0+1312,0+1279,0		4 049,000		
88	592	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	1 859,713	125,50	233 393,98
			spotřeba: 36 kus/m2				
			(4049,0-2453,0*0,9)*1,01		1 859,713		
89	221	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,000	170,00	6 800,00
			Zvýšený práh				
90	221	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 897,000	170,00	322 490,00
			Přejezdy, vjezdy - použije se 90% stávající dlažby, 10% se odveze na skládku				
			394,0+24,0+488,0+991,0		1 897,000		
91	592	592451220	dlažba zámková 20x10x8 cm šedá	m2	1 512,669	153,07	231 544,24
			spotřeba: 50 kus/m2				
			(1897,0-489,0*0,9)*1,01		1 471,469		
			40,0*1,03		41,200		
			Součet		1 512,669		
8 Trubní vedení							197 292,35
92	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	21,000	1 450,00	30 450,00
			4+15+2		21,000		
93		592238000	Vpust	kpl	21,000	3 561,00	74 781,00
94	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	35,000	2 184,61	76 461,35
95	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	24,000	650,00	15 600,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 168 972,59
96	221	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	17,000	450,00	7 650,00
97		553100100	Zábradlí ocelové, včetně nátěru	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
98	221	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	18,000	250,00	4 500,00
			Opětne osazení stávajícího zábradlí				
99	221	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	30,000	646,00	19 380,00
			Hradicích sloupů s řetězem				
100	749	749101600	sloupek hradící s řetězem	kus	30,000	2 660,00	79 800,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby

Objekt: SO 111 - Místní komunikace a chodníky

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje

Zhotovitel:

Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová

Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
101	221	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	101,000	12,90	1 302,90
102	221	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	2,000	136,00	272,00
103	221	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	101,000	33,50	3 383,50
104	221	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	2,000	297,00	594,00
105	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	101,000	1,40	141,40
106	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,000	7,00	14,00
107	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	933,000	180,93	168 807,69
F1 - 166,0m, F1a - 62,0m, F2 - 419,0m, F3 - 151,0m Silniční obruby před začátkem - 100,0m, zaoblené obrub - 35,0m 166,0+62,0+419,0+151,0 100,0 35,0 Součet					798,000 100,000 35,000 933,000		
108	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	942,330	77,43	72 964,61
109	592	592175080	obrubník délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	kus	45,450	249,57	11 342,96
110	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 702,000	180,93	307 942,86
F1 - 352,0m, F1a - 190,0m, F2 - 431,0m, F3 - 629,0m Chodníkové obruby před začátkem - 100,0m 352,0+190,0+431,0+629,0 100,0 Součet					1 602,000 100,000 1 702,000		
111	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	1 719,020	77,43	133 103,72
1602,0*1,01 100*1,01 Součet					1 618,020 101,000 1 719,020		
112	221	916781113	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 10 km/h	m	7,000	1 750,00	12 250,00
U školy							
113	221	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živiněm krytu	m	2 776,000	35,00	97 160,00
53,0+34,0+76,0+13,0+798,0+1602,0+200,0					2 776,000		
114	221	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	2 776,000	35,00	97 160,00
115	221	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,435	21 500,00	9 352,50
7,5*58,0*0,001					0,435		
116	221	919748111	Provedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí	m2	58,000	4,61	267,38
117	221	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	2,000	189,04	378,08
118	592	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	6,121	47,35	289,83
2,0/0,33*1,01					6,121		
119	221	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	22,500	549,01	12 352,73
15,0+7,5					22,500		
120	592	592270050	žlab odvodňovací ACO N100 typ 10,polymerbeton,100 x 13 x 18 x 18 cm	kus	22,500	547,30	12 314,25

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
Objekt: SO 111 - Místní komunikace a chodníky

Objednatel: SÚS Píseňského kraje
Zhotovitel:
Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová
Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
121	592	592270220	rošt můstkový ACO N100 - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž. C250	kus	22,500	522,14	11 748,15
122	592	592270250	vpust žlabová krátký tvar ACO N100, H355, těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm	kus	3,000	1 700,00	5 100,00
123	211	962041210	Bourání betonových kvádrů u hasičárny	m3	9,000	2 068,28	18 614,52
124	R	966002111	Odstranění žlabu Acodrian 22,0+21,0+10,0	m	53,000	250,00	13 250,00
125	R	966006254	Odstranění betonového hradíčního sloupku s řetězem	kus	13,000	450,00	5 850,00
126	R	966006255	Odstranění a opětné osazení hradíčního řetízku	m	35,000	100,00	3 500,00
127	R	966040041	Odstranění palisád 12,0+32,0	m	44,000	232,54	10 231,76
128	231	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m - ZÚ	m	23,000	37,12	853,76
129	231	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	21,000	100,00	2 100,00
Zábradlí s plexi výplní - opět se použije							
997 Přesun sutě							290 499,55
130	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km 30km	t	2 574,840	28,23	72 687,73
Asfalty budou odvezeny na skládku Městyse Všeruby cca 5 km Ostatní materiály se odvezou na skládku ve vzdálenosti cca 30 km							
Asfalt					11,27+279,826+217,344	508,440	
Kamenivo					224,8+1841,6	2 066,400	
Součet					2 574,840		
131	221	997221558	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 4Km	t	508,440	10,00	5 084,40
Skládka Městyse Všeruby							
132	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 29x	t	2 066,400	10,00	20 664,00
					2066,4	2 066,400	
133	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km 30km	t	530,712	28,23	14 982,00
Beton					0,306+270,25+19,8+23,224+1,404+8,847+76,518	400,349	
Železobeton					29,312+100,8	130,112	
Ocel					0,057+0,194	0,251	
Součet					530,712		
134	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů 29x	t	530,722	10,00	5 307,22
					400,349+130,112+0,261	530,722	
135	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3 105,552	5,14	15 962,54
136	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	400,349	60,00	24 020,94
137	221	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	130,112	60,00	7 806,72
138	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2 066,400	60,00	123 984,00
998 Přesun hmot							4 088,30
139	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2 819,514	1,45	4 088,30

Celkem

8 139 900,50

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby II/184 Průtah Všeruby
 Název objektu SO 121 - Obytná zóna u bytovek

JKSO CZ-CC 211223
 EČO
 Místo Všeruby

Objednatel SÚS Plzeňského kraje
 Projektant Woring s.r.o.
 Zhotovitel
 Zpracoval Porkátová

IČ	DIČ

Rozpočet číslo

Dne

01.03.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Jiné VRN
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 729 529,59

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	729 529,59	153 201,21

Cena s DPH 0,00 882 730,80

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
 Objekt: SO 121 - Obytná zóna u bytovek

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje
 Zhotovitel:
 Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová
 Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

729 529,59

1 Zemní práce

178 579,02

1	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	971,000	38,00	36 898,00
2	221	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	364,000	25,00	9 100,00
3	221	113107181	Odstranění podkladu krytu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 50 mm	m2	364,000	31,04	11 298,56
<i>Vjezdy + parkování</i>							
4	001	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	108,000	45,00	4 860,00
5	001	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3 3*1,0*1,0*1,5	m3	4,500	200,00	900,00
6	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 3*4*1,0*1,5	m2	18,000	25,31	455,58
7	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	18,000	10,19	183,42
8	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	18,000	36,57	658,26
9	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	18,000	7,74	139,32
10	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice	m3	439,000	12,79	5 614,81
11	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 108,0+4,5	m3	112,500	74,47	8 377,88
12	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	112,500	15,00	1 687,50
13	231	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m	m2	971,000	22,88	22 216,48
14	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ornice 361,0+78,0	m3	439,000	25,00	10 975,00
15	231	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	971,000	5,28	5 126,88
16	001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	54,000	50,00	2 700,00
17	583	583312010	zemina vhodná do násypů 54,0*1,8	t	97,200	193,45	18 803,34
18	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	112,500	2,11	237,38
19	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 112,5*1,8	t	202,500	60,00	12 150,00
20	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím 4,5-3*0,42	m3	3,240	76,40	247,54
21	583	583312000	zásypový materiál 3,24*1,8	t	5,832	173,45	1 011,56
22	001	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	361,000	23,65	8 537,65
<i>Bude použita ornice sejmutá v rámci stavby</i>							
23	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	361,000	12,31	4 443,91
24	231	181411133	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	78,000	18,00	1 404,00
25	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,585	90,00	592,65

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
 Objekt: SO 121 - Obytná zóna u bytovek

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje
 Zhotovitel:
 Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová
 Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			361,0+78,0		439,000		
26	001	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	1 124,000	5,00	5 620,00
27	001	182301121	Rozprostření omice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	78,000	28,00	2 184,00
<i>Bude použita omice sejmutá v rámci stavby</i>							
28	231	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 (361,0+78,0)*0,04	m3	17,560	72,74	1 277,31
29	231	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	17,560	50,00	878,00
5			Komunikace pozemní				394 688,29
30	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	775,000	74,11	57 435,25
			<i>Hmatná dlažba - 12,0 Obytná zóna - 742,0 Chodník - 16,0 Schody - 5,0 12,0+742,0+16,0+5,0</i>		775,000		
31	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	754,000	95,15	71 743,10
			<i>Obytná zóna + hmatná dlažba 742,0+12,0</i>		754,000		
32	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	33,000	170,00	5 610,00
			<i>Chodník + schody + hmatná dlažba 16,0+5,0+12,0</i>		33,000		
33	592	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	21,630	125,50	2 714,57
			<i>spotřeba: 36 kus/m2 (16,0+5,0)*1,03</i>		21,630		
34	221	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	742,000	170,00	126 140,00
			<i>Obytná zóna</i>				
35	592	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	749,420	153,07	114 713,72
			<i>spotřeba: 36 kus/m2</i>				
36	592	592451890	dlažba zámková BEHA-STONE 20x16,5x8 cm barevná	m2	47,380	235,13	11 140,46
			<i>spotřeba: 36 kus/m2 - Parkoviště 46,0*1,03</i>		47,380		
37	592	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	12,360	420,00	5 191,20
			<i>12,0*1,03</i>		12,360		
8			Trubní vedení				28 790,66
38	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	1 450,00	4 350,00
39		592238000	Vpust	kus	3,000	3 561,00	10 683,00
40	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	2 184,61	13 107,66
41	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	650,00	650,00
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				104 450,89
42	221	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	4,000	450,00	1 800,00
			<i>2*2,0</i>		4,000		
43		553100100	Zábradlí ocelové, včetně zábradlí	kus	2,000	6 650,00	13 300,00
44	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	225,000	180,93	40 709,25
			<i>Zaoblené obrubníky - 43,0m</i>				

62

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
 Objekt: SO 121 - Obytná zóna u bytovek

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje
 Zhotovitel:
 Místo: Všeruby

Zpracoval: Porkátová
 Datum: 01.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
182,0+43,0					225,000		
45	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	227,250	77,43	17 595,97
46	592	592175080	obrubník délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	kus	56,560	249,57	14 115,68
47	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	180,93	3 256,74
12,0					12,000		
4*1,5					6,000		
Součet					18,000		
48	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	12,120	77,43	938,45
49	592	592173150	obrubník betonový zahradní přírodní ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	12,120	40,00	484,80
Schody							
50	221	916781113	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 10 km/h	m	7,000	1 750,00	12 250,00
997 Přesun sutě							22 618,04
51	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km - 30km	t	239,512	28,23	6 761,42
Asfalty budou odvezeny na skládku Městysse Všeruby cca 5 km Ostatní materiály budou odvezeny na skládku ve vzdálenosti cca 30 km							
35,672+203,84					239,512		
52	221	997221558	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	35,672	10,00	356,72
53	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů 29x	t	203,840	10,00	2 038,40
239,512-35,672					203,840		
54	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	239,512	5,14	1 231,09
55	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	203,840	60,00	12 230,40
998 Přesun hmot							402,70
56	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	277,721	1,45	402,70
Celkem							729 529,59

Neoceněný soupis prací

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	SO 311 Oprava dešťové kanalizace II/184 Všeruby
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	EUROVIA CS, a.s.
-----------	------------------

Uživatelé

Význam (funkce)

Jméno

Pol.	Typ	Kód	Altér. kód	Popis	M.J.	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena jedn. inoem.	Imenost	Jedn. sat'	Subt. Sazba DPH	Cena z DPH	Komentář	Objekt	Objekt
SO 311 Oprava dešť. Kanalizace																	
1.	SP	123C0100-001		001. Zasad. práce				8 359 449	3 772 986		5 484,1	379,5		1755 484	10 114 933		
2.	SP	123C0100-002		002. Zasad. práce													
3.	SP	123C0100-003		003. Zasad. práce													
4.	SP	123C0100-004		004. Zasad. práce													
5.	SP	123C0100-005		005. Zasad. práce													
6.	SP	123C0100-006		006. Zasad. práce													
7.	SP	123C0100-007		007. Zasad. práce													
8.	SP	123C0100-008		008. Zasad. práce													
9.	SP	123C0100-009		009. Zasad. práce													
10.	SP	123C0100-010		010. Zasad. práce													
11.	SP	123C0100-011		011. Zasad. práce													
12.	SP	123C0100-012		012. Zasad. práce													
13.	SP	123C0100-013		013. Zasad. práce													
14.	SP	123C0100-014		014. Zasad. práce													
15.	SP	123C0100-015		015. Zasad. práce													
16.	SP	123C0100-016		016. Zasad. práce													

[illegible]

Pos. Typ kád	Altér. kód	Pospis	K3	Výměra bez ztr. Zitravné	Výměr	Jedn. cena	Cena jedn. lhoteln.	Implotnost	Jedn. sutf	Suf. Sazba DPH	DPH	Cena s DPH Konverzí	Objekt	Objekt
32. SP	13140910-024	239971231	m2	18,5	-	10,04	201	0,00063	0,0	21	42	243	SO_01	1002
Zřízení vstupu z prolehlé na upraveném povrchu - sklon plus 12,5 do 11,1. Sklon od 0 do 3 m														
Všechny konstrukce z betonu														
001: Svislé konstrukce														
33. SP	15436010-022	359901111	m	1,238,0	-	1,228,0	90,698	18,9	-	-	20,789	118,608	SO_01	1003
34. SP	16154010-024	380011643	m3	7,308	-	7,308	15,149	2,31252	15,9	21	3,381	19,441	SO_01	1003
Kompletní konstrukce z betonu prosádky obrysového - beton 1, C 30/37, E														
001: Svislé konstrukce														
35. SP	21294050-022	360326731	m2	9,99	-	9,99	623,23	0,02274	0,0	21	1,307	7,534	SO_01	1003
Sedimentní konstrukce z betonu prosádky obrysového - beton 1, C 30/37, E														
001: Svislé konstrukce														
36. SP	21294050-024	360326732	m2	9,99	-	9,99	129,75	1,285	-	21	212	1,569	SO_01	1003
Sedimentní konstrukce z betonu prosádky obrysového - beton 1, C 30/37, E														
001: Svislé konstrukce														
37. H	954/G2285-02		Kus	5,0	-	5,0	196,00	0,05103	0,3	21	205	1,185	SO_01	1004
38. H	954/G2285-05		Kus	4,0	-	4,0	190,00	0,02603	0,1	21	134	774	SO_01	1004
39. H	954/G2285-03		Kus	17,0	-	17,0	220,00	0,08800	1,0	21	785	4,525	SO_01	1004
40. H	954/G2285-06		Kus	3,0	-	3,0	244,00	0,07203	0,2	21	154	886	SO_01	1004
41. H	954/G2285-09		Kus	5,0	-	5,0	220,00	0,08800	0,2	21	231	1,331	SO_01	1004
42. H	954/G2285-07		Kus	3,0	-	3,0	244,00	0,07200	0,1	21	154	886	SO_01	1004
43. H	954/G2285-09		Kus	8,0	-	8,0	220,00	0,04500	0,4	21	370	2,130	SO_01	1004
44. SP	954/G2285-04	461572111	m3	976,213	-	976,213	787,14	1,845,6	1,845,6	21	155,217	854,347	SO_01	1004
Úložná pod konstrukci, sklopy a drenážní objekty v celkovém výkopu - kamenné														
001: Svislé konstrukce														
45. SP	954/G2285-02	461572111	Kus	42,0	-	42,0	108,42	0,08600	0,3	21	568	5,920	SO_01	1004
47. SP	954/G2285-02	461572111	Kus	3,0	-	3,0	159,53	0,00900	0,0	21	101	579	SO_01	1004
48. SP	954/G2285-02	461572111	m3	5,785	-	5,785	2,040,46	11,805	-	21	2,279	14,266	SO_01	1004
Profilování a základy konstrukce z betonu prosádky obrysového - beton 1, C 30/37, E														
001: Svislé konstrukce														

[illegible]

Pel. Typ Kód	Alt. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súč	Súč. Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Konečná	Objekt	Objekt
98.	SP	854X05120-020	854X12376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP - polokou (míst) TEGRA - DN 600. Včetně zábradlí a 25 kg 40 l s betonovým prahem.	kus	6,0	8 321,03	48 928	0,34036	2,0	21	10 484	60 411		SC_01	008
99.	SP	854X05120-004	854X12311	Demontáž potrubí litinových a ocelových - včetně rām, hmotnost, neřezová 300 mm, 100 kg	kus	25,0	338,42	8 211		0,10000	2,5	1724	9 935		SC_01	008
100.	SP	854X05120-008	854X12411	Demontáž potrubí litinových a ocelových - včetně rām, hmotnost, neřezová 300 mm, 100 kg	kus	38,0	579,48	22 020	0,08702	0,3	21	4 524	26 544		SC_01	008
101.	SP	854X05120-002	854X12311	Demontáž potrubí litinových a ocelových - včetně rām, hmotnost, neřezová 300 mm, 100 kg	kus	10,0	120,00	1 200		0,05000	0,5	252	1 452		SC_01	008
102.	SP	854X05120-010	854X12311	Obnovování potrubí nebo záměna stávajícího v odtokovém výkopu, včetně rām, hmotnost, neřezová 300 mm, 100 kg	m3	19,741	2 121,09	41 830			21	8 784	50 614		SC_01	008
103.	SP	854X05120-002	854X12311	Obnovování potrubí nebo záměna stávajícího v odtokovém výkopu, včetně rām, hmotnost, neřezová 300 mm, 100 kg	m3	19,741	2 121,09	41 830			21	8 784	50 614		SC_01	008
104.	SP	854X05120-002	854X12311	Obnovování potrubí nebo záměna stávajícího v odtokovém výkopu, včetně rām, hmotnost, neřezová 300 mm, 100 kg	m3	19,741	2 121,09	41 830			21	8 784	50 614		SC_01	008
105.	SP	854X05120-002	854X12311	Obnovování potrubí nebo záměna stávajícího v odtokovém výkopu, včetně rām, hmotnost, neřezová 300 mm, 100 kg	m3	19,741	2 121,09	41 830			21	8 784	50 614		SC_01	008
106.	SP	854X05120-002	854X12311	Obnovování potrubí nebo záměna stávajícího v odtokovém výkopu, včetně rām, hmotnost, neřezová 300 mm, 100 kg	m3	19,741	2 121,09	41 830			21	8 784	50 614		SC_01	008
107.	SP	854X05120-008	854X12311	Obnovování potrubí nebo záměna stávajícího v odtokovém výkopu, včetně rām, hmotnost, neřezová 300 mm, 100 kg	m3	19,741	2 121,09	41 830			21	8 784	50 614		SC_01	008
108.	SP	854X05120-002	854X12311	Obnovování potrubí nebo záměna stávajícího v odtokovém výkopu, včetně rām, hmotnost, neřezová 300 mm, 100 kg	m3	19,741	2 121,09	41 830			21	8 784	50 614		SC_01	008
109.	SP	854X05120-002	854X12311	Obnovování potrubí nebo záměna stávajícího v odtokovém výkopu, včetně rām, hmotnost, neřezová 300 mm, 100 kg	m3	19,741	2 121,09	41 830			21	8 784	50 614		SC_01	008
110.	SP	854X05120-002	854X12311	Obnovování potrubí nebo záměna stávajícího v odtokovém výkopu, včetně rām, hmotnost, neřezová 300 mm, 100 kg	m3	19,741	2 121,09	41 830			21	8 784	50 614		SC_01	008
111.	SP	854X05120-002	854X12311	Obnovování potrubí nebo záměna stávajícího v odtokovém výkopu, včetně rām, hmotnost, neřezová 300 mm, 100 kg	m3	19,741	2 121,09	41 830			21	8 784	50 614		SC_01	008
112.	SP	854X05120-002	854X12311	Obnovování potrubí nebo záměna stávajícího v odtokovém výkopu, včetně rām, hmotnost, neřezová 300 mm, 100 kg	m3	19,741	2 121,09	41 830			21	8 784	50 614		SC_01	008
113.	SP	854X05120-002	854X12311	Obnovování potrubí nebo záměna stávajícího v odtokovém výkopu, včetně rām, hmotnost, neřezová 300 mm, 100 kg	m3	19,741	2 121,09	41 830			21	8 784	50 614		SC_01	008
114.	SP	854X05120-002	854X12311	Obnovování potrubí nebo záměna stávajícího v odtokovém výkopu, včetně rām, hmotnost, neřezová 300 mm, 100 kg	m3	19,741	2 121,09	41 830			21	8 784	50 614		SC_01	008
115.	SP	854X05120-002	854X12311	Obnovování potrubí nebo záměna stávajícího v odtokovém výkopu, včetně rām, hmotnost, neřezová 300 mm, 100 kg	m3	19,741	2 121,09	41 830			21	8 784	50 614		SC_01	008
116.	SP	854X05120-002	854X12311	Obnovování potrubí nebo záměna stávajícího v odtokovém výkopu, včetně rām, hmotnost, neřezová 300 mm, 100 kg	m3	19,741	2 121,09	41 830			21	8 784	50 614		SC_01	008

Neoceněný soupis prací

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Všeruby - SO311a napojení vpustí část SÚS
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	EUROVIA CS, a.s.
-----------	------------------

Uživatelé

Význam (funkce)

Černý

Pos. Typ Kód	Altér. kód	Popis	M.J.	Výměra bez ztr. Zitratiné	Výměr	Jedn. cena	Cena	Jedn. množ.	Hmotnost	Jedn. zml	Sum. Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Odělit
SO 311 Kanalizace - vypusti SÚS																
1.	SP	X11111-0112					723 391		486,6		-	151 910	875 291			
001: Zvení příkopu																
2.	SP	X11111-0115					413 418		232,8		-	85 016	500 238			
3.	SP	X11111-0116					2 300 000		21		-	21	3 025		SO_01	001
4.	SP	X11111-0117					1 500 000		21		-	21	1 860		SO_01	001
5.	SP	X11111-0118					219 000		21		-	21	24 641		SO_01	001
6.	SP	X11111-0119					11 244		0,5		-	21	13 606		SO_01	001
7.	SP	X11111-0120					167 13		1,3		-	21	6 977		SO_01	001
8.	SP	X11111-0121					218 16		21		-	18 247	105 137		SO_01	001
9.	SP	X11111-0122					393 25		21		-	21	105 137		SO_01	001
10.	SP	X11111-0123					25 784		0,3		-	21	1 352		SO_01	001
11.	SP	X11111-0124					384 26		0,2		-	21	1 093		SO_01	001
12.	SP	X11111-0125					12 27		0,5		-	21	1 534		SO_01	001
13.	SP	X11111-0126					8 15		21		-	21	1 019		SO_01	001
14.	SP	X11111-0127					4 141		21		-	21	5 011		SO_01	001
15.	SP	X11111-0128					731		21		-	21	884		SO_01	001
16.	SP	X11111-0129					25 519		21		-	21	5 356		SO_01	001
17.	SP	X11111-0130					74 47		21		-	21	30 678		SO_01	001
18.	SP	X11111-0131					33 102		21		-	21	40 053		SO_01	001
19.	SP	X11111-0132					2 984		21		-	21	3 622		SO_01	001
20.	SP	X11111-0133					4 83		21		-	21	6 851		SO_01	001
21.	SP	X11111-0134					804 0		21		-	21	813		SO_01	001
22.	SP	X11111-0135					115 01		21		-	21	1 645		SO_01	001
23.	SP	X11111-0136					76 40		21		-	21	10 032		SO_01	001
24.	SP	X11111-0137					111 82		21		-	21	13 606		SO_01	001
25.	SP	X11111-0138					230 02		21		-	21	28 076		SO_01	001
26.	SP	X11111-0139					413		0,3		-	21	502		SO_01	002
27.	SP	X11111-0140					35 00		0,3		-	21	42		SO_01	002
28.	SP	X11111-0141					10 84		0,3		-	21	130		SO_01	002
29.	SP	X11111-0142					60 335		233,8		-	21	83 895		SO_01	004
30.	SP	X11111-0143					315 22		233,6		-	21	37 037		SO_01	004
31.	SP	X11111-0144					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
32.	SP	X11111-0145					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
33.	SP	X11111-0146					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
34.	SP	X11111-0147					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
35.	SP	X11111-0148					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
36.	SP	X11111-0149					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
37.	SP	X11111-0150					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
38.	SP	X11111-0151					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
39.	SP	X11111-0152					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
40.	SP	X11111-0153					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
41.	SP	X11111-0154					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
42.	SP	X11111-0155					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
43.	SP	X11111-0156					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
44.	SP	X11111-0157					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
45.	SP	X11111-0158					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
46.	SP	X11111-0159					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
47.	SP	X11111-0160					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
48.	SP	X11111-0161					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
49.	SP	X11111-0162					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
50.	SP	X11111-0163					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
51.	SP	X11111-0164					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
52.	SP	X11111-0165					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
53.	SP	X11111-0166					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
54.	SP	X11111-0167					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
55.	SP	X11111-0168					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
56.	SP	X11111-0169					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
57.	SP	X11111-0170					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
58.	SP	X11111-0171					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
59.	SP	X11111-0172					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
60.	SP	X11111-0173					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
61.	SP	X11111-0174					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
62.	SP	X11111-0175					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
63.	SP	X11111-0176					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
64.	SP	X11111-0177					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
65.	SP	X11111-0178					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
66.	SP	X11111-0179					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
67.	SP	X11111-0180					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
68.	SP	X11111-0181					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
69.	SP	X11111-0182					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
70.	SP	X11111-0183					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
71.	SP	X11111-0184					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
72.	SP	X11111-0185					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
73.	SP	X11111-0186					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
74.	SP	X11111-0187					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
75.	SP	X11111-0188					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
76.	SP	X11111-0189					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
77.	SP	X11111-0190					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
78.	SP	X11111-0191					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
79.	SP	X11111-0192					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
80.	SP	X11111-0193					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
81.	SP	X11111-0194					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
82.	SP	X11111-0195					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
83.	SP	X11111-0196					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
84.	SP	X11111-0197					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
85.	SP	X11111-0198					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
86.	SP	X11111-0199					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
87.	SP	X11111-0200					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
88.	SP	X11111-0201					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
89.	SP	X11111-0202					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
90.	SP	X11111-0203					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
91.	SP	X11111-0204					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
92.	SP	X11111-0205					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
93.	SP	X11111-0206					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
94.	SP	X11111-0207					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
95.	SP	X11111-0208					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
96.	SP	X11111-0209					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
97.	SP	X11111-0210					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
98.	SP	X11111-0211					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004
99.	SP	X11111-0212					123 48		10,4		-	21	14 560		SO_01	004
100.	SP	X11111-0213					45 107		10,4		-	21	53 895		SO_01	004

Pař. Typ Kód	Alt. kód	Popis	Př. Výměra bez ztr. Zitratě	Výměra	Jedin. mna	Cena jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedin. zitr.	Saz. Sazba DPH	DPH	Cena z DPH	Komnatů	Objekt	Objekt
24.	SP	95254-0035-006	453311131	3,777	-	3,777	2 040,56	7 707	-	21	1 519	9 326	SO_01	004
25.	SP	95254-0035-020	453311141	7,554	-	7,554	2 145,55	16 208	-	21	3 464	19 611	ISO_01	004
26.	SP	95404-0010-002	919716111	0,302	-	0,302	21 500,00	6 496	1,01923	7 061	1 354	7 061	SO_01	004
27.	H	95404-0024-13		61,0	1,50	61,913	62,00	200 584	-	-	42 144	242 827	ISO_01	008
28.	H	95404-0030-01		65,0	1,50	66,975	640,00	42 224	-	21	8 867	51 091	SO_01	008
29.	H	95404-0031-150		4,0	-	4,0	608,00	2 432	-	21	511	2 943	ISO_01	008
30.	H	95404-0032-31		6,0	-	6,0	87,00	538	-	21	113	649	ISO_01	008
31.	H	95404-0032-40		10,0	-	10,0	56,00	560	-	21	118	678	ISO_01	008
32.	H	95404-0033-45		33,0	-	33,0	97,70	3 224	-	21	677	3 901	SO_01	008
33.	H	95404-0034-01		130,45	-	130,45	600,00	96 097	-	21	19 280	104 177	ISO_01	008
34.	H	95404-0037-01		61,0	-	61,0	216,00	13 176	-	21	2 767	15 943	ISO_01	008
35.	SP	95404-0037-402	67131121	283,9	-	283,9	12,34	3 627	-	21	762	4 389	SO_01	006
36.	SP	95404-0038-016	67131123	200,0	-	200,0	32,43	6 778	0,00001	8 201	1 423	8 201	ISO_01	006
37.	SP	95404-0038-010	68652151	18,008	-	18,008	2 121,09	38 161	-	21	8 020	48 212	ISO_01	008
38.	H	95404-0039-001		1,0	-	1,0	28 060,00	28 060	-	21	5 436	37 036	ISO_01	008
39.	SP	95404-0039-111		16,0	-	16,0	350,00	5 600	-	21	1 176	6 776	ISO_01	008
40.	H	95404-0040-12		280,9	-	280,9	30,00	7 827	-	21	1 644	9 471	ISO_01	006
41.	SP	95254-0035-032	989276101	466,557	-	466,557	2,13	994	-	21	208	1 202	ISO_01	008

Neoceněný soupis prací

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Všeruby - SO311b napojení vpustí část obec
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	EUROVIA CS, a.s.
-----------	------------------

Uživatelé

Význam (funkce)

Černý

Prj. Typ Kód	Alt. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Zitravné	Výměra	Jedn. com	Cena Jedn. hmotn.	hmotnost	Jedn. súč	Súč. Saňa DPH	DPH	Cena s DPH Komodif	Objekt	Objekt
S0311-Kanalizace - vypust obce														
1. SP	1230100-000	001: Zonid příkop					458 630	300,8		-	56 312	554 943		
		Stávková - Zvonice, súč	l	324,26	-	324,26	219,00	179,3		-	15 373	329 157	ISO_01	001
2. SP	1230100-001	002: Zonid příkop	ka	4,0	-	4,0	1 500,00	-		-	1 260	7 260	ISO_01	001
3. SP	1230100-002	003: Zonid příkop	ka	1,0	-	1,0	2 500,00	-		-	302	3 002	ISO_01	001
4. SP	1230100-003	004: Zonid příkop	m	13,5	-	13,5	208,25	0,1		-	590	3 401	ISO_01	001
5. SP	1230100-004	005: Zonid příkop	m	45,0	-	45,0	167,13	1,7		-	1 879	9 100	ISO_01	001
6. SP	1230100-005	006: Zonid příkop	m ²	263,26	-	263,26	218,18	-		-	12 862	59 497	ISO_01	001
7. SP	1230100-006	007: Zonid příkop	m ³	28,406	-	28,406	19,92	-		-	119	585	ISO_01	001
8. SP	1230100-007	008: Zonid příkop	m ³	142,027	-	142,027	161,25	-		-	4 809	27 711	ISO_01	001
9. SP	1230100-008	009: Zonid příkop	m ³	16,709	-	16,709	360,32	0,2		-	843	4 859	ISO_01	001
10. SP	1230100-009	010: Zonid příkop	m ³	8,355	-	8,355	384,28	0,1		-	592	3 985	ISO_01	001
11. SP	1230100-010	011: Zonid příkop	m ²	371,31	-	371,31	12,27	0,3		-	557	5 513	ISO_01	001
12. SP	1230100-011	012: Zonid příkop	m ²	371,31	-	371,31	8,15	-		-	535	3 682	ISO_01	001
13. SP	1230100-012	013: Zonid příkop	m ³	142,03	-	142,03	18,19	-		-	543	3 126	ISO_01	001
14. SP	1230100-013	014: Zonid příkop	m ³	25,1	-	25,1	18,19	-		-	95	552	ISO_01	001
15. SP	1230100-014	015: Zonid příkop	m ³	230,48	-	230,48	74,47	-		-	3 505	20 759	ISO_01	001
16. SP	1230100-015	016: Zonid příkop	m ³	4 609,0	-	4 609,0	4,93	-		-	4 876	29 941	ISO_01	001
17. SP	1230100-016	017: Zonid příkop	m ³	25,05	-	25,05	74,47	-		-	392	2 257	ISO_01	001
18. SP	1230100-017	018: Zonid příkop	m ³	501,0	-	501,0	4,83	-		-	508	2 923	ISO_01	001
19. SP	1230100-018	019: Zonid příkop	m ³	88,48	-	88,48	76,40	-		-	1 419	6 178	ISO_01	001
20. H	002-003	020: Zonid příkop	l	176,92	-	176,92	173,45	176,9		-	6 444	37 131	ISO_01	001
21. H	002-004	021: Zonid příkop	m ²	5,048	20,00	5,057	35,00	0,0		-	56	323	ISO_01	002
22. SP	1230100-019	022: Zonid příkop	m ²	5,1	-	5,1	10,84	0,0		-	12	67	ISO_01	002
23. SP	05201010-000	023: Zonid příkop	m ³	63,033	-	63,033	315,22	1,80077		-	7 407	45 140	ISO_01	004

Ref. Typ Kód	Altus kód	Popis	MJ	Výměta bez str. Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena jedn. limetn.	Imednost	Jedn. súl	Súř. Sazba DPH	DPH	Cena s DPH Komantář	Objekt	Ověřil
24	SP	954E4036-026	45231131	1,929	m3	1,929	2 040,58	3 936	—	21	827	4 763	SO_01	026
Přesklad z žaluzií provedení z betonu, provedení nebo železobetonu, v otevřeném výkopu - desky pod potrubí, sloupy a drabné objemy, beton tl. C 12/15														
25	SP	954E4036-020	45231141	3,658	m3	3,658	2 145,58	8 276	—	21	1 738	10 016	SO_01	024
Přesklad z žaluzií provedení z betonu, provedení nebo železobetonu, v otevřeném výkopu - desky pod potrubí, sloupy a drabné objemy, beton tl. C 12/15														
26	SP	954E4036-022	91971611	0,154	t	0,154	21 500,00	3 318	1,01523	21	697	4 015	SO_01	024
Ostatní práce														
27	H	954E4036-023	008	1,154	m3	1,154	168 207	195 207	0,0	—	—	131 039	SO_01	026
008: Tímání vodní														
28	H	954E4036-031	150/150	1,0	m3	1,0	56,00	56,00	—	21	118	678	SO_01	026
Kolo z PVC kanalizační KG - KG DN 150, úhel 15°														
29	H	954E4036-031	150/150	1,0	m3	1,0	56,00	56,00	—	21	118	678	SO_01	026
Kolo z PVC kanalizační KG - KG DN 150, úhel 15°														
30	H	954E4036-031	150/150	1,0	m3	1,0	56,00	56,00	—	21	118	678	SO_01	026
Kolo z PVC kanalizační KG - KG DN 150, úhel 15°														
31	H	954E4036-031	150/150	1,0	m3	1,0	56,00	56,00	—	21	118	678	SO_01	026
Kolo z PVC kanalizační KG - KG DN 150, úhel 15°														
32	H	954E4036-031	150/150	1,0	m3	1,0	56,00	56,00	—	21	118	678	SO_01	026
Kolo z PVC kanalizační KG - KG DN 150, úhel 15°														
33	H	954E4036-031	150/150	1,0	m3	1,0	56,00	56,00	—	21	118	678	SO_01	026
Kolo z PVC kanalizační KG - KG DN 150, úhel 15°														
34	H	954E4036-031	150/150	1,0	m3	1,0	56,00	56,00	—	21	118	678	SO_01	026
Kolo z PVC kanalizační KG - KG DN 150, úhel 15°														
35	SP	954E4036-032	87313121	1,0	m	1,0	12,34	12,34	—	21	405	2 334	SO_01	026
Montáž potrubí na potrubí z kanalizačních trub z křídlové PVC v otevřeném výkopu ve														
36	SP	954E4036-032	87313121	1,0	m	1,0	12,34	12,34	—	21	405	2 334	SO_01	026
Montáž potrubí na potrubí z kanalizačních trub z křídlové PVC v otevřeném výkopu ve														
37	SP	954E4036-032	87313121	1,0	m	1,0	12,34	12,34	—	21	405	2 334	SO_01	026
Montáž potrubí na potrubí z kanalizačních trub z křídlové PVC v otevřeném výkopu ve														
38	SP	954E4036-032	87313121	1,0	m	1,0	12,34	12,34	—	21	405	2 334	SO_01	026
Montáž potrubí na potrubí z kanalizačních trub z křídlové PVC v otevřeném výkopu ve														
39	SP	954E4036-032	87313121	1,0	m	1,0	12,34	12,34	—	21	405	2 334	SO_01	026
Montáž potrubí na potrubí z kanalizačních trub z křídlové PVC v otevřeném výkopu ve														
40	SP	954E4036-032	87313121	1,0	m	1,0	12,34	12,34	—	21	405	2 334	SO_01	026
Montáž potrubí na potrubí z kanalizačních trub z křídlové PVC v otevřeném výkopu ve														
41	SP	954E4036-032	87313121	1,0	m	1,0	12,34	12,34	—	21	405	2 334	SO_01	026
Montáž potrubí na potrubí z kanalizačních trub z křídlové PVC v otevřeném výkopu ve														
42	H	954E4036-032	87313121	1,0	m	1,0	12,34	12,34	—	21	405	2 334	SO_01	026
Montáž potrubí na potrubí z kanalizačních trub z křídlové PVC v otevřeném výkopu ve														
43	SP	954E4036-032	87313121	1,0	m	1,0	12,34	12,34	—	21	405	2 334	SO_01	026
Montáž potrubí na potrubí z kanalizačních trub z křídlové PVC v otevřeném výkopu ve														

Neoceněný soupis prací

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	SO 331 Vodovod - II/184 Všeruby
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	EUROVIA CS, a.s.
-----------	------------------

Uživatelé

Význam (funkce)

Černý

Ref.	Typ	Kód	Altér. kód	Ponts	M.J.	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cenn	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. surf	Surf	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Ordli
1.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
2.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
3.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
4.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
5.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
6.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
7.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
8.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
9.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
10.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
11.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
12.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
13.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
14.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
15.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
16.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
17.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
18.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
19.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
20.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
21.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
22.	SP	123C000-000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001
23.	H	000000000		SO 331 Vedovod		599,38	-	599,38	219,00	122 255		358,3	-	-	21	79 659	1 076 633		SO_01	001

[illegible]

Pod. Typ Kód	Altaz. kód	Popis	Př.	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. tiskn.	Imetnost	Jedn. vst	Spř. Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Odliš
59.	SP	952N4507-001	857442121	Montáž šlakových barokovek na potrubí šlakovým lakovaném z trub přírubových jednosměrných - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 60	Kus	1,0	-	229,13	229	0,00080	0,0	48	277	SO_01	508
60.	SP	952N41003-003	857261131	Montáž šlakových barokovek na potrubí šlakovým lakovaném z trub bedňových jednosměrných - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100, těsnění integrované	Kus	25,0	-	209,45	8 394	1,763	10 157			SO_01	508
61.	SP	952N41007-003	857262121	Montáž šlakových barokovek na potrubí šlakovým lakovaném z trub přírubových jednosměrných - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100	Kus	5,0	-	305,88	1 530	0,03763	0,0	321	1 851	SO_01	508
62.	SP	952N40111-029	857263131	Montáž šlakových barokovek na potrubí šlakovým lakovaném z trub bedňových jednosměrných - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100, těsnění integrované	Kus	1,0	-	375,09	375	78	454			SO_01	508
63.	SP	952N4172C-002	857264121	Montáž šlakových barokovek na potrubí šlakovým lakovaném z trub přírubových jednosměrných - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100	Kus	2,0	-	450,38	902	0,00244	0,0	189	1 061	SO_01	508
64.	SP	952N48010-014	871161121	Montáž smíšených a železobetonových trub v otevřeném výkopu - lakované trubky polypropylenové, vnější průměr 24 mm	m	30,0	-	11,37	341	72	413			SO_01	508
65.	SP	952N4801G-004	871251111	Montáž potrubí z železobetonu v otevřeném výkopu - lakované trubky z tvrdého PVC, těsnění gumový kroužek, vnější průměr 110 mm	m	155,0	-	24,88	3 881	0,00036	0,0	815	4 696	SO_01	508
66.	SP	952N4802C-002	879172159	Příplatek k ceně za montáž - vedvodních přípojek - DN od 32 do 60	Kus	4,0	-	203,69	815	0,00449	0,0	171	366	SO_01	508
67.	SP	952N40010-084	891731111	Montáž vedvodních armatur na potrubí - ventily hlavní, pro přípojek, DN 32	Kus	4,0	-	99,95	399	0,00002	0,0	84	483	SO_01	508
68.	SP	952N40010-072	891741321	Montáž vedvodních armatur na potrubí - ventily obojstranné i jednostranné, DN 32	Kus	1,0	-	208,69	209	0,00076	0,0	44	252	SO_01	508
69.	SP	952N40010-008	891241111	Montáž vedvodních armatur na potrubí - šroubky, s ozářením termín seznávací (bez poklopů), v otevřeném výkopu nebo v šachtě, DN 80	Kus	1,0	-	373,68	374	0,00089	0,0	78	452	SO_01	508
70.	SP	952N40010-174	891247111	Montáž vedvodních armatur na potrubí - hydranty, podzemní (bez ozáření bedňové), DN 80	Kus	1,0	-	199,48	199	0,00034	0,0	36	205	SO_01	508
71.	SP	952N40010-070	891261111	Montáž vedvodních armatur na potrubí - šroubky, s ozářením termín seznávací (bez poklopů), v otevřeném výkopu nebo v šachtě, DN 100	Kus	3,0	-	489,61	1 469	0,00163	0,0	308	1 777	SO_01	508
72.	SP	952N40010-192	891265111	Montáž vedvodních armatur na potrubí - šroubky, s ozářením termín seznávací (bez poklopů), v otevřeném výkopu nebo v šachtě, DN 100	Kus	4,0	-	643,50	2 574	0,00163	0,0	341	3 115	SO_01	508
73.	SP	952N40010-004	892271111	Ozáření prázdné na trubním vedení - lakované železné vedvodní potrubí, DN 100 nebo 125	m	156,0	-	10,33	1 611	0,00163	0,0	338	1 850	SO_01	508
74.	SP	952N4010-024	892273111	Ozáření prázdné na trubním vedení - propojení a železné vedvodní potrubí, DN od 80 do 125	m	156,0	-	26,44	4 125	0,00163	0,0	866	4 991	SO_01	508
75.	SP	952N4010-002	892372111	Ozáření prázdné na trubním vedení - železné potrubí, DN od 80 do 125	Kus	3,0	-	3 216,02	9 648	0,03168	0,1	2 026	11 674	SO_01	508
76.	SP	952N4010-002	892401111	Ozáření prázdné na trubním vedení - železné potrubí, DN od 80 do 125	Kus	4,0	-	262,64	1 068	0,05662	0,2	272	1 230	SO_01	508
77.	SP	952N4010-004	892401112	Ozáření prázdné na trubním vedení - železné potrubí, DN od 80 do 125	Kus	4,0	-	375,97	1 504	0,11500	0,3	316	1 820	SO_01	508
78.	SP	952N4010-008	892401113	Ozáření prázdné na trubním vedení - železné potrubí, DN od 80 do 125	Kus	2,0	-	807,68	1 615	0,30764	0,6	339	1 855	SO_01	508
79.	H	X9595-002		Ozáření prázdné na trubním vedení - železné potrubí, DN od 80 do 125	Kus	2,0	-	5 000,00	10 000	0,00163	0,0	866	4 991	SO_01	508
80.	SP	X9595-111		Ozáření prázdné na trubním vedení - železné potrubí, DN od 80 do 125	Kus	2,0	-	2 500,00	5 000	0,00163	0,0	866	4 991	SO_01	508
81.	SP	X9595-1121		Ozáření prázdné na trubním vedení - železné potrubí, DN od 80 do 125	Kus	1,0	-	2 500,00	2 500	0,00163	0,0	866	4 991	SO_01	508
82.	H	X9595-0021		Ozáření prázdné na trubním vedení - železné potrubí, DN od 80 do 125	Kus	1,0	-	35 000,00	35 000	0,00163	0,0	866	4 991	SO_01	508
83.	SP	212C4090-002	939311111	Ozáření prázdné na trubním vedení - železné potrubí, DN od 80 do 125	m3	0,121	-	2 345,00	283	2,38215	0,3	59	342	SO_01	508
84.	H	X341		Ozáření prázdné na trubním vedení - železné potrubí, DN od 80 do 125	m	181,8	-	20,00	3 636	0,00163	0,0	866	4 991	SO_01	508
85.	SP	X21010-002		Ozáření prázdné na trubním vedení - železné potrubí, DN od 80 do 125	Kus	4,0	-	52,00	208	72	413			SO_01	508
86.	SP	X21050-002		Ozáření prázdné na trubním vedení - železné potrubí, DN od 80 do 125	m	161,6	-	23,00	4 045	0,00163	0,0	866	4 991	SO_01	508
87.	SP	X21010-005		Ozáření prázdné na trubním vedení - železné potrubí, DN od 80 do 125	Kus	4,0	-	20,00	80	77	413			SO_01	508
88.	H	X34581666		Ozáření prázdné na trubním vedení - železné potrubí, DN od 80 do 125	Kus	4,0	-	95,00	380	80	480			SO_01	508
89.	H	1455-00012		Ozáření prázdné na trubním vedení - železné potrubí, DN od 80 do 125	m	155,8	-	30,00	4 674	0,00163	0,0	866	4 991	SO_01	508

Por. Tým Kód	Altér. kód	Popis	M.J.	Výměra bez ztr. ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. nat.	Sat. Sazba DPH	DPH	Cena s DPH Kompenz.	Objekt	Ordli
80	SP 1932A0350-002	012: Přesun hmot. NSV Přesun hmot. pro tuhá vozidla z trub. z předložených hmot nebo akumulátorových - v závislosti výpočtu	1	595,127	376,59	2,13	696	146	146	21	146	842	ISO_01	039

82

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby II/184 Průtah Všeruby, SO 401 - Veřejné osvětlení

JKSO

1575828

Název objektu

EČO

Místo

Všeruby

IČ

DIČ

Objednatel

Městys Všeruby

00253871

Projektant

Ing. Ladislav Vostrý

11414987

Zhotovitel

Zpracoval

Ing. Ladislav Vostrý

11414987

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

45316110-9

06.04.2017

CZ-CPA

42.22.22

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	6 489,00	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy
4		Montáž	3 555,00	11			16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky	543 911,36				17	Jiné VRN
6		Montáž	407 392,15				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		961 347,51	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 988 447,51

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	988 447,51	207 573,98

Cena s DPH 1 196 021,49

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby, SO 401 - Veřejné osvětlení

Objekt:

Objednatel: Městys Všeruby

Zhotovitel:

Místo: Všeruby

Zpracoval: Ing. Ladislav Vostrý

Datum: 6.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

10 044,00

741 Elektroinstalace - silnoproud

10 044,00

1	741	741110143	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně	m	15,000	85,00	1 275,00
2	345	345711280	trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová 6042 D42 mm	m	15,000	349,00	5 235,00
3	741	741320101	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	6,000	380,00	2 280,00
4	358	358221120	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/1	kus	6,000	181,00	1 086,00
5	358	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3	kus	1,000	168,00	168,00

M Práce a dodávky M

951 303,51

21-M Elektromontáže

665 703,36

6	921	210040501-D	Demontáž vodičů nn do 70 mm ²	km	0,067	26 000,00	1 742,00
7	921	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	186,000	12,00	2 232,00
8	921	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm ²	kus	192,000	18,00	3 456,00
9	921	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žíly do 4x10až16 mm ²	kus	4,000	380,00	1 520,00
10	354	354360230	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4 x 16 - 50mm	kus	4,000	241,00	964,00
11	921	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	27,000	10,00	270,00
12	358	358252200	pojistka nízkoztrátová PHNA000 10A provedení normální, charakteristika gG	kus	12,000	102,00	1 224,00
13	358	358252220	pojistka nízkoztrátová PHNA000 16A provedení normální, charakteristika gG	kus	15,000	102,00	1 530,00
14	921	210191501	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových v pilíři SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1	kus	5,000	850,00	4 250,00
15	357	357116720-R2	rozvaděč SRML 9x160 V v pilíři (AHVO)	kus	2,000	10 499,00	20 998,00
16	357	357117150-R	skříň přípojková plastová PS1 3x160A na sloup se zámkem	kus	3,000	1 830,00	5 490,00
17	921	210203703	Montáž návěštního svítidla pro bezpečnost leteckého provozu	kus	31,000	260,00	8 060,00
18	348	348444540-R5	svítidlo LED MEGIN II M L01 44W 4,9klm 740 s regulací od 23:00 do 5:00 na 60%	kus	27,000	8 175,00	220 725,00
19	348	348444540-R6	svítidlo LED MEGIN II M L18 44W 5,0klm 756 s regulací od 23:00 do 5:00 na 60%	kus	4,000	8 993,00	35 972,00
20	921	210203703-D	Demontáž návěštního svítidla pro bezpečnost leteckého provozu	kus	8,000	200,00	1 600,00
21	921	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	21,000	900,00	18 900,00
22	316	316741070-R8	stožár osvětlovací JB-M8 3° 159/114/89 ž.z.	kus	17,000	4 785,00	81 345,00
23	316	316741070-R10	stožár osvětlovací JB-M8 3° 159/114/89 zesílený pro přechody ž.z.	kus	1,000	5 366,00	5 366,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby, SO 401 - Veřejné osvětlení

Objekt:

Objednatel: Městys Všeruby

Zhotovitel:

Místo: Všeruby

Zpracoval: Ing. Ladislav Vostrý

Datum: 6.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	316	316741070-R9	stožár osvětlovací JB-M7 zesílený pro přechody ž.z.	kus	3,000	5 217,00	15 651,00
25	921	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg	kus	31,000	350,00	10 850,00
26	316	316760580-R10	výložník VO 1-2000 ž.z.	kus	18,000	1 001,00	18 018,00
27	316	316760580-R12	výložník atyp na betonový sloup délka vyložení 2,0m ž.z.	kus	9,000	1 830,00	16 470,00

0202204001

28	316	316760580-R12	výložník VOMNP 1-4000 ž.z.	kus	3,000	1 649,00	4 947,00
29	316	316760580-R14	výložník atyp přechodový délka vyložení 2,5m upevněný na JB-M8 ve výšce 6,0m ž.z.	kus	1,000	1 439,00	1 439,00
30	921	210204103-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg	kus	8,000	250,00	2 000,00
31	921	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	20,000	200,00	4 000,00
32	345	345629050-R18	svornice etožárová svorkovnice SV 9.16.4	kus	20,000	403,00	8 060,00
33	921	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	200,00	200,00
34	345	345629050-R19	svornice etožárová svorkovnice SV 9.16.4/2	kus	1,000	438,00	438,00
35	921	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	726,000	20,00	14 520,00
36	354	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	450,120	28,00	12 603,36

726*0.62

450,120

37	921	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	81,000	35,00	2 835,00
38	354	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	60,000	8,00	480,00
39	354	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	21,000	11,00	231,00
40	921	210220452	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně	m	21,000	35,00	735,00
41	921	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	48 000,00	48 000,00
42	921	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	318,000	10,00	3 180,00
43	341	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	318,000	10,00	3 180,00
44	921	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	839,000	15,00	12 585,00
45	341	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	839,000	83,00	69 637,00

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

285 600,15

46	946	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,616	4 000,00	2 464,00
47	946	460050704	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4	kus	21,000	380,00	7 980,00

hloubení stožárových základů

48	946	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	21,504	2 290,00	49 244,16
----	-----	-----------	---	----	--------	----------	-----------

betonový základ pro stožár

21*0.8*0.8*1.6

21,504

84

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby, SO 401 - Veřejné osvětlení

Objekt:

Objednatel: Městys Všeruby

Zhotovitel:

Místo: Všeruby

Zpracoval: Ing. Ladislav Vostrý

Datum: 6.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
49	946	460070754	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 4	m3	0,480	760,00	364,80
základ pro pilíř 2*1.0*0.6*0.4					0,480		
50	946	460150134	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4	m	411,000	105,00	43 155,00
51	946	460150164	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	179,000	121,00	21 659,00
52	946	460150304	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	26,000	258,00	6 708,00
53	946	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	494,000	45,00	22 230,00
54	946	460421191	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku s cementem tl 12 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 100 cm	m	122,000	240,00	29 280,00
8+5+5+8+7+7+14+12+13+7+8+6+9+6+7					122,000		
55	946	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	15,000	85,00	1 275,00
56	946	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	25,000	85,00	2 125,00
57	946	460490051	Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem	kus	4,000	98,00	392,00
58	946	460520172	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy	m	839,000	15,00	12 585,00
59	345	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	839,000	17,00	14 263,00
60	946	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	122,000	18,00	2 196,00
přebetonované chráničky ve vjezdech a vozovkách							
61	345	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	122,000	40,00	4 880,00
62	946	460560134	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4	m	411,000	20,00	8 220,00
63	946	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	179,000	26,00	4 654,00
64	946	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	26,000	54,00	1 404,00
65	946	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	114,288	254,00	29 029,15
590*0.35*0.16*2+26*0.5*0.2*2+21*0.8*0.8*1.6*2					114,288		
66	946	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	1 142,880	8,00	9 143,04
114.288*10					1 142,880		
67	946	460650064	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhuštěním tloušťky do 25 cm	m2	46,600	265,00	12 349,00
úprava vjezdů a vozovek po zásypu a zhuštění rýhy 96*0.35*26*0.5					46,600		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 100,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 100,00

68	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě-geodetické zaměření	HZS	20,000	855,00	17 100,00
69	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	20,000	250,00	5 000,00

85

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/184 Průtah Všeruby, SO 401 - Veřejné osvětlení
 Objekt:

Objednatel: Městys Všeruby

Zhotovitel:

Místo: Všeruby

Zpracoval: Ing. Ladislav Vostrý

Datum: 6.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN9

Ostatní náklady

5 000,00

70 000	092103001	Náklady na zkušební provoz-součinnost s provozovatelem VO	...	20,000	250,00	5 000,00
--------	-----------	---	-----	--------	--------	----------

Celkem

988 447,51

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17002
Stavba: II/184 průtah Všeruby

JKSO:
 Místo: Všeruby

CC-CZ:
 Datum: 28.03.2017

Objednavatel:
 SÚSPK a Městys Všeruby

IČ:
 DIČ:
 IČ: 45274924
 DIČ: CZ45274924

Zhotovitel:
 EUROVIA CS, a.s.

Projektant:
 Ing. Pavel Korecký

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 O.Boček

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	719 827,50
Materiál	80 064,83
Montáž	639 562,67
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **719 827,50**

DPH základní	21,00%	ze	719 827,50	151 163,78
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	870 991,28
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17002

Stavba: II/184 průtah Všeruby

Místo: Všeruby

Datum: 28.03.2017

Objednavatel: SÚSPK a Městys Všeruby

Projektant: Ing. Pavel Korecký

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: O.Boček

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	719 827,50	870 991,28
SO 511	Přeložka STL plynovodu	401 156,46	485 399,32
SO 512	Přeložky STL plynovodu (rezerva)	318 671,04	385 591,96
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		719 827,50	870 991,28

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/184 průtah Všeruby

Objekt: SO 511 Přeložka STL plynovodu

JKSO:

Místo: Všeruby

CC-CZ:

Datum: 28.03.2017

Objednavatel:

SÚSPK a Městys Všeruby

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Ing. Pavel Korecký

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

O.Boček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				401 056,46
Materiál				51 804,66
Montáž				349 251,80
Ostatní náklady				100,00
Cena bez DPH				401 156,46
DPH základní	21,00%	ze	401 156,46	84 242,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				485 399,32

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/184 průtah Všeruby

Objekt: SO 511 Přeložka STL plynovodu

Místo: Všeruby

Datum: 28.03.2017

Objednavatel: SÚSPK a Městys Všeruby

Projektant: Ing. Pavel Korecký

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: O.Boček

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu			
HSV - Práce a dodávky HSV	17 622,66	104 072,30	121 694,96
1 - Zemní práce	17 622,66	81 579,74	99 202,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourár		7 347,00	7 347,00
997 - Přesun sutě		15 145,56	15 145,56
M - Práce a dodávky M	34 182,00	167 399,50	201 581,50
23-M - Montáže potrubí	33 286,00	154 459,00	187 745,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pra	896,00	12 940,50	13 836,50
OST - Ostatní			77 780,00
001 - Ostatní		77 780,00	77 780,00
2) Ostatní náklady			100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			401 156,46

ROZPOČET

Stavba: II/184 průtah Všeruby

Objekt: SO 511 Přeložka STL plynovodu

Místo: Všeruby

Datum: 28.03.2017

Objednavatel: SÚSPK a Městys Všeruby

Projektant: Ing. Pavel Korecký

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: O.Boček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu								401 056,46
HSV - Práce a dodávky HSV								121 694,96
1 - Zemní práce								99 202,40
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic tl. 8cm + lože z kameniva tl.3cm	m2	17,900		55,00	984,50
117	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 120 mm (OKS)	m2	44,900		134,00	6 016,60
119	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 120 mm (šterkodrt)	m2	17,900		87,00	1 557,30
118	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm (šterkodrt)	m2	44,900		128,00	5 747,20

120	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živichých tl 110 mm	m ²	44,900		254,00	11 404,60
10	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	2,550		30,00	76,50
11	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	4,400		377,00	1 658,80
12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	63,708		261,00	16 627,79
13	K	133201101	Hloubení jam v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	23,125		286,00	6 613,75
14	K	133202012	Hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m ²	m ³	15,417		341,00	5 257,20
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m ²	235,840		14,00	3 301,76
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m ²	235,840		7,00	1 650,88
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	86,833		48,00	4 167,98
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	17,930		157,00	2 815,01
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	35,860		60,00	2 151,60
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	112,234		80,00	8 978,72
21	M	583373680	Štěrkopisek frakce zásyp 0-22mm (zásyp na místo konstrukčních vrstev)	t	47,454	190,00		9 016,26
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	17,930		85,00	1 524,05
23	M	583373030	Štěrkopisek frakce 0-8 (zásyp a obsyp potrubí)	t	35,860	240,00		8 606,40
24	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m ²	25,500		41,00	1 045,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 347,00

26	K	919735113	Rezaní stávajícího živichého krycího tl 110 mm	m	93,000		79,00	7 347,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	-------	----------

997 - Přesun sutě

15 145,56

28	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	42,012		40,00	1 680,48
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	378,108		9,00	3 402,97
113	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km (odvoz rozebrané dlažby)	t	2,578		44,00	113,43
114	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů (odvoz rozebrané dlažby)	t	23,202		12,00	278,42
30	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km (asfalt)	t	10,866		75,00	814,95
31	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot (asfalt)	t	97,794		15,00	1 466,91
32	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	10,866		100,00	1 086,60
33	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	42,012		150,00	6 301,80

M - Práce a dodávky M

201 581,50

23-M - Montáže potrubí

187 745,00

39	K	230023088	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 159 mm tl 4,5 mm	kus	6,000		719,00	4 314,00
40	M	R23	přechodka DN150/dn160	kus	1,000	2 378,00		2 378,00
42	M	R40	přesuvka SCHUCK SMU DN150	kus	1,000	5 190,00		5 190,00
43	M	R54	Balonovací hrdlo DN150	kus	4,000	1 124,00		4 496,00
115	K	230080461	Demontáž hrnečku litinového	kus	1,000		56,00	56,00
94	K	230081044	Demontáž potrubí PE dn90	kus	18,000		176,00	3 168,00
95	K	230081056	Demontáž potrubí PE dn63	kus	5,000		161,00	805,00
45	K	230081087	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 159 mm, tl 4,5 mm	kus	18,000		172,00	3 096,00
97	K	230120044	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním PE dn63	m	4,000		44,00	176,00
96	K	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním PE dn90	m	18,000		49,00	882,00
47	K	230120046_1	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním PE dn110	m	34,000		51,00	1 734,00
48	K	230120048	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním stávající DN150	m	27,000		61,00	1 647,00
50	K	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,000		2 740,00	2 740,00

98	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	4,000		15,00	60,00
99	K	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	52,000		19,00	988,00
93	K	230200302	Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením v plastovém potrubí PE dn90 a PE	kus	4,000		8 200,00	32 800,00
54	K	230200312	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití balonu potrubí DN do 200 mm	kus	2,000		21 700,00	43 400,00
55	K	230201311	Montáž elektrotvarovky na PE potrubí D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm	kus	1,000		404,00	404,00
58	M	R43	R PE dn160/110	kus	1,000	1 075,00		1 075,00
104	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8	m	4,000		150,00	600,00
103	M	286139140	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa, návin 100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm	m	4,000	141,00		564,00
100	K	230205051	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl. stěny 5,2	m	18,000		160,00	2 880,00
101	M	286139000	potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m, návin 100 m, 90 x 5,1 mm	m	18,000	178,00		3 204,00
62	K	230205055	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 110 mm, tl. stěny 6,3 mm	m	34,000		170,00	5 780,00
63	M	286139020	potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m, návin 100 m, 110 x 6,3 mm	m	34,000	259,00		8 806,00
108	K	230205242	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl. stěny 5,7 mm	kus	1,000		232,00	232,00
109	M	R13	R PE dn63/32	kus	1,000	239,00		239,00
105	K	230205251	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 90 mm, tl. stěny 5,1 mm	kus	3,000		275,00	825,00
106	M	R11	koleno 90° PE dn90	kus	2,000	591,00		1 182,00
107	M	R12	elektroobjimka PE dn63	kus	1,000	131,00		131,00
70	K	230205255	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 110 mm, tl. stěny 6,2 mm	kus	6,000		312,00	1 872,00
72	M	R04	T-kus PE dn110/110/110	kus	1,000	930,00		930,00
73	M	R05	elektrokoleno 90° PE dn110	kus	3,000	865,00		2 595,00
74	M	R06	T-kus redukovaný PE dn110/90/110	kus	1,000	1 531,00		1 531,00
75	M	R07	R PE dn110/63	kus	1,000	965,00		965,00
116	K	K1	Odstranění bílbordu	kus	1,000		5 000,00	5 000,00
78	K	R 12	Provedení Bypassu PE dn40	kus	3,000		12 000,00	36 000,00
79	K	R32	Vyhotovení dokladové části stavby potřebné k předání a převzetí stavby	kpl	1,000		5 000,00	5 000,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

13 836,50

80	K	220270603	Montáž vodič Cu pevně uložený CY, CYA 2,5 mm2	m	56,000		14,00	784,00
81	M	341095130	kabel signalizační	m	56,000	10,00		560,00
82	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm + pokládka vodiče	m	56,000		12,00	672,00
83	M	283234210	montáž PE potrubí dn 110/90/110 s potiskem	m	56,000	6,00		336,00
84	K	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	m2	17,900		55,00	984,50
110	K	K14	Odpoj-Propoj přípojek	ks	1,000		4 500,00	4 500,00
85	K	K16	Hutnicí zkoušky (statická a dynamická)	kus	2,000		3 000,00	6 000,00

OST - Ostatní

77 780,00

001 - Ostatní

77 780,00

86	K	K35	Zařízení staveniště	kpl	1,000		10 000,00	10 000,00
87	K	K5	Odpoj-Propoj P3	kus	1,000		16 000,00	16 000,00
121	K	K5_1	Odpoj-Propoj P2,P1	kus	2,000		12 000,00	24 000,00
88	K	O 01	Geodetické zaměření trasy plynu	m	56,000		80,00	4 480,00
89	K	O 03	IČ zhotovitele	kpl	1,000		6 000,00	6 000,00
90	K	O 04	Revize	kpl	1,000		4 000,00	4 000,00
111	K	O 04.1	Revize přípojek	hod	1,000		1 800,00	1 800,00
91	K	O 06	Vytyčení inž. sítí	kpl	1,000		3 000,00	3 000,00
112	K	O 06.1	Uvedení odběrného místa do provozu	kpl	1,000		5 000,00	5 000,00
92	K	O 07	KČ zhotovitele	kpl	1,000		3 500,00	3 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/184 průtah Všeruby

Objekt: SO 512 Přeložky STL plynovodu (rezerva)

JKSO:

Místo: Všeruby

CC-CZ:

Datum: 28.03.2017

Objednavatel:

SÚSPK a Městys Všeruby

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Ing. Pavel Korecký

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

O.Boček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	318 571,04
Materiál	28 260,17
Montáž	290 310,87
Ostatní náklady	100,00
Cena bez DPH	318 671,04

DPH základní	21,00%	ze	318 671,04	66 920,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	385 591,96
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/184 průtah Všeruby

Objekt: SO 512 Přeložky STL plynovodu (rezerva)

Místo: Všeruby

Datum: 28.03.2017

Objednavatel: SÚSPK a Městys Všeruby

Projektant: Ing. Pavel Korecký

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: O.Boček

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu			318 571,04
HSV - Práce a dodávky HSV			94 399,04
1 - Zemní práce	16 720,17	55 904,62	72 624,79
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourár		6 399,00	6 399,00
997 - Přesun sutě		15 375,25	15 375,25
M - Práce a dodávky M			98 392,00
23-M - Montáže potrubí	10 644,00	71 896,00	82 540,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pra	896,00	14 956,00	15 852,00
OST - Ostatní			125 780,00
001 - Ostatní		125 780,00	125 780,00
2) Ostatní náklady			100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			318 671,04

ROZPOČET

Stavba: II/184 průtah Všeruby

Objekt: SO 512 Přeložky STL plynovodu (rezerva)

Místo: Všeruby

Datum: 28.03.2017

Objednavatel: SÚSPK a Městys Všeruby

Projektant: Ing. Pavel Korecký

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: O.Boček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu								318 571,04
HSV - Práce a dodávky HSV								94 399,04
1 - Zemní práce								72 624,79
114	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 120mm (OKS)	m2	50,800		134,00	6 807,20
115	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm (šterkodrt)	m2	50,800		128,00	6 502,40
113	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 110 mm	m2	50,800		254,00	12 903,20
11	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,400		377,00	904,80

12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	35,088		261,00	9 157,97
13	K	133201101	Hloubení jam v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,360		266,00	1 691,76
14	K	133202012	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	4,240		341,00	1 445,84
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	189,480		14,00	2 652,72
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	189,480		7,00	1 326,36
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	41,448		48,00	1 989,50
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,716		157,00	2 624,41
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	33,432		60,00	2 005,92
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	55,896		80,00	4 471,68
21	M	583373680	šterkopísek frakce zásyp 0-22mm (zásyp na místo konstrukčních vrstev)	t	45,771	190,00		8 696,49
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,716		85,00	1 420,86
23	M	583373030	šterkopísek frakce 0-8 (zásyp a obsyp potrubí)	t	33,432	240,00		8 023,68

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 399,00

26	K	919735113	Rezaní stávajícího ztvrdlého betonu tl. do 110 mm	m	81,000		79,00	6 399,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	-------	----------

997 - Přesun sutě

15 375,25

28	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	42,672		40,00	1 706,88
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	384,048		9,00	3 456,43
30	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km (asfalt)	t	12,294		75,00	922,05
31	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot (asfalt)	t	110,646		15,00	1 659,69
32	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	12,294		100,00	1 229,40
33	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	42,672		150,00	6 400,80

M - Práce a dodávky M

98 392,00

23-M - Montáže potrubí

82 540,00

94	K	230081044	Demontáž potrubí PE dn90	kus	14,000		176,00	2 464,00
95	K	230081056	Demontáž potrubí PE dn63	kus	24,000		161,00	3 864,00
97	K	230120044	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním PE dn63	m	71,000		44,00	3 124,00
96	K	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním PE dn90	m	42,000		49,00	2 058,00
50	K	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,000		2 740,00	2 740,00
98	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	35,000		15,00	525,00
99	K	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	21,000		19,00	399,00
93	K	230200302	Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením v plastovém potrubí PE dn90 a PE	kus	5,000		8 200,00	41 000,00
104	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8	m	35,000		150,00	5 250,00
103	M	286139140	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa, návin 100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm	m	35,000	141,00		4 935,00
100	K	230205051	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl. stěny 5,2	m	21,000		160,00	3 360,00
101	M	286139000	potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m, návin 100 m, 90 x 5,1 mm	m	21,000	178,00		3 738,00
119	K	230205225	Montáž trubního dílu PE potrubí svařované na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl.stěny 2,0 mm	kus	1,000		170,00	170,00
120	M	R17	elektro koleno 90° PE dn32	kus	1,000	196,00		196,00
108	K	230205242	Montáž trubního dílu PE potrubí svařované na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl.stěny 5,7 mm	kus	6,000		232,00	1 392,00
109	M	R13	R PE dn63/32	kus	1,000	239,00		239,00
116	M	R14	elektroobčímka PE dn63	kus	3,000	131,00		393,00
117	M	R15	elektrokoleno 90° PE dn63	kus	1,000	330,00		330,00
118	M	R16	elektro T-kus PE dn63/63/63	kus	1,000	335,00		335,00

105	K	230205251	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 90 mm, tl.stěny 5,1 mm	kus	2,000		275,00	550,00
107	M	R12	elektroobjímka PE dn90	kus	2,000	239,00		478,00
79	K	R32	Vyhotovení PD přeložek STL plynovodu + potřebné doklady potřebné k předání a převzetí	kpl	1,000		5 000,00	5 000,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

15 852,00

80	K	220270603	Montáž vodič Cu pevně uložený CY, CYA 2,5 mm2	m	56,000		14,00	784,00
81	M	341095130	kabel signalizační	m	56,000	10,00		560,00
82	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm + pokládka vodiče	m	56,000		12,00	672,00
83	M	283234210	montáž kabelů PE potrubí STL plynovodu + potřebné doklady potřebné k předání a převzetí	m	56,000	6,00		336,00
110	K	K14	Odpoj-Propoj přípojek	ks	1,000		4 500,00	4 500,00
85	K	K16	Hutnické zkoušky (statická a dynamická)	kus	3,000		3 000,00	9 000,00

OST - Ostatní

125 780,00

001 - Ostatní

125 780,00

86	K	K35	Zařízení staveniště	kpl	1,000		10 000,00	10 000,00
87	K	K5	Odpoj-Propoj P1 - P5	kus	5,000		16 000,00	80 000,00
88	K	O 01	Geodetické zaměření trasy plynu	m	56,000		80,00	4 480,00
89	K	O 03	IČ zhotovitele	kpl	1,000		6 000,00	6 000,00
90	K	O 04	Revize	kpl	3,000		4 000,00	12 000,00
111	K	O 04.1	Revize přípojek	hod	1,000		1 800,00	1 800,00
91	K	O 06	Vytyčení inž. sítí	kpl	1,000		3 000,00	3 000,00
112	K	O 06.1	Uvedení odběrného místa do provozu	kpl	1,000		5 000,00	5 000,00
92	K	O 07	KČ zhotovitele	kpl	1,000		3 500,00	3 500,00