

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Slaboproudé rozvody a zařízení oddělené od rozvodu NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena malým napětím SELV nebo PELV.

Zařízení slaboproudých rozvodů napájených z rozvodů NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena izolací, případně doplňkovou ochranou proudovým chráničem (řeší projektová dokumentace rozvodu NN).
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41ed.2 provedena samočinným odpojením od zdroje (v návaznosti na typ sítě rozvodu NN, řeší projektová dokumentace rozvodu

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální - základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
- automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná - doplňujícím pospojováním neživých částí
- proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. MIROSLAV KADRNOŽKA	ING. MIROSLAV KADRNOŽKA	ING. JAN ŠOBÁŇ	Projektant profese: www.kadrnozka.cz elektroprojekce Ing. Miroslav Kadrnožka Strážnická 12, Brno e-mail : projekce@kadrnozka.cz

PROJEKTOVÝ POČÁTEK	POZNÁMKY
0,000 = 350,700 m n.m. B.p.v.	ÚROVEŇ PROJEKTOVÉHO POČÁTKU STANOVENA PODLAHOU 1NP HALY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MIROSLAV POLÁČEK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK HAJDA
NAVRHL:	ING. HELENA VOZÁKOVÁ
KRESLIL:	ING. HELENA VOZÁKOVÁ
INVESTOR:	Střední odborné učiliště stavební Borská 271855, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
MÍSTO STAVBY:	PARCELY: 8477, 8478/1, 8478/2, 8548/4, 8548/6, 8475/1, 8475/2 KAT.: PLZEŇSKÝ KAT.: PLZEŇ [721984]
OBJEKT: SO - 04	CLINÉN PD: ELEKTRO ZEMNÍ ROZVOD SILNOPROUDU - PŘIPOJENÍ SO-01
OBSAH: SITUACE PŘÍPOJKA	

statika dynamika
architektura • komplexní stavební projekce
W: www.statika-dynamika.cz • T: +420 608 267 712

AKCE: VÝSTAVBA NOVÉ HALY ODBORNÉHO VÝCVIKU SOU STAVEBNÍ PLZEŇ			
DATUM:	09/2016	ZAK.ČÍSLO: 16-130-14-5	PARÉ:
FORMÁT:	6x A4 (750x420)		
STUPEŇ PD: DPS	MĚŘÍTKO: 1:200	ČÍSLO VÝKRESU: SO04-02	