

**DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele č.1: ~~5744/16~~, číslo dodatku č. 3 : 8500001993

číslo smlouvy objednatele č.2: - - - - -

číslo smlouvy zhotovitele: 841/UEGT/44/16

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 ZZVZ, § 222 odst.5 ZZVZ, § 222 odst.6 ZZVZ a § 222 odst. 7 ZZVZ.

I. SMLOUVNÍ STRANY**1.1. Objednatel č.1:****Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Miroslav Tvrdý, tel.: +420 377 172 505, e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č.2:**Obec Dolní Lukavice**

sídlo: Dolní Lukavice 134, 334 44 Dolní Lukavice

zastoupený: Vítězslav Opálko, starosta obce

IČO: 00256561 DIČ: CZ00256561

tel: 371 120 719

datová schránka: vmha863

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupený na základě plné moci: Ing. Karlem Šimkem, technickým vedoucím oblasti
Bc. Davidem Brůžkem, vedoucím ekonomem
oblasti (*upraveno dodatkem č. 1 - nahrazuje Ing. Pavla Maláta*)
IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
telefon: 377 832 811
datová schránka: 8yuchp8
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Martin Šrajer, vedoucí PJ, tel.: 602 440 228, e-mail: martin.srajer@strabag.com
Milan Rubáš, stavbyvedoucí, tel.: 602 182 712, e-mail: milan.rubas@strabag.com
(*upraveno dodatkem č. 1*)
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:
STRABAG a.s., Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 14.7.2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: **III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků** (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na požadavek objednatele na provedení určitých změn v rámci provádění díla a dále s ohledem na nezbytnost provedení jiných změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnové listy) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 silnice III/18027 + SO 102 silnice III/18029 + SO 103 chodníky III/18027 + SO 104 chodníky III/18029. Změnové listy vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 855 887,86 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 462 330,97 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD a dodatku č.1 + dodatku č. 2

bez DPH: 27 106 952,18 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 393 556,89 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH: 28 500 509,07 Kč

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD a dodatku č.1 + dodatku č. 2

bez DPH: 17 551 709,65 Kč

se tímto dodatkem na základě změnových listů č. 16 - 32 zvyšuje o částku 1 160 158,77 Kč bez DPH + snižuje o částku 44 381,40 Kč (přesun položky 597 10 111

Montáž odvodňovacích žlabů z původního objednatele č. 1 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. na objednatele č. 2 Obec Dolní Lukavice).

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 18 667 487,02 Kč

3.4.5 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD a dodatku č.1 + dodatku č. 2

bez DPH: 9 555 242,53 Kč

se tímto dodatkem na základě změnových listů č. 16 - 32 zvyšuje o částku 233 398,12 Kč bez DPH + zvyšuje o částku 44 381,40 Kč (přesun položky 597 10 111 Montáž odvodňovacích žlabů z původního objednatele č. 1 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. na objednatele č. 2 Obec Dolní Lukavice).

3.4.6 Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 9 833 022,05 Kč

3.5 S ohledem na nezbytnost provedení zvětšeného objemu prací a požadavkem správce na výměnu vodovodního řadu se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění a původní ujednání SOD dle čl. IV. odst. 4.2. a dodatku č.1 + dodatku č.2 se mění následovně:

Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:

a) část 1 a část 2 – nejpozději **do 31.5.2018.**

b) zprovoznění komunikace v úseku etapy 4 – **nejpozději do 10.12.2017**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 6 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr – u každého změnového listu
- změnové listy 16-32

objednatel č.1:

V Plzni dne 30.10.2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72059119

103

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

objednavatel č.2:

V Dolní Lukavici dne 30.10.2017

Obec Dolní Lukavice
Vítězslav Opálko
starosta

Obec DOLNÍ LUKAVICE

334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

zhotovitel:

V Plzni dne 27.10.2017

STRABAG a.s.

Ing. Karel Šimek
technický vedoucí oblasti
zmocněn

STRABAG

STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
DIČ: CZ60838744
(1)

STRABAG a.s.

Bc. David Brůžek
vedoucí ekonom oblasti
zmocněn

dodatek přezkoumal:

Monika FLÍDROVÁ, DiS.
ekonomický vedoucí
provozní jednotky

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.16

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - sanace podloží
ETAPA 2 - 2.část - SÚS PK

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :
Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	346 550,75 Kč
	DPH 21%	72 775,66 Kč
	celkem s DPH	419 326,41 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ano - ~~Ne~~

Za zhotovitele : Milan Rubáš
Dne: 10 -10- 2017

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever

Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

Za projektanta : Ing. Libor Mandík
Dne: 10 -10- 2017

Za TD : Ing. Jaroslav Patěra

Dne: 10 -10- 2017

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Ing. Miroslav Tyrdý
Dne: 10 -10- 2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

IČ: 72053119

88

Změnový rozpočet ke změnóvému listu č. 16

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Sanace podloží - ETAPA 2 - 2.část

STRABAG

P.Č.	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD - kpl sanace pro 2.etapu odečteny v ZL9			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	skut. množství	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	
1	122 20 1102	Odkopávky nezapažené v hor.3 do 1000 m3	m3	0,00	120,80	0,00	383,20	120,80	46 290,56	celkem rozdíl
2	174 10 1101	Zásyp jam, šachet, rýh sypaninou se zhutněním	m3	0,00	493,50	0,00	383,20	493,50	189 109,20	46 290,56
3	979 10 7242	Odvoz odkopávky na skládku přes 1 km - Vysoká	t	0,00	65,00	0,00	613,12	65,00	39 852,80	189 109,20
4	979 08 2120	Poplatek na skládce	t	0,00	47,10	0,00	613,12	47,10	28 877,95	39 852,80
N	919 72 6121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nekaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	0,00	0,00	0,00	1 149,60	36,90	42 420,24	28 877,95
		Celkem				0,00			346 550,75	42 420,24
		Celkem bez DPH							346 550,75	346 550,75

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 10 -10- 2017

Podpis :



Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Saver
Pavlůva 1205, 11. 326 00 Pízeň
(31)

Odůvodnění změn :

Z důvodu nevyhovujících výsledků únosnosti pláně v rozsahu celé plochy etapy č. 2 a na základě pokusů s různými tloušťkami sanační vrstvy vč. separační geotextilie (nebyla osazena v PD) bylo dohodnuto provedení sanační vrstvy tl. 40 cm s podkladem ze separační geotextilie v rozsahu celé výměry 2. etapy včetně ploch pod obrubami (2x0,5 m)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the initials or full name of the person responsible for the document.

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.17

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - sanace podloží
ETAPA 4.1 - SÚS PK

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :
Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	329 917,16 Kč
	DPH 21%	69 282,60 Kč
	celkem s DPH	399 199,76 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ano - ~~Ne~~

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 10 -10- 2017

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1204/11, 326 00 Plzeň
(31)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 10 -10- 2017

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 10 -10- 2017

INVEST s.r.o.
Knežskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Ing. Miroslav Tvrď

Dne: 10 -10- 2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

IČ: 72053119

88

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 17

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Sanace podloží - ETAPA 4.1

STRABAG

P.Č.	Popis	Mj	Podle SOD				Podle skutečnosti				Rozdíl Skutečnost - SOD	
			množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)		dle skutečnosti	cena / MJ	skutečnosti (Kč)		celkem rozdíl (Kč)	Poznámka
1	122 20 1102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	168,60	120,80	20 366,88	512,77	120,80	61 942,62		41 575,74	cena dle SOD
2	174 10 1101	Zásyp jam, šachet, rýh sypaninou se zhuštěním	m3	168,60	493,50	83 204,10	512,77	493,50	253 052,00		169 847,90	cena dle SOD
3	979 10 7242	Odvoz odkopávky na skládku přes 1 km - Vysoká	t	269,76	65,00	17 534,40	820,43	65,00	53 327,95		35 793,55	cena dle SOD
4	979 08 2120	Poplatek na skládce	t	269,76	47,10	12 705,70	820,43	47,10	38 642,25		25 936,56	cena dle SOD
N	919 72 6121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci natkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	0,00	0,00	0,00	1 538,30	36,90	56 763,42		56 763,42	
	Celkem				153 811,08				463 728,23		329 917,16	

Celkem bez DPH

329 917,16

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 10.10.2017

Podpis :



Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Pízeň
(31)

Odůvodnění změn :

Z důvodu nevyhovujících výsledků únosnosti pláně v rozsahu celé plochy etapy č. 4.1 a na základě pokusů s různými tloušťkami sanační vrstvy vč. separační geotextilie (nebyla osazena v PD) bylo dohodnuto provedení sanační vrstvy tl. 40 cm s podkladem ze separační geotextilie v rozsahu celé výměry 4.1. etapy včetně ploch pod obrubami (2x0,5 m)



PROTOKOL O ZMĚNĚ č.18

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - sanace podloží
ETAPA 4.2 - SÚS PK

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	481 541,80 Kč
	DPH 21%	101 123,78 Kč
	celkem s DPH	582 665,57 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

Ano - ~~Ne~~

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 10 -10- 2017

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
(31)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 10 -10- 2017

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 10 -10- 2017

GE INVEST S.R.O.
Kotěškovská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 280 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Ing. Miroslav Tyrdý

Dne: 10 -10- 2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

IČ: 72053119

88

Změnový rozpočet ke změnóvému listu č. 18

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Sanace podloží - ETAPA 4.2

STRABAG

P.Č.	Práložke	Název práložky	Podle SOD				Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD	Poznámka
			MJ	minéžství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	dle skutečnosti	cena / MJ	skutečnosti (Kč)		
1	122 20 1102	Odkopávky nezapažené v hor.3 do 1000 m3	m3	237,30	120,80	28 665,84	740,72	120,80	89 478,98	60 813,14	cena dle SOD
2	174 10 1101	Zásyp jam, šachet, rýh sypaninou se zhuťněním	m3	237,30	493,50	117 107,55	740,72	493,50	365 545,32	248 437,77	cena dle SOD
3	979 10 7242	Odvoz odkopávky na skládku přes 1 km - Vysoká	t	379,68	65,00	24 679,20	1 185,15	65,00	77 034,75	52 355,55	cena dle SOD
4	979 08 2120	Poplatek na skládce	t	379,68	47,10	17 882,93	1 185,15	47,10	55 820,57	37 937,64	cena dle SOD
N	918 72 8121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	0,00	0,00	0,00	2 222,16	36,90	81 997,70	81 997,70	
		Celkem				188 335,52			669 877,32	481 541,80	

Celkem bez DPH

481 541,80

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 10.10.2017

Podpis :



Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.,
oděšný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Píseň
(81)

Odůvodnění změn :

Z důvodu nevyhovujících výsledků únosnosti pláně v rozsahu celé plochy etapy č. 4.2 a na základě pokusů s různými tloušťkami sanační vrstvy vč. separační geotextilie (nebyla osazena v PD) bylo dohodnuto provedení sanační vrstvy tl. 40 cm s podkladem ze separační geotextilie v rozsahu celé výměry 4.2. etapy včetně ploch pod obrubami (2x0,5 m)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the initials or full name of the person responsible for the changes.

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.19

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - vícepráce
1.etapa - Obec pro SFDI

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	182 658,82 Kč
	DPH 21%	38 358,35 Kč
	celkem s DPH	221 017,18 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ano - ~~Ne~~

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 10 -10- 2017

STRABAG
STRABAG a.s.
oděštný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Písek
(24)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 10 -10- 2017

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 10 -10- 2017
INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Vítězslav Opálko

Dne: 10 -10- 2017

Obec DOLNÍ LUKAVICE
334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 19

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Vícepráce 1.etapa - pro SFDI

STRABAG

P.Č.	Položka	Název položky	Podle SOD			
			MJ	množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)
		26.VCP Změna dlažby - obec - pro SFDI - 1.etapa				
1	598 21 5040	Kladení zámkové dlažby přes 300 m2 tl. 8 cm - vjezdy	m2	156,00	195,80	30 544,80
2	Dodávka	Dlažba zámková betonová tl.8cm				
3	591 21 1111	80%červ.,20%žlutá	m2	157,56	269,30	42 430,91
4	Dodávka	Kladení střední dlažby	m2	0,00	335,60	0,00
		Střední kamenná dlažba	m2	0,00	582,20	0,00
		27.VCP Navýšení délky obrub - obec - pro SFDI - 1.etapa				
1	917 88 2111	Osazení kamenného obrubníku s opěrou bet.	m	36,00	319,70	11 509,20
2	Dodávka	Kamenné obrubníky 26,50x1,01	m	36,36	842,30	30 626,03
N		Kamenné obrubníky 20x25cm v oblouku	m	0,00	1 700,00	0,00
3	917 88 2111	Osazení silničního obrubníku s opěrou bet.	m	355,00	235,40	83 567,00
4	Dodávka	Silniční obrubníky 100x15x30cm přímé 355,00x1,01	m	179,28	155,20	27 824,26
5	Dodávka	Díto, v oblouku	m	179,28	342,50	61 403,40
		29.VCP Navýšení žulových krajníků - obec - pro SFDI - 1.etapa				
1	Dodávka	Obrubníky záhonové kámen - vjezdy 16,60x1,01	ks	0,00	1 004,10	0,00
2	916 88 1111	Osazení záhon.obrubníku do bet.s boč.opěrou	m	196,00	200,40	39 278,40
3	Dodávka	Obrubníky záhonové 50x8x25cm 196,00x2x1,01	ks	395,92	63,40	25 101,33
		31.VCP Změna dlažby za mozaiku - obec - pro SFDI - 1.etapa				
1	596 21 5021	Kladení zámkové dlažby přes 300 m2 tl. 6 cm	m2	450,00	180,70	81 315,00

Podle skutečnosti				celkem dle skutečnosti (Kč)
dle skutečnosti	cena / MJ			
0,00	195,80			0,00
0,00	269,30			0,00
156,00	335,60			52 353,60
156,00	582,20			90 823,20
60,90	319,70			19 469,73
61,51	842,30			51 809,03
4,04	1 700,00			6 868,00
311,60	235,40			73 350,64
157,37	155,20			24 423,05
157,37	342,50			53 897,51
16,77	1 001,40			16 793,48
187,40	200,40			37 554,96
378,55	63,40			23 999,94
347,03	180,70			62 708,32

Rozdíl Skutečnost - SOD	celkem rozdíl (Kč)	Poznámka
	-30 544,80	cena dle SOD
	-42 430,91	cena dle SOD
	52 353,60	cena dle SOD
	90 823,20	cena dle SOD
	7 960,53	cena dle SOD
	21 183,00	cena dle SOD
	6 868,00	
	-10 216,36	cena dle SOD
	-3 401,21	cena dle SOD
	-7 505,89	cena dle SOD
	16 793,48	cena dle SOD
	-1 723,44	cena dle SOD
	-1 101,38	cena dle SOD
	-18 606,68	cena dle SOD

2	Dodávka	Dlažba zámková betonová tl.6cm	m2	454,50	122,30	55 585,35	350,50	122,30	42 866,15	-12 719,20	cena dle SOD
3	591 21 1111	Kladení mozaikové dlažby (drobné kostky)	m2	90,00	391,50	35 235,00	192,97	391,50	75 547,76	40 312,76	cena dle SOD
4	Dodávka	Mozaiková kamenná dlažba	m2	90,90	445,30	40 477,77	194,90	445,30	86 788,97	46 311,20	cena dle SOD
32.VCP Navýšení plochy slepecké dlažby - obec - pro SFDI - 1. etapa											
1	564 65 1111	Podklad ze šterkodrti ŠDA, tl. 150 mm	m2	32,00	100,60	3 219,20	51,64	100,60	5 194,98	1 975,78	cena dle SOD
2	564 80 1112	Kladací lože ze šterkodrti tl. 40 mm	m2	32,00	50,10	1 603,20	51,64	50,10	2 587,16	983,96	cena dle SOD
3	598 21 5021	Kladení zámkové dlažby přes 300 m2 tl. 6 cm	m2	32,00	180,70	5 782,40	51,64	180,70	9 331,35	3 548,95	cena dle SOD
4	Dodávka	Dlažba zámková betonová tl.6cm	m2	32,32	496,90	16 059,81	51,96	496,90	25 818,92	9 759,12	cena dle SOD
5	599 43 2111	Vyplnění spár dlažby	m2	32,00	30,80	985,60	51,64	30,80	1 590,51	604,91	cena dle SOD
30.VCP Navýšení obrub z kostek - obec pro SFDI - 1. etapa											
1	916 26 1111	Osazení silniční obruby z dl.kostek nebo linky LINEA	m	226,00	310,10	70 082,60	252,80	310,10	78 393,28	8 310,68	cena dle SOD
2	Dodávka	Dlažební kostka nebo vodící linka	m	226,00	116,40	26 306,40	252,80	116,40	29 425,92	3 119,52	
Celkem						688 937,65			871 596,47	182 658,82	

Celkem bez DPH	182 658,82
-----------------------	-------------------

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 10 -10- 2017

Podpis :



STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Písek
(24)

Zhotovitel : STRABAG a.s.

Odůvodnění změn :

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že podloží v místě stavby je málo únosné. Z důvodu těchto zhoršených základových podmínek, které projektová dokumentace v takovém rozsahu nepředpokládala, bylo nutno pro konstrukce chodníků a vjezdů navrhnout v exponovaných místech záměnu materiálů silničních obrubníků za materiály odolnější. Únosnější materiály jsou nově navrženy také pro dlažby v místech vjezdů na přilehlé pozemky a v místech parkovacích stání.

Změna spočívá v záměně betonových silničních obrubníků za žulové v nejexponovanějších místech. Dále budou zaměněny betonové zámkové dlažby v místě vjezdů za žulové, včetně ohraničovacích obrubníků kolem těchto vjezdů, stejně tak kolem parkovacích stání. Dále bylo nutno, s ohledem na místní situaci, navýšit výměru slepecké dlažby.



PROTOKOL O ZMĚNĚ č.20

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - vícepráce
1.etapa - Obec bez SFDI

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	54 377,27 Kč
	DPH 21%	11 419,23 Kč
	celkem s DPH	65 796,50 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ano - Ne

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 10 - 10 - 2017

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1293/11, 328 00 Písek
(24)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 10 - 10 - 2017

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 10 - 10 - 2017

OP - INVEST s.r.o.
Křídlovická 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
š. 2

Za objednatele : Vítězslav Opálko

Dne: 10 - 10 - 2017

Obec DOLNÍ LUKAVICE

334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561, DIČ CZ00256561
tel.: +420 374 420 719
www.dolni-lukavice.cz

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

Odůvodnění změn :

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že podloží v místě stavby je málo únosné. Z důvodu těchto zhoršených základových podmínek, které projektová dokumentace v takovém rozsahu nepředpokládala, bylo nutno pro konstrukce chodníků a vjezdů navrhnout v exponovaných místech záměnu materiálů silničních obrubníků za materiály odolnější. Únosnější materiály jsou nově navrženy také pro dlažby v místech vjezdů na přilehlé pozemky a v místech parkovacích stání.

Změna spočívá v záměně betonových silničních obrubníků za žulové v nejexponovanějších místech, včetně ohraničovacích obrubníků kolem těchto vjezdů, stejně tak kolem parkovacích stání.



PROTOKOL O ZMĚNĚ č.21

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - vícepráce
1.etapa - SÚSPK

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	17 220,36 Kč
	DPH 21%	3 616,28 Kč
	celkem s DPH	20 836,64 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ano - Ne

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 10 - 10 - 2017

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 325 00 Písek
(24)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 10 - 10 - 2017

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 10 - 10 - 2017

INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Ing. Miroslav Tvrď

Dne: 10 - 10 - 2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

IČ: 72053119

88

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 21

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Vícepráce 1.etapa - SÚSPK

STRABAG

Podle SOD				Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD				
P.Č.	Položka	Název položky	MJ	množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	Poznámka
25.VCP Změna mříží UV - SÚSPK - 1.etapa											
1	899 62 3141	Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 16/20	m3	6,00	2 076,80	12 460,80	5,50	2 076,80	11 422,40	-1 038,40	cena dle SOD
2	895 94 1111	Zřízení vpusti kanál. uliční z bet.dílců typ UV-50 norm.	ks	12,00	1 148,50	13 782,00	11,00	1 148,50	12 633,50	-1 148,50	cena dle SOD
3	592 23 850	Dno s výtokem pro PVC DN 150 mm	ks	12,00	308,40	3 700,80	11,00	308,40	3 392,40	-308,40	cena dle SOD
4	592 23 858	Skrutě horní TBV-Q 5D	ks	12,00	336,60	4 039,20	11,00	336,60	3 702,60	-336,60	cena dle SOD
5	592 23 864	Prsten vyrovnávací TBV-Q 10A	ks	12,00	185,90	2 230,80	11,00	185,90	2 044,90	-185,90	cena dle SOD
6	592 23 870	Koš kalový nízký na nečistotu	ks	12,00	439,10	5 269,20	11,00	439,10	4 830,10	-439,10	cena dle SOD
7	592R01	Mříž plastová DN400 500/500A	ks	12,00	3 548,70	42 584,40	9,00	3 548,70	31 938,30	-10 646,10	cena dle SOD
8	592 23 876	Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 A	ks	12,00	1 701,00	20 412,00	9,00	1 701,00	15 309,00	-5 103,00	cena dle SOD
9	899 20 1111	Osazení mříží včetně rámů a košů na betonové	ks	12,00	598,20	7 178,40	9,00	598,20	5 383,80	-1 794,60	cena dle SOD
N		Mříž obručnicková Radbuza B125	ks	0,00	9 658,80	0,00	2,00	9 658,80	19 317,60	19 317,60	cena dle SOD
N	899 20 2111	Osazení mříží obručnickových včetně rámů a košů na bahno do 100kg	ks	0,00	604,00	0,00	2,00	604,00	1 208,00	1 208,00	cena dle SOD
10	899 23 1111	Výšková úprava uliční vpusti do 200 mm	ks	12,00	827,90	9 934,80	11,00	827,90	9 106,90	-827,90	cena dle SOD
26.VCP Navýšení délky obrub - SÚSPK - 1.etapa											
1	917 86 2111	Osazení kamenného obručnicku s opěrou bet.	m	0,00	319,70	0,00	21,40	319,70	6 841,58	6 841,58	cena dle SOD
2	Dodávka	Kamenné obručnicku 10,10x1,01	m	0,00	842,30	0,00	21,61	842,30	18 205,47	18 205,47	cena dle SOD
3	917 86 2111	Osazení silničního obručnicku s opěrou bet.	m	226,00	235,40	53 200,40	212,60	235,40	50 046,04	-3 154,36	cena dle SOD
4	Dodávka	Silniční obručnicku 100x15x30cm přímé	m	114,13	155,20	17 712,98	107,36	155,20	16 662,27	-1 050,70	cena dle SOD
5	Dodávka	Díto, v oblouku	m	114,13	342,50	39 089,53	107,36	342,50	36 770,80	-2 318,73	cena dle SOD
		Celkem				231 595,30			248 815,66	17 220,36	
Celkem bez DPH										17 220,36	

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 10 - 10 - 2017

Podpis :

Zhotovitel : STRABAG a.s.

 STRABAG a.s.
 celštátní závod České Budějovice
 oblast Sever
 Parková 1205/11, 326 00 Pízeň
 (24)



Odůvodnění změn :

Z důvodu kolize 2 ks uličních vpustí s vodovodním řádem bylo navrženo a projektantem stavby odsouhlaseno posunutí vpustí za obrubník a z toho plynoucí nutnost použití obrubníkového mříží, jedna vpust' musela být zrušena úplně. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že podloží v místě stavby je málo únosné. Z důvodu těchto zhoršených základových podmínek, které projektová dokumentace v takovém rozsahu nepředpokládala, bylo nutno pro konstrukce chodníků a vjezdů navrhnout v exponovaných místech záměnu materiálů silničních obrubníků za materiály odolnější. Změna spočívá v záměně betonových silničních obrubníků za žulové v nejexponovanějších místech, včetně ohraničovacích obrubníků kolem těchto vjezdů, stejně tak kolem parkovacích stání.



PROTOKOL O ZMĚNĚ č.22

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny :

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - navýšení obrub
z kostek - ETAPA 2 - obec pro SFDI

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	30 494,75 Kč
	DPH 21%	6 403,90 Kč
	celkem s DPH	36 898,65 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ano - ~~Ne~~

Za zhotovitele : ~~Milan Rubáš~~

Dne: 10 -10- 2017

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Píseň
(31)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 10 -10- 2017

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 10 -10- 2017

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Vítězslav Opálko

Dne: 10 -10- 2017

Obec DOLNÍ LUKAVICE
334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: 4420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 22

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Navýšení obrub z kostek - ETAPA 2 - pro SFDI

STRABAG

P.č.	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl	
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	dle skutečnosti	cena / MJ	skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	Poznámka
1	916 26 1111	33.VCP Navýšení obrub z kostek - obec - 2.etapa	m	343,00	310,10	106 364,30	414,50	310,10	128 536,45	22 172,15	cena dle SOD
2	Dodávka	Osazení silniční obruby z dl.kostek nebo linky LINEA	m	343,00	116,40	39 925,20	414,50	116,40	48 247,80	8 322,60	cena dle SOD
		Dlažební kostka nebo vodící linka									
		Celkem				146 289,50			176 784,25	30 494,75	
Celkem bez DPH											30 494,75

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum :

10-10-2017

Podpis :



Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Pízeň
(31)

Odůvodnění změn :

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že podloží v místě stavby je málo únosné. Z důvodu těchto zhoršených základových podmínek, které projektová dokumentace v takovém rozsahu nepředpokládala, bylo nutno pro konstrukce chodníků a vjezdů navrhnout v exponovaných místech záměnu materiálů silničních obrubníků za materiály odolnější. Únosnější materiály jsou nově navrženy také pro dlažby v místech vjezdů na přilehlé pozemky a v místech parkovacích stání. Změna spočívá v záměně betonových silničních obrubníků za žulové v nejexponovanějších místech.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the initials 'KJ'.

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.23

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny :

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - záměna LT
geigerů za plastové - ETAPA 4.1 - obec bez SFDI

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	-27 610,56 Kč
	DPH 21%	-5 798,22 Kč
	celkem s DPH	-33 408,78 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ano - ~~Ne~~

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 10 -10- 2017

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Pízeň
(24)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 10 -10- 2017

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 10 -10- 2017

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Vítězslav Opálko

Dne: 10 -10- 2017

Obec DOLNÍ LUKAVICE

334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 23

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Záměna LT geigerů za plastové - ETAPA 4.1 - bez SFDI

STRABAG

P.Č. Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD
			množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	
	23.VCP Záměna LT geigerů za plastové - 4.1.etapa								
1	721 24 2117		ks	18,00	3 624,20	65 235,60	0,00	3 624,20	0,00
N			ks	0,00	2 090,28	0,00	18,00	2 090,28	37 625,04
						65 235,60		37 625,04	
Celkem bez DPH									-27 610,56

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 10 -10- 2017

Podpis :



Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1806/11, 220 00 Písek
(34)

Odůvodnění změn :

Z důvodu malé hloubky dešťové kanalizace a konstrukční výšce (70 cm) navržených litinových geigerů byla dohodnuta záměna za nižší plastové gelgery.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'LH' or similar, located to the right of the main text block.

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.24

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny :

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - záměna LT
geigerů za plastové - ETAPA 4.2 - obec bez SFDI

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	-12 271,36 Kč
	DPH 21%	-2 576,99 Kč
	celkem s DPH	-14 848,35 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ano - ~~Ne~~

Za zhotovitele : ~~Milan Rubáš~~

Dne: 10 -10- 2017

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Písek
(24)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 10 -10- 2017

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 10 -10- 2017

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Vítězslav Opálko

Dne: 10 -10- 2017

Obec DOLNÍ LUKAVICE
334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 24

Stavba: III/18027 a III/18029 Přítah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Záměna LT gelgerů za plastové - ETAPA 4.2 - OÚ Dolní Lukavice

STRABAG

		Podle SOD				Podle skutečnosti				Rozdíl Skutečnost - SOD	
P.Č.	Položka	Název položky	MJ	množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	Poznámka
		24.VCP Záměna LT gelgerů za plastové - 4.2.etapa									
1	721 24 2117	Lapač sítěšních splavenin litinový DN150	ks	8,00	3 624,20	28 993,60	0,00	3 624,20	0,00	-28 993,60	cena dle SOD
N		Lapač sítěšních splavenin plastový DN150	ks	0,00	2 090,28	0,00	8,00	2 090,28	16 722,24	16 722,24	
		Celkem				28 993,60			16 722,24	-12 271,36	
Celkem bez DPH											-12 271,36

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 10 -10- 2017

Podpis :



Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 328 00 Píseň
(24)

Odůvodnění změn :

Z důvodu malé hloubky dešťové kanalizace a konstrukční výšce (70 cm) navržených litinových geigerů byla dohodnuta záměna za nižší plastové geigery.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the initials 'LH'.

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.25

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - dopravní
značení - SÚSPK - 1.etapa

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	-3 157,30 Kč
	DPH 21%	-663,03 Kč
	celkem s DPH	-3 820,33 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ano - ~~Ne~~

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 10 -10- 2017

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
(31)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 10 -10- 2017

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 10 -10- 2017

GEA-IMPET s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Ing. Miroslav Tvrdý

Dne: 10 -10- 2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 304 13 Plzeň

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

IČ: 72053119

88

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 25

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Dopravní značení - SÚSPK - ETAPA 1

STRABAG

P.Č.	Položka	Název položky	M.j.	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl	
				množství dle SOD	cena (MJ)	celkem dle SOD (Kč)	dle skutečnosti	cena (MJ)	skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	Poznámka
1	951 71 1111	Nanesení nového vodorovného značení na vozovku V 1a - Podélná čára souvislá /také pod obrubou/	m	600,000	14,80	8 880,00	0,00	14,80	0,00	-8 880,00	cena dle SOD
2	951 71 1111	Nanesení nového vodorovného značení na vozovku V 1b - Optická psychologická brzda	m	15,000	42,40	636,00	138,00	42,40	5 851,20	5 215,20	cena dle SOD
3	951 71 1111	Nanesení nového vodorovného značení na vozovku V 13a - Sílkové čáry rovnoběžné /uvedeno na plochu/	m ²	42,000	166,10	6 976,20	0,00	166,10	0,00	-6 976,20	cena dle SOD
N	915 21 1111	Nanesení nového vodorovného značení na vozovku V 1a - Podélná čára souvislá STŘÍKANÝ PLAST barva bílá základní /nově nebude pod obrubou/	m	0,000	25,90	0,00	8,00	25,90	207,20	207,20	cena dle ÚRS
N	915 21 1112	Nanesení nového vodorovného značení na vozovku V 13a - Sílkové čáry rovnoběžné /uvedeno na plochu/ provedení STŘÍKANÝ PLAST barva bílá základní	m ²	0,000	315,00	0,00	23,10	315,00	7 276,50	7 276,50	cena dle ÚRS
		Celkem				16 492,20			16 492,20	-3 357,20	

Celkem bez DPH

STRABAG

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 10 - 10 - 2017

Podpis :



Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Pavlová 1205/11, 326 00 Pízeň
(31)

PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA

ZMĚNOVÝ LIST DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Odůvodnění změn :

VODOROVNÉ ZNAČENÍ POD OBRUBNÍKEM

V původně ověřené dokumentaci se pod všemi nově položenými obrubníky navrhovalo umístění vodorovného značení V 1a – PODÉLNÁ ČÁRA SOUVISLÁ, které by v místech vjezdů k nemovitostem a u podélných parkovacích míst přecházela v čáru přerušovanou. Vzhledem k tomu, že se nakonec pod všemi obrubníky položily dvě řady kamenných kostek 100 x 100 x 100 mm, vodící čáry by se tak dostaly příliš daleko od obrubníků a zužovaly by pojezdnou vozovku až na nepřipustnou míru. Vodící čáry pod obrubníky proto nebudou v žádné části obce na vozovku nanášeny.

VODOROVNÉ ZNAČENÍ OSTATNÍ

Naopak šikmé čáry rovnoběžné a jejich případné navádění pomocí středové plné čáry u dělicích ostrůvků se zachovají podle původního návrhu. Zachová se i poloha optických zpomalovacích brzd vždy před začátkem obce. Jediná optická brzda ve směru na Horní Lukavici se nanese barvou na vozovku jako přechodné řešení před výhledovou rekonstrukcí vozovky v daném místě. Ostatní vodorovné značení se nově navrhuje z PLASTU.


SVISLÉ ZNAČENÍ OSTRŮVKŮ A PARKOVIŠŤ

V původně ověřené dokumentaci se NA OBOU STRANÁCH KAŽDÉHO OSTRŮVKU v místě určeném pro přerušované přecházení chodců navrhovala vždy dvojice značek: C4a – PŘIKÁZANÝ SMĚR OBJÍŽDĚNÍ VPRAVO + Z 5a – VODÍCÍ DESKA LEVÁ. Toto platí i nadále beze změn s tím, že pro daný účel se použijí nízké plastové kužely integrující současně obě značky. Na křižovatce u OÚ se dodatečně zrušil dělicí ostrůvek, což znamená, že se zde svislé značky nebudou osazovat vůbec. U křižovatky na Dnešice se změnilo původně navrhované kolmé stání na podélné a to se projeví i v osazení svislých značek.

ROZHLEDOVÁ ZRCADLA

V původně ověřené dokumentaci se navrhovalo pouze přemístění dvojice stávajících zrcadel na jiné místo. V novém návrhu se přidává ještě jedno zrcadlo na průtahu na Dolní Lukavici.

Ing. Libor MANDÍK



PROTOKOL O ZMĚNĚ č.26

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - dopravní
značení - obec - 2.etapa

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	3 711,80 Kč
	DPH 21%	779,48 Kč
	celkem s DPH	4 491,28 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

Ano - Ne

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 10 -10- 2017

STRABAG

STRABAG a.s.,
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Píseň
(31)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 10 -10- 2017

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 10 -10- 2017

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 26/2
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 260 70 766
č. 2

Za objednatele : Vítězslav Opálko

Dne: 10 -10- 2017

Obec DOLNÍ LUKAVICE

334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

Změnový rozpočet ke změnóvému lístu č. 26

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Dopravní značení - obec - ETAPA 2

STRABAG

P.Č.	Popis	M.j.	Podle SOD				Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD	
			množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)		dle skutečnosti	cena / MJ	skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	Poznámka
1	914 00 1111 Osazení a montáž nových sv.dopr.značek na sloupky	ks	2,000	1 450,70	2 901,40		4,00	1 450,70	5 802,80	2 901,40	cena dle SOD
2	404 00 0000 Dodávka nových dopravních značek - IP 12 - Vyhrazené parkoviště - 1 ks, E 12 - Zásobování - 1 ks	ks	2,000	405,20	810,40		4,00	405,20	1 620,80	810,40	cena dle SOD
	Celkem				3 711,80				7 423,60	3 711,80	
Celkem bez DPH											3 711,80

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 10 -10- 2017

Podpis :

Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Pantová 1205/11, 326 00 Píseň
(31)

PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA

ZMĚNOVÝ LIST DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Odůvodnění změn :

VODOROVNÉ ZNAČENÍ POD OBRUBNÍKEM

V původně ověřené dokumentaci se pod všemi nově položenými obrubníky navrhovalo umístění vodorovného značení V 1a – **PODÉLNÁ ČÁRA SOUVISLÁ**, které by v místech vjezdů k nemovitostem a u podélných parkovacích míst přecházela v čáru přerušovanou. Vzhledem k tomu, že se nakonec pod všemi obrubníky položily dvě řady kamenných kostek 100 x 100 x 100 mm, vodící čáry by se tak dostaly příliš daleko od obrubníků a zužovaly by pojezdnou vozovku až na nepřipustnou míru. Vodící čáry pod obrubníky proto nebudou v žádné části obce na vozovku nanášeny.

VODOROVNÉ ZNAČENÍ OSTATNÍ

Naopak šikmé čáry rovnoběžné a jejich případné navádění pomocí středové plné čáry u dělících ostrůvků se zachovají podle původního návrhu. Zachová se i poloha optických zpomalovacích brzd vždy před začátkem obce. Jediná optická brzda ve směru na Horní Lukavici se nanese barvou na vozovku jako přechodné řešení před výhledovou rekonstrukcí vozovky v daném místě. Ostatní vodorovné značení se nově navrhuje z PLASTU.

SVISLÉ ZNAČENÍ OSTRŮVKŮ A PARKOVIŠŤ

V původně ověřené dokumentaci se NA OBOU STRANÁCH KAŽDÉHO OSTRŮVKU v místě určeném pro přerušované přecházení chodců navrhovala vždy dvojice značek: C4a – **PŘIKÁZANÝ SMĚR OBJÍŽDĚNÍ VPRAVO** + Z 5a – **VODÍCÍ DESKA LEVÁ**. Toto platí i nadále beze změn s tím, že pro daný účel se použijí nízké plastové kužely integrující současně obě značky. Na křižovatce u OÚ se dodatečně zrušil dělící ostrůvek, což znamená, že se zde svislé značky nebudou osazovat vůbec. U křižovatky na Dnešice se změnilo původně navrhované kolmé stání na podélné a to se projeví i v osazení svislých značek.

ROZHLEDOVÁ ZRCADLA

V původně ověřené dokumentaci se navrhovalo pouze přemístění dvojice stávajících zrcadel na jiné místo. V novém návrhu se přidává ještě jedno zrcadlo na průtahu na Dolní Lukavici.

Ing. Libor MANDÍK



PROTOKOL O ZMĚNĚ Č.27

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - dopravní
značení - SÚSPK - 2.etapa

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :
Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	-9 293,70 Kč
	DPH 21%	-1 951,68 Kč
	celkem s DPH	-11 245,38 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ano - Ne

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 10 -10- 2017
STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
(31)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 10 -10- 2017

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 10 -10- 2017
BPE INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Ing. Miroslav Tvrď

Dne: 10 -10- 2017
Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

IČ: 72053119

88

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 27

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Dopravní značení - SÚSPK - ETAPA 2

STRABAG

P.č.	Rozdělení	Název položky	M.j.	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl	
				průběh dle SOD	část dle SOD	celkem dle SOD (Kč)	dle skutečnosti	část dle SOD	skutečnosti dle SOD (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	poznámka
1	914 00 1111	Osazení a montáž nových sv.dopr.značek na sloupky	ks	2,000	1 450,70	2 901,40	0,00	1 450,70	0,00	-2 901,40	cena dle SOD
2	404 00 0000	Dotávka nových dopravních značek - C 4a - Přikázaný směr objíždění vpravo - 1 ks, Z5a - Vodičská deska levá - 1 ks	ks	2,000	673,20	1 346,40	0,00	673,20	0,00	-1 346,40	cena dle SOD
3	951 71 1111	Nanesení nového vodorovného značení na vozovku - V 1a - Podélná čára souvislá /také pod obrubou/	m	500,000	12,00	6 000,00	0,00	12,00	0,00	-6 000,00	cena dle SOD
4	951 71 1111	Nanesení nového vodorovného značení na vozovku - V 13a - Šikmé čáry rovnoběžné /vedeno na plochu/	m2	42,000	163,70	6 875,40	0,00	163,70	0,00	-6 875,40	cena dle SOD
N	915 21 1111	Nanesení nového vodorovného značení na vozovku - V 1a - Podélná čára souvislá STRÍKANÝ PLAST barva bílá základní /nové nebude pod obrubou/	m	0,000	25,90	0,00	10,00	25,90	259,00	259,00	cena dle ÚRS
N	915 21 1121	Nanesení nového vodorovného značení na vozovku - V 2b - Podélná čára přerušovaná STRÍKANÝ PLAST barva bílá základní	m	0,000	9,80	0,00	30,00	9,80	294,00	294,00	cena dle ÚRS
N		Nanesení nového vodorovného značení na vozovku - V 13a - Šikmé čáry rovnoběžné /vedeno na plochu/ provedení STRÍKANÝ PLAST barva bílá základní	m2	0,000	315,00	0,00	23,10	315,00	7 276,50	7 276,50	cena dle ÚRS
		Celkem				17 122,30			7 829,50	-9 292,80	

Celkem bez DPH

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum :

10-10-2017

Podpis :



Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
okrajní Sever
Pekovská 1305/11, 326 00 Píseň
(31)

PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA

ZMĚNOVÝ LIST DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Odůvodnění změn :

VODOROVNÉ ZNAČENÍ POD OBRUBNIKEM

V původně ověřené dokumentaci se pod všemi nově položenými obrubníky navrhovalo umístění vodorovného značení V 1a – PODÉLNÁ ČÁRA SOUVISLÁ, které by v místech vjezdů k nemovitostem a u podélných parkovacích míst přecházela v čáru přerušovanou. Vzhledem k tomu, že se nakonec pod všemi obrubníky položily dvě řady kamenných kostek 100 x 100 x 100 mm, vodící čáry by se tak dostaly příliš daleko od obrubníků a zužovaly by pojezdnou vozovku až na nepřipustnou míru. Vodící čáry pod obrubníky proto nebudou v žádné části obce na vozovku nanášeny.

VODOROVNÉ ZNAČENÍ OSTATNÍ

Naopak šikmé čáry rovnoběžné a jejich případné navádění pomocí středové plné čáry u dělicích ostrůvků se zachovají podle původního návrhu. Zachová se i poloha optických zpomalovacích brzd vždy před začátkem obce. Jediná optická brzda ve směru na Horní Lukavici se nanese barvou na vozovku jako přechodné řešení před výhledovou rekonstrukcí vozovky v daném místě. Ostatní vodorovné značení se nově navrhuje z PLASTU.

SVISLÉ ZNAČENÍ OSTRŮVKŮ A PARKOVIŠŤ

V původně ověřené dokumentaci se NA OBOU STRANÁCH KAŽDÉHO OSTRŮVKU v místě určeném pro přerušované přecházení chodců navrhovala vždy dvojice značek: C4a – PŘIKÁZANÝ SMĚR OBJÍŽDĚNÍ VPRAVO + Z 5a – VODÍCÍ DESKA LEVÁ. Toto platí i nadále beze změn s tím, že pro daný účel se použijí nízké plastové kužely integrující současně obě značky. Na křižovatce u OÚ se dodatečně zrušil dělicí ostrůvek, což znamená, že se zde svislé značky nebudou osazovat vůbec. U křižovatky na Dnešice se změnilo původně navrhované kolmé stání na podélné a to se projeví i v osazení svislých značek.

ROZHLEDOVÁ ZRCADLA

V původně ověřené dokumentaci se navrhovalo pouze přemístění dvojice stávajících zrcadel na jiné místo. V novém návrhu se přidává ještě jedno zrcadlo na průtahu na Dolní Lukavici.

Ing. Libor MANDÍK



PROTOKOL O ZMĚNĚ č.28

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - dopravní
značení - SÚSPK - 3.etapa

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	-698,60 Kč
	DPH 21%	-146,71 Kč
	celkem s DPH	-845,31 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

Ano - ☒ Ne

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 10.10.2017

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
(31)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 10.10.2017

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 10.10.2017

GPL INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Ing. Miroslav Tvrdý

Dne: 10.10.2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

IČ: 72053119

88

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 28

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Dopravní značení - SÚSPK - ETAPA 3

STRABAG

P.Č. Položka	Název položky	Mj	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl	
			množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	Poznámka
1	951 71 1111 Nanesení nového vodorovného značení na vozovku - V 1a - Podélná čára souvislá /také pod obrubou/	m	600,000	12,00	7 200,00	0,00	12,00	0,00	-7 200,00	cena dle SOD
2	951 71 1111 Nanesení nového vodorovného značení na vozovku - V 18 - Optická psychologická brzda	m	15,000	40,10	601,50	0,00	40,10	0,00	-601,50	cena dle SOD
3	951 71 1111 Nanesení nového vodorovného značení na vozovku - V 13a - Šikmé čáry rovnoběžné /vedeno na plochu/	m2	42,000	163,70	6 875,40	0,00	163,70	0,00	-6 875,40	cena dle SOD
N	915 21 1111 Nanesení nového vodorovného značení na vozovku - V 1a - Podélná čára souvislá STRÍKANÝ PLAST barva bílá základní /nové nebude pod obrubou/	m	0,000	25,90	0,00	7,00	25,90	181,30	181,30	cena dle ÚRS
N	Nanesení nového vodorovného značení na vozovku - V 18 - Optická psychologická brzda STRÍKANÝ PLAST barva bílá základní	m2	0,000	74,40	0,00	20,70	315,00	6 520,50	6 520,50	cena dle ÚRS
N	915 23 1112 Nanesení nového vodorovného značení na vozovku - V 13a - Šikmé čáry rovnoběžné /vedeno na plochu/ provedení STRÍKANÝ PLAST barva bílá základní	m2	0,000	315,00	0,00	23,10	315,00	7 276,50	7 276,50	cena dle ÚRS
	Celkem				14 676,90			13 978,30	-698,60	

Celkem bez DPH

-698,60

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 10 -10- 2017

Podpis :



Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Pízeň
(31)

PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA

ZMĚNOVÝ LIST DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Odůvodnění změn :

VODOROVNÉ ZNAČENÍ POD OBRUBNIKEM

V původně ověřené dokumentaci se pod všemi nově položenými obrubníky navrhovalo umístění vodorovného značení V 1a – PODÉLNÁ ČÁRA SOUVISLÁ, které by v místech vjezdů k nemovitostem a u podélných parkovacích míst přecházela v čáru přerušovanou. Vzhledem k tomu, že se nakonec pod všemi obrubníky položily dvě řady kamenných kostek 100 x 100 x 100 mm, vodící čáry by se tak dostaly příliš daleko od obrubníků a zužovaly by poježděnou vozovku až na nepřipustnou míru. Vodící čáry pod obrubníky proto nebudou v žádné části obce na vozovku nanášeny.

VODOROVNÉ ZNAČENÍ OSTATNÍ

Naopak šikmé čáry rovnoběžné a jejich případné navádění pomocí středové plné čáry u dělicích ostrůvků se zachovají podle původního návrhu. Zachová se i poloha optických zpomalovacích brzd vždy před začátkem obce. Jediná optická brzda ve směru na Horní Lukavici se nanese barvou na vozovku jako přechodné řešení před výhledovou rekonstrukcí vozovky v daném místě. Ostatní vodorovné značení se nově navrhuje z PLASTU.

SVISLÉ ZNAČENÍ OSTRŮVKŮ A PARKOVIŠŤ

V původně ověřené dokumentaci se NA OBOU STRANÁCH KAŽDÉHO OSTRŮVKU v místě určeném pro přerušované přecházení chodců navrhovala vždy dvojice značek: C4a – PŘÍKÁZANÝ SMĚR OBJÍŽDĚNÍ VPRAVO + Z 5a – VODÍCÍ DESKA LEVÁ. Toto platí i nadále beze změn s tím, že pro daný účel se použijí nízké plastové kužely integrující současně obě značky. Na křižovatce u OÚ se dodatečně zrušil dělicí ostrůvek, což znamená, že se zde svislé značky nebudou osazovat vůbec. U křižovatky na Dnešice se změnilo původně navrhované kolmé stání na podélné a to se projeví i v osazení svislých značek.

ROZHLEDOVÁ ZRCADLA

V původně ověřené dokumentaci se navrhovalo pouze přemístění dvojice stávajících zrcadel na jiné místo. V novém návrhu se přidává ještě jedno zrcadlo na průtahu na Dolní Lukavici.

Ing. Libor MANDÍK



PROTOKOL O ZMĚNĚ č.29

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - dopravní
značení - obec - 4.1.etapa

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	-5 064,20 Kč
	DPH 21%	-1 063,48 Kč
	celkem s DPH	-6 127,68 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

Ano - ~~Ne~~

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 10 -10- 2017

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Pízeň
(31)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 10 -10- 2017

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 10 -10- 2017

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Vítězslav Opálko

Dne: 10 -10- 2017

Obec DOLNÍ LUKAVICE
334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

Změnový rozpočet ke změnóvému listu č. 29

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Dopravní značení - obec - ETAPA 4.1

STRABAG

P.Č.	Položka	Název položky	Podle SOD				Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD	
			MJ	množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	dle skutečnosti	cena / MJ	skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	Poznámka
1	914 00 1111	Osazení a montáž nových sv.dopr.značek na sloupky	ks	2,000	1 854,80	3 709,60	0,00	1 854,80	0,00	-3 709,60	cena dle SOD
2	404 00 0000	Dodávka nových dopravních značek - IP 12 - Vyhrazené parkoviště - 1 ks, E 12 - Zásobování - 1 ks	ks	2,000	677,30	1 354,60	0,00	677,30	0,00	-1 354,60	cena dle SOD
		Celkem				5 064,20			0,00	-5 064,20	
Celkem bez DPH											-5 064,20

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum :

10 -10- 2017

Podpis :



Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast' Sever
Pa.ková 1205/11, 328 00 Píseň
(31)

PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA

ZMĚNOVÝ LIST DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Odůvodnění změn :

VODOROVNÉ ZNAČENÍ POD OBRUBNÍKEM

V původně ověřené dokumentaci se pod všemi nově položenými obrubníky navrhovalo umístění vodorovného značení V 1a – PODÉLNÁ ČÁRA SOUVISLÁ, které by v místech vjezdů k nemovitostem a u podélných parkovacích míst přecházela v čáru přerušovanou. Vzhledem k tomu, že se nakonec pod všemi obrubníky položily dvě řady kamenných kostek 100 x 100 x 100 mm, vodící čáry by se tak dostaly příliš daleko od obrubníků a zužovaly by pojezdnou vozovku až na nepřipustnou míru. Vodící čáry pod obrubníky proto nebudou v žádné části obce na vozovku nanášeny.

VODOROVNÉ ZNAČENÍ OSTATNÍ

Naopak šikmé čáry rovnoběžné a jejich případné navádění pomocí středové plné čáry u dělicích ostrůvků se zachovají podle původního návrhu. Zachová se i poloha optických zpomalovacích brzd vždy před začátkem obce. Jediná optická brzda ve směru na Horní Lukavici se nanese barvou na vozovku jako přechodné řešení před výhledovou rekonstrukcí vozovky v daném místě. Ostatní vodorovné značení se nově navrhuje z PLASTU.

SVISLÉ ZNAČENÍ OSTRŮVKŮ A PARKOVIŠŤ

V původně ověřené dokumentaci se NA OBOU STRANÁCH KAŽDÉHO OSTRŮVKU v místě určeném pro přerušované přecházení chodců navrhovala vždy dvojice značek: C4a – PŘIKÁZANÝ SMĚR OBJÍŽDĚNÍ VPRAVO + Z 5a – VODÍCÍ DESKA LEVÁ. Toto platí i nadále beze změn s tím, že pro daný účel se použijí nízké plastové kužely integrující současně obě značky. Na křižovatce u OÚ se dodatečně zrušil dělicí ostrůvek, což znamená, že se zde svislé značky nebudou osazovat vůbec. U křižovatky na Dnešice se změnilo původně navrhované kolmé stání na podélné a to se projeví i v osazení svislých značek.

ROZHLEDOVÁ ZRCADLA

V původně ověřené dokumentaci se navrhovalo pouze přemístění dvojice stávajících zrcadel na jiné místo. V novém návrhu se přidává ještě jedno zrcadlo na průtahu na Dolní Lukavici.

Ing. Libor MANDÍK



PROTOKOL O ZMĚNĚ č.30

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - dopravní
značení - SÚSPK - 4.1.etapa

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	-776,20 Kč
	DPH 21%	-163,00 Kč
	celkem s DPH	-939,20 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ano - ~~Ne~~

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 10 -10- 2017

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Pízeň

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 10 -10- 2017

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 10 -10- 2017

INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Ing. Miroslav Tvrď

Dne: 10 -10- 2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Pízeň

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

IČ: 72053119

88

Změnový rozpočet ke změnóvému listu č. 30

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Dopravní značení - SÚSPK - ETAPA 4.1

STRABAG

P.Č.	Popis	M.J.	Název položky	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl	
				maožití dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	dle skutečnosti	cena / MJ	skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	Poznámka
1	951 71 1111	m	Nanesení nového vodorovného značení na vozovku V 1a - Podélná čára souvislá /také pod obrubou/	475,000	14,80	7 030,00	0,00	14,80	0,00	-7 030,00	cena dle SOD
2	951 71 1111	m2	Nanesení nového vodorovného značení na vozovku V 13a - Šikmé čáry rovnoběžné /uvedeno na plochu/	42,000	166,10	6 976,20	0,00	166,10	0,00	-6 976,20	cena dle SOD
N	915 23 1112	m2	Nanesení nového vodorovného značení na vozovku V 13a - Šikmé čáry rovnoběžné /uvedeno na plochu/ provedení STRÍKANÝ PLAST barva bílá základní	0,000	315,00	0,00	42,00	315,00	13 230,00	13 230,00	cena dle ÚRS
	Celkem					14 006,20			13 230,00	-776,20	
Celkem bez DPH											-776,20

Zpracoval : Milan Rubáš

Zhotovitel : STRABAG a.s.

Datum : 10 -10- 2017

Podpis :

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
okres Sázava
Pařková 1205/11, 326 00 Píseň
(31)

PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA

ZMĚNOVÝ LIST DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Odůvodnění změn :

VODOROVNÉ ZNAČENÍ POD OBRUBNÍKEM

V původně ověřené dokumentaci se pod všemi nově položenými obrubníky navrhovalo umístění vodorovného značení V 1a – PODÉLNÁ ČÁRA SOUVISLÁ, které by v místech vjezdů k nemovitostem a u podélných parkovacích míst přecházela v čáru přerušovanou. Vzhledem k tomu, že se nakonec pod všemi obrubníky položily dvě řady kamenných kostek 100 x 100 x 100 mm, vodící čáry by se tak dostaly příliš daleko od obrubníků a zužovaly by poježděnou vozovku až na nepřipustnou míru. Vodící čáry pod obrubníky proto nebudou v žádné části obce na vozovku nanášeny.

VODOROVNÉ ZNAČENÍ OSTATNÍ

Naopak šikmé čáry rovnoběžné a jejich případné navádění pomocí středové plné čáry u dělicích ostrůvků se zachovají podle původního návrhu. Zachová se i poloha optických zpomalovacích brzd vždy před začátkem obce. Jediná optická brzda ve směru na Horní Lukavici se nanese barvou na vozovku jako přechodné řešení před výhledovou rekonstrukcí vozovky v daném místě. Ostatní vodorovné značení se nově navrhuje z PLASTU.

SVISLÉ ZNAČENÍ OSTRŮVKŮ A PARKOVIŠŤ

V původně ověřené dokumentaci se NA OBOU STRANÁCH KAŽDÉHO OSTRŮVKU v místě určeném pro přerušované přecházení chodců navrhovala vždy dvojice značek: C4a – PŘÍKÁZANÝ SMĚR OBJÍŽDĚNÍ VPRAVO + Z 5a – VODÍCÍ DESKA LEVÁ. Toto platí i nadále beze změn s tím, že pro daný účel se použijí nízké plastové kužely integrující současně obě značky. Na křižovatce u OÚ se dodatečně zrušil dělicí ostrůvek, což znamená, že se zde svislé značky nebudou osazovat vůbec. U křižovatky na Dnešice se změnilo původně navrhované kolmé stání na podélné a to se projeví i v osazení svislých značek.

ROZHLEDOVÁ ZRCADLA

V původně ověřené dokumentaci se navrhovalo pouze přemístění dvojice stávajících zrcadel na jiné místo. V novém návrhu se přidává ještě jedno zrcadlo na průtahu na Dolní Lukavici.

Ing. Libor MANDÍK



PROTOKOL O ZMĚNĚ č.31

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - dopravní
značení - SÚSPK - 4.2.etapa

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	-1 145,50 Kč
	DPH 21%	-240,56 Kč
	celkem s DPH	-1 386,06 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

Ano - ☒ Ne

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 10.10.2017

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Paukova 1205/11, 326 00 Pízeň

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 10.10.2017

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 10.10.2017

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Ing. Miroslav Tyrdý

Dne: 10.10.2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Pízeň

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

IČ: 72053119

88

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 31

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Dopravní značení - SÚSPK - ETAPA 4.2

STRABAG

P.Č.	Položka	Název položky	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl	
			MJ	množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	Skutečnost - SOD (Kč)
1	951 71 1111	Nanesení nového vodorovného značení na vozovku V 1a - Podélná čára souvislá / také pod obrubou	m	475,000	14,80	7 030,00	0,00	14,80	0,00	-7 030,00
2	951 71 1111	Nanesení nového vodorovného značení na vozovku V 18 - Optická psychologická brzda	m	15,000	42,40	636,00	0,00	42,40	0,00	-636,00
N		Nanesení nového vodorovného značení na vozovku V 18 - Optická psychologická brzda STŘÍKANY PLAST barva bílá základní	m2	0,000	74,40	0,00	20,70	315,00	6 520,50	6 520,50
		Celkem				7 666,00			6 520,50	-1 145,50

Celkem bez DPH

-1 145,50

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 10 -10- 2017

Podpis :



Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
oděšný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Písek
(31)

PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA

ZMĚNOVÝ LIST DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Odůvodnění změn :

VODOROVNÉ ZNAČENÍ POD OBRUBNIKEM

V původně ověřené dokumentaci se pod všemi nově položenými obrubníky navrhovalo umístění vodorovného značení V 1a – PODÉLNÁ ČÁRA SOUVISLÁ, které by v místech vjezdů k nemovitostem a u podélných parkovacích míst přecházela v čáru přerušovanou. Vzhledem k tomu, že se nakonec pod všemi obrubníky položily dvě řady kamenných kostek 100 x 100 x 100 mm, vodící čáry by se tak dostaly příliš daleko od obrubníků a zužovaly by pojezdnou vozovku až na nepřipustnou míru. Vodící čáry pod obrubníky proto nebudou v žádné části obce na vozovku nanášeny.

VODOROVNÉ ZNAČENÍ OSTATNÍ

Naopak šikmé čáry rovnoběžné a jejich případné navádění pomocí středové plné čáry u dělicích ostrůvků se zachovají podle původního návrhu. Zachová se i poloha optických zpomalovacích brzd vždy před začátkem obce. Jediná optická brzda ve směru na Horní Lukavici se nanese barvou na vozovku jako přechodné řešení před výhledovou rekonstrukcí vozovky v daném místě. Ostatní vodorovné značení se nově navrhuje z PLASTU.

SVISLÉ ZNAČENÍ OSTRŮVKŮ A PARKOVIŠŤ

V původně ověřené dokumentaci se NA OBOU STRANÁCH KAŽDÉHO OSTRŮVKU v místě určeném pro přerušované přecházení chodců navrhovala vždy dvojice značek: C4a – PŘIKÁZANÝ SMĚR OBJÍŽDĚNÍ VPRAVO + Z 5a – VODÍCÍ DESKA LEVÁ. Toto platí i nadále beze změn s tím, že pro daný účel se použijí nízké plastové kužely integrující i současně obě značky. Na křižovatce u OÚ se dodatečně zrušil dělicí ostrůvek, což znamená, že se zde svislé značky nebudou osazovat vůbec. U křižovatky na Dnešice se změnilo původně navrhované kolmé stání na podélné a to se projeví i v osazení svislých značek.

ROZHLEDOVÁ ZRCADLA

V původně ověřené dokumentaci se navrhovalo pouze přemístění dvojice stájejších zrcadel na jiné místo. V novém návrhu se přidává ještě jedno zrcadlo na průtahu na Dolní Lukavici.

Ing. Libor MANDIK



PROTOKOL O ZMĚNĚ č.32

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - dopravní
značení - obec - 1.etapa

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	7 101,60 Kč
	DPH 21%	1 491,34 Kč
	celkem s DPH	8 592,94 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ano - ~~Ne~~

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 10 -10- 2017

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Pízeň

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 10 -10- 2017

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 10 -10- 2017

GFL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 2607076
č. 2

Za objednatele : Vítězslav Opálko

Dne: 10 -10- 2017

Obec DOLNÍ LUKAVICE
334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 32

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Dopravní značení - obec - ETAPA 1

STRABAG

P.č.	Položka	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl	
			množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	skutečnost dle skutečnosti (Kč)	skutečnost dle skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	Poznámka	
N	Osazení a montáž nového zrcadla na sloupek včetně dodávky a osazení sloupku	ks	0,000	2 811,60	0,00	1,00	2 811,60	2 811,60	kalkulace	
N	Dodávka nového dopravního zrcadla	ks	0,000	4 290,00	0,00	1,00	4 290,00	4 290,00	kalkulace	
	Celkem				0,00		7 101,60	7 101,60		
Celkem bez DPH										7 101,60

Zpracoval : MilanRubáš

Datum :

10 -10- 2017

Podpis :

Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11, 326 00 Píseň
(31)

PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA

ZMĚNOVÝ LIST DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Odůvodnění změn :

VODOROVNÉ ZNAČENÍ POD OBRUBNIKEM

V původně ověřené dokumentaci se pod všemi nově položenými obrubníky navrhovalo umístění vodorovného značení V 1a – PODÉLNÁ ČÁRA SOUVISLÁ, které by v místech vjezdů k nemovitostem a u podélných parkovacích míst přecházela v čáru přerušovanou. Vzhledem k tomu, že se nakonec pod všemi obrubníky položily dvě řady kamenných kostek 100 x 100 x 100 mm, vodící čáry by se tak dostaly příliš daleko od obrubníků a zužovaly by pojezdnou vozovku až na nepřipustnou míru. Vodící čáry pod obrubníky proto nebudou v žádné části obce na vozovku nanášeny.

VODOROVNÉ ZNAČENÍ OSTATNÍ

Naopak šikmé čáry rovnoběžné a jejich případné navádění pomocí středové plné čáry u dělicích ostrůvků se zachovají podle původního návrhu. Zachová se i poloha optických zpomalovacích brzd vždy před začátkem obce. Jediná optická brzda ve směru na Horní Lukavici se nanese barvou na vozovku jako přechodné řešení před výhledovou rekonstrukcí vozovky v daném místě. Ostatní vodorovné značení se nově navrhuje z PLASTU.

SVISLÉ ZNAČENÍ OSTRŮVKŮ A PARKOVIŠŤ

V původně ověřené dokumentaci se NA OBOU STRANÁCH KAŽDÉHO OSTRŮVKU v místě určeném pro přerušované přecházení chodců navrhovala vždy dvojice značek: C4a – PŘIKÁZANÝ SMĚR OBJÍŽDĚNÍ VPRAVO + Z 5a – VODÍCÍ DESKA LEVÁ. Toto platí i nadále beze změn s tím, že pro daný účel se použijí nízké plastové kužely integrující současně obě značky. Na křižovatce u OÚ se dodatečně zrušil dělicí ostrůvek, což znamená, že se zde svislé značky nebudou osazovat vůbec. U křižovatky na Dnešice se změnilo původně navrhované kolmé stání na podélné a to se projeví i v osazení svislých značek.

ROZHLEDOVÁ ZRCADLA

V původně ověřené dokumentaci se navrhovalo pouze přemístění dvojice stávajících zrcadel na jiné místo. V novém návrhu se přidává ještě jedno zrcadlo na průtahu na Dolní Lukavici.

Ing. Libor MANDÍK

