

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000118

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 1ZHS170006

číslo smlouvy objednatele: 850 0000 202

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS170006

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 odst. 4 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Bc. Lukáš Václavík, DiS., tel.: +420 737285653, e-mail: lukas.vaclavik@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

SMP CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 9654 oddíl B vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva, a Ing. Janem Freudlem, členem představenstva.

IČO: 27195147 DIČ: CZ27195147

telefon: + 420 222 185 111, e-mail: ou@smp.cz

datová schránka: utdgcji

kontaktní osoba ve věcech technických: Václav Vlček, ředitel závodu Západní Čechy,

tel. +420 602 645 837, e-mail: vlcek@smp.cz

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 14.03.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/206 Rabštejn nad Střelou - opěrná zeď (havárie)** (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, tj. ve smyslu analogického použití ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a dále na základě požadavku objednatele k navýšení rozsahu asfaltových vrstev dotčené silnice ve smyslu analogického použití ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s rozdílovým výkazem výměr, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a) vícepracím v celkové hodnotě: | 214.226,45 Kč bez DPH |
| b) méněpracím v celkové hodnotě: | 171.152,39 Kč bez DPH |

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| bez DPH: | 1.794.997,83 Kč |
| se tímto dodatkem zvyšuje o částku | 43.074,05 Kč bez DPH. |

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

- | | |
|---------|-----------------|
| bez DPH | 1.838.071,88 Kč |
|---------|-----------------|

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4 Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 29-11-2017


Datum: 24.11.2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

SMP CZ, a. s.
Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva

Ing. Jan Freudl
člen představenstva



Rekapitulace objektů stavby - Dodatek č. 1 SOD

Stavba: II/206 - Rabštejn nad Střelou, opěrná zeď

Objednatel: SUS Plzeňského kraje
Zhotovitel: SMP CZ, a.s.

Datum: 29.09.2016
Projektant: Ing. Dušan Melzer
Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Méněpráce (bez DPH)	Vícepráce (bez DPH)	Po změně (bez DPH)
II/206 - Rabštejn nad Střelou, opěrná zeď							
21%							
Přípravné práce, zemní práce a dokončovací práce							
	Komunikace	210 938,91	44 297,17	255 236,08	0,00	0,00	210 938,91
	Dopravné inženýrské opatření	400 085,96	84 018,05	484 104,01	-44 152,00	214 226,45	570 160,41
	Ostatní konstrukce a práce	55 714,32	11 700,01	67 414,33	0,00	0,00	55 714,32
	Svislé a vodorovné nosné konstrukce	196 764,29	41 320,50	238 084,79	0,00	0,00	196 764,29
	VRN - Zařízení staveniště, zřízení podmínek, staveništní doprav	798 531,55	167 691,63	966 223,18	-127 000,39	0,00	671 531,16
		132 962,80	27 922,19	160 884,99	0,00	0,00	132 962,80
Celkem		1 794 997,83	376 949,55	2 171 947,38	-171 152,39	214 226,45	1 838 071,89

Rozdíl méněpráce / vícepráce celkem (bez DPH)

§222 odst. 4 ZZVZ
§222 odst. 6 ZZVZ

+
-44 152,00
-127 000,39
214 226,45
0,00
43 074,05
14,4%
7,1%

ROZPOČET

Stavba: II/206 - Rabštejn nad Střelou, opěrná zeď

Objednatel: SUS Píseňského kraje

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem (původní výměry)	Cena jednotková	Cena celkem (původní)
1	2	3	4	5	7	8

Přípravné práce, zemní práce a dokončovací práce

11		Přípravné a přidružené práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	20,000	100,92	2 018,40
		Rozebrání betonové dlažby na pozemku pana Pardóna v místech bývalé pergoly				
2	113107144R00	Odstranění podkladu pl. do 200 mm, živice tl. 20 cm	m2	170,000	39,71	6 750,70
		Odstranění živých vrstev komunikace				
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 mm, kam. drcené tl. 20 cm	m2	170,000	17,81	3 027,70
		Odstranění vrstev komunikace za opěrnou zdí				
4	113201111R00	Vytřetí obrub chodníkových ležatých	m	20,000	50,46	1 009,20
		Vybourání stávajícího obrubníku za opěrnou zdí, podél objektu				
5	111201101R00	Odstranění křovin I s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	83,000	26,28	2 181,24
		Odstranění křovin na pozemku pana Pardóna				
6	113106033RAB	Rozebrání dlažby z kostek a podkladu, pl. do 200 mm	m2	10,000	42,89	428,90
7	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	25,000	171,85	4 296,25
		Na zahradě pana Pardóna				
8	115101204R00	Čerpání vody do 10m, přítok do 2000 l/h	hod	90,000	35,01	3 150,90
9	115101301R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,000	10,51	105,10
10	111201101	Odstranění křovin a stromů do ø100mm	ks	3,000	77,09	231,27
		Na zahradě pana Pardóna				
11	120901113RT3	Bourání konstrukcí kamenných na MC v odkopávkách	m3	47,000	725,34	34 090,98
		Bourání staré opěrné zdi				
12	122202201R00	vykopávky zásepů v hor. 3 do 100 m3	m3	220,000	126,15	27 753,00
		Výkop zeminy za opěrou				
13	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	20,000	50,46	1 009,20
		Na zahradě pana Pardóna				
14	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel, kmenové zdivo	t	80,000	215,50	17 240,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	křičičství celkem (přivodní výměry)	Cena jednotková	Cena celkem (přivodní)
1	2	3	4	5	7	8
96		Demolice				
15	981010010RA0	Demolice dřevěných objektů postupným rozebráním - výměra obestavěný prostor	m3	30,000	77,37	2 321,10
762		Konstrukce tesařské				
16	762340010RA0	dřevěné bednění - ochrana fasády domu	m2	36,000	329,38	11 857,68
17	762340010RA0	konstrukce tesařské - přístřešek dřevěný, řezivo SI, síťeřka z proken vč. izolace	m3	5,000	6 210,58	31 052,90
18	762111811R00	Demontáž stěn z hranolů, fošen nebo latí	m2	36,000	25,70	925,20
13		Hloubené vykopávky				
19	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNE	m3	62,000	126,15	7 821,30
16		Rýha u domu 22m3				
16		Přemístění vykopku				
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 40km	m3	24,000	105,12	2 522,88
21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	900,800	12,61	11 359,09
17		přívaz vybourané suti a asfaltových hmot na skládku				
17		Konstrukce ze zemín				
22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	114,000	87,05	9 923,70
23	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	62,000	12,61	781,82
24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30,000	263,50	7 905,00
18		Povrchové úpravy terénu				
25	180406111R00	Založení trávníku parkového dmnování v rovině (pásy hotového trávníku), tl do 120mm	m2	90,000	210,24	18 921,60
26	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	2,000	433,10	866,20
21		Uprava podloží a základové spary				
27	212753216R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	40,000	34,69	1 387,60
		Celkem die SOD				210 938,91

ROZPOČET

Stavba: II/206 - Rabštejn nad Střelou, opěrná zeď

SÚS Píseňského kraje

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem (přirodní výměra)	Cena jednotková	Cena celkem (přirodní)	Méněpráce	Změny celkem	Vícepráce	Změna celkem
1	2	3	4	5	7	8	10	11		
Nosné a opěrné konstrukce										
27		Základy								
1	279311811R00	Beton základových zdí prostý C 12/15	m3	96,000	1737,13	166764,48	-27,63	-47 996,90		
2	28	Zpevňování hornin a konstrukcí								
3	289970111R00	Geomítě - 300g/m2	m2	220,000	27,96	6151,20		0,00		
4	289201212R00	Zdivo kamenné do 300mm, lomový kámen střední, tříděný z původního zdíva	m2	80,000	1387,60	111008,00		0,00		
5	289363111R00	Kotvický výtuz do malý hl.40 cm, z 10216, 6 mm	kus	290,000	105,12	30484,80		0,00		
6	941940031RAC	Lesení - lehčí fasádní s. 1,0m, výška do 10m, montáž, demontáž, pronájem 4 měs	m2	80,000	161,89	12951,20		0,00		
32		Zdi přehradní a opěrné								
7	327311114R00	Opěrné zdi z betonu prostého vodost. C25/30	m3	66,500	2321,29	154365,79		0,00		
8	327323129R00	Zdi a valy z betonu želez. z cementu portl. C 30/37	m3	4,000	2859,31	11437,24	-4,00	-11 437,24		
9	327351211R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - zřízení	m2	160,000	493,41	78945,60	-80,00	-39 472,80		
10	327351221R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - odbednění	m2	160,000	46,25	7400,00	-80,00	-3 700,00		
11	327361007R00	Výtuz zdi a valů z oceli 10 505, D do 12 mm	t	6,655	20498,70	136418,85	-1,19	-24 393,45		
45		Podkladní a vedlejší konstrukce								
12	452313121R00	Bloky z mezerovitého z betonu C 8/10	m3	42,500	1806,48	76775,40		0,00		
46		Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)								
13	465311111R00	Rigol z betonu C 8/10, tloušťky 15 cm	m2	10,000	582,90	5829,00		0,00		
		Celkem dle SOU				798 531,55		-127 000,39		0,00
		Méněpráce				-127 000,39				
		Vícepráce				0,00				
		Změny celkem				-127 000,39				
		Celkem				671 531,16				

ROZPOČET

112016 - Ratsfain pad S'falou. onñmñ 7088

SUS Plzeňského kraje

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem (střední výměra)	Cena jednotková	Cena celkem (přivodit)
1	2			3	4	6

Komunikace

56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			
1	Podklad ze štěrku dle pož. zhuštění 14 cm	m ²	20,00	63,28
2	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 II,12 cm	m ²	20,00	201,83
3	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 II,15 cm	m ²	320,00	208,14
4	Podklad z obal kam.ACP 16+ACP 22+do 3 m,II 6 cm	m ²	160,00	327,98
5	Podklad z obal kam.ACP 16+ACP 22+do 3 m,II 8 cm	m ²	160,00	500,90
57	Kryty štěrkových a živinových pozemních komunikací a zpevněných ploch			
6	Betón asfalt: ACO 11+nebo ACO 16+do 3 m, II,5 cm	m ²	160,00	311,16
7	Positk živinový spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m ²	m ²	480,00	27,53
8	Dlažby a predlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch			
9	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do láže z MC	m ²	20,00	482,53
91	Doplňující konstrukce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			
10	Osaz. stoj. obrub. kam. s opeřou, láže z C 12/15	m	40,00	351,63
11	Osazení dvojice sloupků dopr.značky vč. výkopu, bet.základu, kotvení a zássypu	kus	6,00	546,26
12	Dlažební spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm	m	480,00	110,38
13	Dlažební spáry řez. , zelliti za tepla	m	480,00	110,38

[illegible]

14	113154225	URS	Průzračný živičného krytí tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	0,00	154,00	0,00
			1600, 2=32m3				
15	113154223	URS	Průzračný živičného krytí tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	0,00	62,50	0,00
			Oprava komunikace nad a pod nově zhotovenou částí komunikace				
16	99721845	URS	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,00	155,00	0,00
			32m3*7=94t				
17	939809331	URS	Očištění vozovek metanlin ručně podkladu nebo krytí živičného	m2	0,00	5,23	0,00

[illegible]

	Meneprace calcium	-64 452.00
--	-------------------	------------

[illegible]

	Zmeny celkom			470 831 / P
--	--------------	--	--	-------------

[illegible]

Méněpráce	Změny celkem	Vícepráce	Změna celkem

[illegible]

-44 152,00	170 529,57
------------	------------

	0,00	160,00	24 640,00
	0,00	146,19	9 136,86
	0,00	64,00	9 920,00
	0,00	306,19	1 601,37

	0.00	43 696.88
--	------	-----------

ROZPOČET

Stavba: III/206 - Rabštejn nad Střelou, opěrná zeď
Objednatel: SUS Píseňského kraje
Zhotovitel:

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

dopravně inženýrské opatření

1	914991001R00	Montáž dočasné objízdné trasy	kus	15,00	462,53	6 937,95
2	914993001R00	Demontáž dočasné objízdné trasy	kus	15,00	115,63	1 734,45
3	914991005R00	M.dočas.světelné signal.(semafor)vč.bat.a seřizení	sada	40,00	346,90	13 876,00
4	914993005R00	Dem.dočasné světelné signal.(semaforu) vč. baterie	sada	40,00	15,77	630,80
5		aktuální nová projektová dokumentace DIO, nové projednání	kus	1,00	32535,12	32 535,12

55 714,32

ROZPOČET

III/206 - Rabštejn nad Střelou, opěrná zeď

SUS Písařského kraje

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Ostatní konstrukce a práce

62		Uprava povrchů vnější				
1	62242252R00	Oprava vněj. omítek II, do 50%, štuk na 100% plochy	m2	200,00	215,80	43 160,00
63		Podlahy a podlahové konstrukce				
2	631320132R00	Mazanina se sítí, izolace, beton C16/20, tl. 10 cm	m2	6,00	513,34	3 080,04
711		Izolace proti vodě				
4	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. náter ALN, za studena	m2	200,00	46,54	9 308,00
5	711442559R00	Izolace, tlak. voda, svislá pásy NAIP přitavením	m2	50,00	147,57	7 378,50
6	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. náter ALP, za studena - 2x	m2	450,00	93,09	41 890,50
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
7	895821111R00	Pramenní jímka z lomového kamene, plná	kus	2,00	1165,80	2 331,60
		Ostatní materiál				
8	289970111R00	Geotextilie 300g/m2 - ochrana izolace	m2	220,000	37,65	8 283,00
9	28323139	Fólie novová 2x10 m nopy 20mm	m2	50,00	49,83	2 491,50
		Ostatní práce - projektční a geodetické				
8		kce	kpl	1,000	52560,77	52 560,77
9		Geodetické práce na stavbě	kpl	1,00	26280,38	26 280,38

		Celkem				196 764,29