




MO 7.75/6.5/30

III/11765

0.040000



476.00 – SROVNÁVACÍ ROVINA

KONSTRUKCE VOZOVKY D1–N–1, TDZ IV

–	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ MODIF.	ACO 11+ PMB 45/80–50	40 mm	ČSN EN 13108–1
–	POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZÍ Z MODIF. ASF.	PS–EK 0,3 kg/m ²		ČSN 73 6129
–	OBALOVANÉ KAMENIVO HRUBOZRNÉ	ACP 22 + 50/70	100 mm	ČSN EN 13108–1
–	POSTŘÍK INFILTRAČNÍ EMULZÍ	PI–E 1,1 kg/m ²	150 mm	ČSN 73 6129
–	MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK		ČSN 73 6126
–	ŠTĚRKODŘŮ 0/32	ŠD _A	min. 200 mm	ČSN 73 6126–1

CELKEM

min. 490 mm

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	15 810 02	HIP:	Ing. Václav HONZÍK
Schválili:	Ing. Václav HVÍZDAL	377259512, honzik@pontex.cz	Ing. Václav HONZÍK
Tech. kontrola:	Ing. Jana DOBYÁŠOVÁ	Zodp. projektant: Ing. Václav HONZÍK	Ing. Václav HONZÍK
377259512, dobyasova@pontex.cz		377259512, honzik@pontex.cz	Výpracoval: Ing. Václav HONZÍK



STŘEDISKO PLZEŇ
Plzeň, Pláňská 5, 301 00
tel. 377259512 fax. 377259426

Objednatel: SÚS Pl.kraje + Obec Letiny	Obec:	Letiny	Kraj:	Plzeňský
Akce:	PD – II/117 LETINY PRŮTAH	Datum:	10/2017	Stupeň
Objekt:	ZMĚNA Č.2	Souprava	Č. přílohy	DSP/PDPS
Příloha:	S0. 102 REKONSTRUKCE SIL. III/11757			102.4
	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:50			