



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



km 0.250



KONSTRUKCE CHODNÍKU:	
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	TL. 60mm
PODSYP Z KAMENIVA frakce 4–8mm	TL. 30mm
KAMENIVO frakce 8–16mm	TL. 150mm
CELKEM	TL. 240mm

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:	
OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11S MODIF.	TL. 50mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ 0,2kg/m ²	ČSN EN 13108–1 ČSN 736129
PODKLADNÍ VRSTVA Z ACP 16S	TL. 70mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ 0,2kg/m ²	ČSN EN 13108–1 ČSN 736129
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C _{8/10}	TL. 130mm ČSN EN 13285
ŠTĚRKODRŤ ŠDA	TL. 200mm ČSN EN 13285
CELKEM	TL. 450mm

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová

U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ

tel. 377 455 842

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	SCHVALIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	J. Zezulová	AutoCAD	Ing. Škubalová		
KRAJ	PLZEŇSKÝ	KAT.OZEMÍ: HARTMANICE				
OBJEDNATEL	SÚS Plzeňského kraje				FORMÁT	
AKCE	II/149 a II/190 PRŮTAH HARTMANICE				DATUM	11./2016
					ÚČEL	PDPŠ
					ČÍS. ZAKÁZKY	2713
OBJEKT: SO 101 KOMUNIKACE				MĚŘÍTKO	1:50	
OBSAH	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SIL. II/190				ČÍS. VÝKRESU	ČÍS. KOPIE
					3a	