




### SKLADBA DLAŽBY MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ



### SKLADBA DLAŽBY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY



### SKLADBA DLAŽBY V MÍSTĚ CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU DO OBYTNÉ ZÓNY



### SKLADBA A TYP DLAŽBY

- CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60mm, BARVA PŘÍRODNÍ
- VJEZD – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80mm, BARVA PŘÍRODNÍ
- CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80mm, BARVA PŘÍRODNÍ
- VAROVNÝ PÁS – ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ TL. 60mm NEBO 80mm, BARVA ČERVENÁ
- SIGNÁLNÍ PÁS – ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ TL. 60mm, BARVA ČERVENÁ

- Pozn.: Úprava v místech pro přecházení je navržena a bude provedena v souladu s vyhl. vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
- V místech pro přecházení pro chodce bude obruba snížena na +2cm, u vjezdů na +4cm až +5cm. Navržená místa pro přecházení musí být opatřena varovnými pásy šířky 400mm a signálními pásy šířky 800mm ukončenými 30 – 50cm před varovným pásem z tzv. slepecké dlažby při dodržení barevného kontrastu vůči okolí.
- Od vyhrazených parkovacích stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce.
- Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100mm pevnou ochranu (tyč zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši 100–250mm zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec), sledující půdorysný průběh překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200mm.



**PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB**  
Projektční kancelář Ing. Škubalová  
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ  
tel. 377 440 345

VED. PROJEKTANT Ing. Škubalová		ZODP. PROJEKTANT Ing. Škubalová		VYPRACOVAL J. Zezulová		SCHVÁLIL Ing. Škubalová		Projektční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345	
KRAJ: PLZEŇSKÝ				KAT.ÚZEMÍ: HARTMANICE				FORMÁT	
INVESTOR: MĚSTO HARTMANICE								DATUM	11/2016
II/145 a II/190 PRŮTAH HARTMANICE								ÚČEL	PDPS
								ČÍS. ZAKÁZKY	2713
								MĚŘÍTKO	1:50
								REGISTRACE-IČO	13890450
OBJEKT: SO 102 – CHODNÍK								ČÍS. VÝKRESU	ČÍS. KOPIE
OBSAH  Vzorové detaily								4.	