



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



KONSTRUKCE KOMUNIKACE:	
OBRSNÁ VRSTVA Z ACO 11S MODIF. SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ 0,2kg/m ²	TL. 50mm ČSN EN 13108–1 ČSN 736129
PODKLADNÍ VRSTVA Z ACP 16S SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ 0,2kg/m ²	TL. 70mm ČSN EN 13108–1 ČSN 736129
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C _{8/10} ŠTĚRKODRŮ ŠDA	TL. 130mm TL. 200mm ČSN EN 13285 ČSN EN 13285
CELKEM	TL. 450mm

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	SCHVALIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	J. Kohoutová	AutoCAD	Ing. Škubalová		
KRAJ	PLZEŇSKÝ	KAT. OZEMÍ: HARTMANICE				
OBJEDNATEL	SÚS Plzeňského kraje					
AKCE					FORMÁT	
II/149 a II/190 PRŮTAH HARTMANICE					DATUM	11/2016
					ÚČEL	PDPŠ
					ČÍS. ZAKAZKY	2713
OBJEKT: SO 101 KOMUNIKACE					MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SIL. II/190				ČÍS. VÝKRESU	ČÍS. KOPIE
					3d	