

KONSTRUKCE CHODNÍKU:

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA		TL. 60mm
PODSYP Z KAMENIVA frakce 4–8mm		TL. 30mm
KAMENIVO frakce 8–16mm		TL.150mm
CELKEM		TL.240mm

NSTRUKCE KOMUNIKACE: D1–N–2

RUSNÁ VRSTVA Z ACO 11S MODIF.	TL. 50mm	ČSN EN 13108–1
OJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU EMULZÍ NOŽSTVÍ 0,2Kg/m2		ČSN 736129
OKLADNÍ VRSTVA Z ACP 16S	TL. 70mm	ČSN EN 13108–1
OJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU EMULZÍ NOŽSTVÍ 0,2Kg/m2		ČSN 736129
ENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC $C_{8/10}$	TL.130mm	ČSN EN 13285
RKODŘŤ ŠDA	TL.200mm	ČSN EN 13285
KEM	TL.450mm	

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	SCHVÁLIL
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	L. Kouřil	AutoCAD	Ing. Škubalová

Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

KRAJ PLZEŇSKÝ	KAT.ÚZEMÍ: HARTMANICE
OBJEDNATEL MĚSTO HARTMANICE	

AKCE

II/149 a II/190 PRŮTAH HARTMANICE

OBJEKT: SO 102 CHODNÍKY A OSTATNÍ PLOCHY

OBSAH

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SIL. II/145 V MÍSTĚ OPLOCENÍ

FORMÁT	
DATUM	11/2016
ÚČEL	PDPS
ČÍS. ZAKÁZKY	2713
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍS. VÝKRESU	ČÍS. KOPIE
2c	