

SMLOUVA O DÍLO Č. 803

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace

Sídlo: Mariánský Týnec 1, 331 41 Kralovice

IČO: 00368563

Zastoupený: PhDr. Irenou Bukačovou, ředitelkou

Tel.: +420 373 396 410

Profil zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_7.html

(dále „Objednatel“)

a

2. Název: Kypa – Stavoservis s.r.o.

Sídlo: Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec

IČO: 25213750

DIČ: CZ25213750

Zápis v OR: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9017

Zastoupený: Vratislavem Kypou, jednatelem společnosti

E-mail: stavoservis@kypa.cz

Tel.: 377 530 418

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 27-9164800267/0100

(dále „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**MARIÁNSKÁ TÝNICE – DOSTAVBA VÝCHODNÍHO AMBITU**“. Nabídka Zhotovitele byla Objednatelům jako zadavatelem veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější a tvoří závazný



převzaty ze **západního ambitu**. Celý návrh plně respektuje danou geometrii stavby vytvořenou Janem Blažejem Santinim. Stavba vychází z přesně daných os, které vytvářejí dané čtverce definující ambit – viz situace a půdorys 1NP. Veškeré konstrukce a prvky, stavby včetně výšek jsou geometrií přesně definovány.

Stavba bude navazovat na stávající torzo jižní kaple východního ambitu, kde se zachoval kruhový prostor bývalého schodiště, bohužel první stupně nebyly dochovány, stejně tak i stěna dělící kapli od schodišťového prostoru. Dále se zachoval východní klenebný pas na straně schodiště a části sloupů a zdí. Hlavní vstupní dveře do kostela byly v předchozích etapách odborně opraveny a dnes slouží jako hlavní vstup při konání akcí, kdy je doplněn o provizorní bezbariérovou rampu pro vyrovnání kamenného stupně. Klenebný pas nad vstupem byl v předchozí etapě již vyspraven a doplněn. Na torzu jsou velmi dobře čitelné vytvarované cihly vystupující se zdíva, tvořící tvar říms a profilací. Tento prvek bude sloužit jako vzor pro vytvoření navrhovaných říms a profilací. Dále jsou dochovány kamenné sokly, od kterých bude vycházet výškové osazení navrhovaných soklů.

Dostavovaný objekt bude dále navazovat na již stojící severní kapli východního ambitu, kde bylo prozíravě přichystáno zdivo pro budoucí napojení. Výšková úroveň podlahy je pro návrh směrodatná a stanovuje projektovou nulu. U stávající severní kaple je přístup z točitého schodiště

do prostoru krovů. Tento bude využíván i pro přístup do nové části. Návrh počítá s doplněním požárních dveří, oddělující krov od schodišťového prostoru. Navrhované úpravy se dotknou i stávajícího střešního pláště a krovu, kdy bude upraven tak, aby bylo možné navázání ambitu. Samotný navrhovaný objekt obepíná svým půdorysným tvarem čtverec, který je z východní strany uzavřen kostelem. Jednotlivá křídla ambitu tvořeny pětici stejnoměrných obdélníků zaklenutých plackou. Klenebné pasy jsou zaklenuty do sloupů, které na vnitřní straně vytvářejí klenuté průchody do dvora a na vnější straně je prostor vyplněn zdí. Ve středových polích jsou v o obvodové stěně vnějšího pláště osazeny dvoukřídle dveře, vedoucí do volného prostranství. Křídla ambitů zastřešuje sedlová lomená střecha, uložena na typickém krovu - stojatá stolice.

V místě vstupních dveří, z vnější strany, je střecha doplněna o vikýř s elipsovým otvorem, zakončena valbovou stříškou, kopírující oválně ukončené zdivo. Použitá krytina bude pálená taška typu prejz. Navrhované kaple, šestiúhelníkového tvaru, pootočený na koso k osám ramen ambitu. Kaple jsou symetrické ve dvou kolmých osách, kdy strany otevřené do dvora a volného prostranství jsou půdorysně definovány dle výseku kružnice. V jižní kapli, přiléhající ke kostelu, nalezneme hlavní vstupní dveře, propojující prostor kostela s ambitovým dvorem. Tato kaple bude doplněna o nové zdivo oddělující schodišťový prostor s okenním a dveřním zaklenutým otvorem. Jednotlivé kaple jsou taktéž zaklenuty plackou. Výšková úroveň nárožních kaplí převyšuje ambity, kdy je toho docíleno pomocí mansardového typu zastřešení. Střešní plášť je u nárožních kaplí doplněn o tři vikýře u kaple přiléhající ke kostelu o vikýř a průlezový otvor. Tato kaple je specifická i pro své zakončení schodišťového prostoru, které přesahuje střešní rovinu a je viditelné z vnějších pohledů. Použitá krytina bude pálená taška typu prejz.

Výškové úroveň podlahy k okolnímu terénu je vyvýšena o jeden schod oproti dvoru a o dva oproti volnému venkovnímu prostranství.

Součástí stavebních úprav bude již dokončení ohradní zdi s bránou, v severovýchodní části areálu, s napojením na navrhovaný ambit.

3.2. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a nebezpečí odborně provést pro Objednatele níže specifikované dílo:

Dodavatel provede stavební práce, které se týkají dostavby jedné z nejvýznamnějších památek na území ČR a dokončení původního návrhu Jana Blažeje Santini-Aichla. Chybějící ambit je posledním krokem v obnově této významné stavby.

Objednatel předá, na základě předávacího protokolu, projektovou dokumentaci a soupis prací zhotoviteli, s nímž bude uzavírána smlouva, před jejím podpisem. Tento dodavatel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předaných dokumentací včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkce. Materiály uvedené v projektové dokumentaci pro zadání stavby dle zákona č. 134/2016 Sb. jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu.

Dílo musí být provedeno plně v souladu s touto smlouvou, příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby.

Předmět díla bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných k úplné realizaci díla, zejména:

- kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle Projektové dokumentace, včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,
- zajištění a úhrada nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,
- ostražba staveniště a stavby nebo jiná vhodná opatření k zabezpečení majetku stavby proti ztrátě a krádeži,
- zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím,
- účast zástupce Zhotovitele na kontrolních dnech (předpoklad konání kontrolních dnů 1x týdně)
- všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,
- zabezpečení stavby proti úrazům a škodám,
- všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu díla, tj. předání a převzetí jednotlivých činností a předmětů bez vad a nedodělků,
- pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD),
- poskytnutí objednateli součinnost při kolaudaci díla

3.4. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí provedení všech stavebních prací dle čl. 3.1. Smlouvy a úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních, stavebních a souvisejících prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Činnosti související s provedením díla zahrnují zajištění všech organizačních opatření k řádnému provedení díla, bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku, úklid místností a přilehlých chodeb, provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. Dílem dle této Smlouvy jsou i činnosti ve smlouvě nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosažení požadovaného výsledku díla nebo pro splnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy. Dílo musí odpovídat Projektové dokumentaci,

- 4.3. Zhotovitel je povinen využívat prostory Objednatele pouze pro účely provádění díla při dodržení veškerých právních předpisů a příslušných technických norem. Zhotovitel je povinen udržovat v prostorách a okolí pořádek a neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození majetku Objednatele, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně vše uvést do původního stavu, nejpozději však v termínu předání díla.
- 4.4. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v okolí výstavby objektu a s dostatečným předstihem bude s objednatelům sjednávat případná nezbytně nutná omezení.
- 4.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto pozemků včetně skládky do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti (5) dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkového, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.
- 4.6. **Zhotovitel je povinen průběžně, nejméně však jednou za pět (5) pracovních dnů informovat objednatel o tom, v jakém stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatel v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatel v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatel neprodleně.**
- 4.7. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.
- 4.8. Zhotovitel zajistí uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a upraví staveniště v souladu s plánem BOZP a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.9. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody, Zhotovitel však musí zajistit hospodárny odběr.
- 4.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Nezbytné je zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob. Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou v okolí staveniště pohybovat.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v následujících závazných termínech:

5.1.1. Zahájení díla: **po uzavření Smlouvy oběma smluvními stranami, zveřejnění v registru smluv a převzetí staveniště**

5.1.2. Předání a převzetí staveniště: **do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy**

5.1.3. Plnění smlouvy viz bod II. Výzvy - Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu: **únor 2018 – září 2020.**

5.1.3. Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá Objednateli kompletní dílo bez vad nejpozději do **30. 9. 2020** Objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

5.1.4. Odstranění staveniště a vyklizení prostor Objednatele bude dokončeno a protokolárně předáno Objednateli nejpozději do **7 dnů** po předání řádně dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění smlouvy nezbytné.

- 6.4. Je-li k provedení díla nutná součinnost Objednatele určí Zhotovitel Objednateli přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Pokud lhůta k součinnosti uplyne, má Zhotovitel právo zajistit náhradní plnění na účet Objednatele nebo odstoupit od Smlouvy.
- 6.5. Objednatel, popř. jím pověřený zástupce, a technický dozor stavebníka (TDS) mají právo kontrolovat průběžně provádění díla. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním spojená. Před zahájením kontroly Zhotovitel musí předložit Objednateli nebo jím pověřenému zástupci veškerou dokumentaci související s kontrolovaným dílem nebo jeho částí. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svoji povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, pokud by vedl postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.
- 6.6. Objednatel a TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které budou stanoveny dohodou smluvních stran. První kontrolní den proběhne dnem předání staveniště dle čl.5.1.2. Smlouvy, termíny dalších kontrolních dnů se dohodnou po skončení předchozího. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna bezodkladně se dohodnout na termínu kontrolního dnu. Obě smluvní strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. O průběhu kontrolního dne se pořídí zápis, který vypracuje technický dozor stavebníka (Objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, nejsou-li v rozporu se Smlouvou. V opačném případě musí být změna provedena přijetím dodatku ke Smlouvě.
- 6.7. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, popřípadě která byla stanovena dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li účast zmařena jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může Objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Objednatel je však povinen nahradit náklady za dodatečnou kontrolu.
- 6.8. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost příkazů Objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele. Změny oproti Projektové dokumentaci nebo Soupisu prací mohou být provedeny pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem. Jakékoliv nejasnosti ohledně Projektové dokumentace, Soupisu prací a podmínek nebo zájmů Objednatele v otázkách konečného řešení a vzhledu díla je Zhotovitel povinen neprodleně konzultovat s Objednatelem.
- 6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostorách staveniště, kde je dílo prováděno, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a případně další předpisy související s realizací díla. Kontrolu BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele.
- 6.10. Zhotovitel je povinen zajistit předmět díla proti ztrátě, krádeži a zneužití. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla Objednateli ani jiným osobám majetková či nemajetková újma. Pokud činností Zhotovitele při provádění díla dojde k újmě Objednateli či jiným osobám, nahradí ji Zhotovitel.

pověřeného pracovníka Zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze Objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel Projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

- 7.4. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 7.5. Nesouhlasí-li pověřený pracovník Zhotovitele se zápisem, který učinil Objednatel či jím pověřený zástupce, případně zpracovatel Projektové dokumentace nebo TDS, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce jsou povinni vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku, které učinil Zhotovitel, do 3 pracovních dnů.
- 7.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků a změn Smlouvy.
- 7.8. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr. Je-li to možné, uvede se i návrh na zvýšení či snížení ceny. Veškeré změny Zhotovitel bezodkladně předloží k vyjádření technickému dozoru stavebníka (TDS).
- 7.9. Stavební deník musí být stále přístupný v prostorách provádění díla. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení předmětu plnění.

VIII. CENA ZA DÍLO

- 8.1. Cena za dílo vychází z cenové nabídky Zhotovitele, kterou předložil v rámci veřejné zakázky s názvem „**Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu**“. Podkladem pro stanovení ceny je oceněný Soupis prací (Příloha č. 2 Smlouvy), Projektová dokumentace (Příloha č. 1 Smlouvy) a nabídka Zhotovitele na veřejnou zakázku. Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími splněním zadávacích podmínek.
- 8.2. Cena za dílo je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši 38 831 990,71 Kč, slovy: třicetosmmilionůosmsettřicetjedentisícdevětsetdevadesát korun českých, sedmdesátjeden haléř bez DPH (dále jen „cena za dílo“).
Cena včetně DPH činí 46 986 708,76 Kč.
- 8.3. Cena za dílo je stanovena v Kč bez DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; k ceně bude případně připočtena částka DPH, kterou bude Zhotovitel povinen uhradit, případně deklarovat či přiznat v jakékoli podobě podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném ke dni zdanitelného plnění.
- 8.4. Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení díla:
 - a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
 - b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známe, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad (fakturu). Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě předložených daňových dokladů (faktur) až do výše 90 % ceny díla. Konečná faktura (zbývajících 10% ceny díla) bude vystavena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí, po řádném vyzkoušení díla, po předání všech dokladů nutných ke zprovoznění a po vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel je oprávněn, po projednání s objednatelem, nahradit zádržné bankovní zárukou v příslušné hodnotě 10% ze sjednané ceny díla.

Zadavatel nebude v průběhu plnění VZ poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu.

Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňových účetních dokladů (faktur).

9.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména, nikoliv však výlučně, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

9.3. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČO, DIČ
- b) číslo dokladu
- c) den odeslání, den splatnosti, den zdanitelného plnění
- d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol
- e) účtovaná částka, DPH, částka vč. DPH
- f) předmět díla a název veřejné zakázky
- g) důvod účtování s odvoláním na Smlouvu
- h) razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- i) kopie vzájemně odsouhlaseného Soupisu prací a kopie předávacího protokolu.

9.4. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta

nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek nebo není-li odstraněn odpad vzniklý ze stavebních prací.

10.6. Zhotovitel je povinen při předání díla předat Objednateli rovněž doklady potřebné k řádnému převzetí a následnému užívání předmětu díla, přičemž jejich předání je podmínkou převzetí díla Objednatel. Objednatel na předávacím protokolu zaznamená, zda přebírá dílo s výhradami či bez výhrad. V protokolu se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, se způsobem a termínem jejich odstranění. Objednatel je oprávněn převzít jen část díla, pokud ostatní část vykazuje podstatné vady a nedodělky, které brání nebo omezují řádné užívání díla. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu, a to v souladu se čl.XI. a XII. Smlouvy. Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu svoje důvody.

Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u použitých výrobků a prohlášení o shodě u použitých výrobků (nebyly-li doloženy dříve), jakož i záruční listy, potvrzení o provedených zkouškách, revizní zprávy, prohlášení o shodě na jednotlivé výrobky i na celou stavbu, doklad o uložení sutí na skládku, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dvě (2) paré v listinné podobě a jedenkrát (1) kopie na CD/DVD), kopii stavebního deníku, fotodokumentaci k provádění díla, poučení a návod k obsluze a údržbě díla a související doklady apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.

10.7. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel je poté povinen neprodleně zahájit přejímací řízení. V den předání Zhotovitel předvede Objednateli funkčnost díla, zda je způsobilé sloužit svému účelu.

XI.ZÁRUKA

11.1. Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo specifikované ve čl.III. Smlouvy záruku délce **60 měsíců**.

Zhotovitel se poskytnutím záruky zavazuje, že předané dílo bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče měl. Ust. § 2618 občanského zákoníku se neuplatní.

- 12.3. Objednatel je povinen předmět díla zkontrolovat bezprostředně po jeho převzetí tak, aby zjistil vady, které je možné zjistit při vynaložení odborné péče. Zjevné kvalitativní a kvantitativní vady musí být oznámeny při převzetí předmětu díla za účasti zástupce Zhotovitele, který tuto skutečnost potvrdí. Objednatel při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, zvolí postup v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Za podstatnou vadu se považují i vady v dokladech, jež jsou nutné k převzetí a k užívání předmětu díla.
- 12.4. Objednatel je povinen vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.
- 12.5. Práva z vadného plnění a záruky za jakost musí být uplatněna v písemné formě na místě při převzetí předmětu díla anebo prostřednictvím emailu, s popisem vady. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí tohoto oznámení obratem a vyřídit ho způsobem, který Objednatel zvolí v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě odstranění vady se sjednává lhůta v délce **3 pracovní dny** od nahlášení vady Objednatelem na nastoupení k odstranění vady. Vada musí být odstraněna bezplatně a bezodkladně, a to ve lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel povinnost odstranit zjištěné závady nesplní, má Objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo či od této Smlouvy odstoupit.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za vadné plnění. Pokud se na provedení díla podílely další subjekty, je se Zhotovitelem odpovědný společně a nerozdílně jeho podzhotovitel, zpracovatel Projektové dokumentace a stavební dozor. Tyto osoby se mohou odpovědnosti zprostit, nastanou-li okolnosti dle § 2630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za vadu díla, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba v Projektové dokumentaci nebo jen selhání stavebního dozoru, který si Zhotovitel zvolil.
- 12.7. Jestliže Zhotovitel neodstraní závadu ve stanovené lhůtě, propadá Objednateli celé zádržné dle čl.9.6. Smlouvy.

XIII. UKONČENÍ SMLOUVY

13.1 Tato Smlouva může být ukončena:

- a) písemnou dohodou smluvních stran;
- b) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem.

13.2. Od této Smlouvy může smluvní strana odstoupit pro podstatné porušení smluvní povinnosti druhou stranou. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se zejména považuje:

- a) na straně Objednatele, není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 10 dnech dle čl.5.1.2. Smlouvy,
- b) na straně Zhotovitele, jestliže dílo (nebo jeho část), nebude řádně dodáno v dohodnutém termínu tak, aby Zhotoviteli vzniklo právo na úhradu ceny za dílo vystavením příslušné faktury,
- c) na straně Zhotovitele, nepřevzal-li Zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu ani po 10 dnech dle čl.5.1.2. Smlouvy,

XIV. SANKČNÍ USTANOVENÍ

- 14.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení a předání díla nebo s termínem vyklizení prostor (staveniště) podle čl.5.1.3. nebo 5.1.4. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 35 000,- Kč za každý započatý den prodlení, maximálně však do 0,2 % ceny díla. Zhotovitel neplatí pokutu v případě, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, nebo když Zhotovitel nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 14.2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a vad reklamovaných je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.
- 14.3. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem odstranění vad, nahlášených Objednatelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 14.4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za prodlení v termínu předání závazného harmonogramu prací objednateli v souladu s čl. III odst. 3. 8 a to ve výši dva 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Nepředložení závazného harmonogramu prací objednateli nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od uzavření smlouvy může být důvodem k odstoupení objednatel od uzavřené smlouvy. Zhotoviteli tímto odstoupením od smlouvy objednatel nevzniká nárok na úhradu doposud vynaložených nákladů.
- 14.5. Pokud Zhotovitel použije poddodavatele neuvedeného v nabídce na veřejnou zakázku dle čl.2.1. Smlouvy a neoznámí Objednateli změnu poddodavatele včetně prokázání kvalifikace, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 14.6. Pokud zhotovitel nesplní povinnost nahrazení poddodavatele, který neprokázal kvalifikaci, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 14.7. Pokud Zhotovitel použije kvalifikovanou osobu (hlavního stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího, restaurátora pro restaurátorské práce specializací: restaurování nefigurálních nepolychromovaných uměleckořemeslných děl v kameni, ze štuky, ze dřeva a uměleckořemeslná díla z obecných kovů) neuvedenou v nabídce na veřejnou zakázku dle čl.2.1. Smlouvy a neoznámí Objednateli změnu kvalifikovaných osob (hlavního stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího, restaurátora pro restaurátorské práce specializací: restaurování nefigurálních nepolychromovaných uměleckořemeslných děl v kameni, ze štuky, ze dřeva a uměleckořemeslná díla z obecných kovů) včetně prokázání kvalifikace, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 14.8. Pokud Zhotovitel použije nevhodné materiály, postupy či technologie dle čl.6.1. Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 14.9. Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele před zakrytím prací dle čl.6.13. Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení povinnosti.
- 14.10. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 9 500 Kč za každý započatý den prodlení, maximálně však do 0,05 % ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele,
- 14.11. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník.

Před zahájením činnosti nového hlavního stavbyvedoucího, nebo nového zástupce hlavního stavbyvedoucího, poskytne Zhotovitel Objednateli originál nebo ověřenou kopii osvědčení hlavního stavbyvedoucího, nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího pro obor pozemní stavby dle zák. 360/1992 Sb. **Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby.**

Před zahájením činnosti nového restaurátora pro restaurování nefigurálních nepolychromovaných uměleckořemeslných děl v kameni, ze dřeva, ze štuky, nebo uměleckořemeslných děl z obecných kovů poskytne Zhotovitel Objednateli originál nebo ověřenou kopii povolení k restaurování kulturních památek vydané Ministerstvem kultury (tzv. licenci MK ČR) dle § 14a zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, pro restaurátorské práce příslušné specializace:

- restaurování nefigurálních nepolychromovaných uměleckořemeslných děl v kameni,
- restaurování nefigurálních nepolychromovaných uměleckořemeslných děl ze dřeva,
- restaurování nefigurálních nepolychromovaných uměleckořemeslných děl ze štuky,
- uměleckořemeslná díla z obecných kovů.

15.5. Pojištění

15.5.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové, včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, a to tak, aby výše pojistného plnění sjednaného zhotovitelem pro jednu pojistnou událost činila minimálně 40 000 000,- Kč (slovy čtyřicet milionů Kč). Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.

Sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy.

15.5.2. Zhotovitel je povinen před započítím provádění díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. čtyřicet milionů (40 000 000) Kč. Zhotovitel je povinen kopii takové pojistné smlouvy, předložit objednateli nejpozději před podpisem této smlouvy o dílo a následně do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání objednatelem. Platnost tohoto pojištění musí být sjednána nejpozději od data zahájení provádění díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto smlouvou.

15.5.3. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit Objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla;

Zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit Objednatele za škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či nedbalostí Zhotovitele při výkonu činností v rámci Smlouvy, škody způsobené v důsledku vad, nebo nedostatků díla a jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

15.5.4. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem

po celou dobu trvání smlouvy zajistí Zhotovitel vystavení platné a účinné bankovní záruky v požadované výši. Prodloužení nebo nahrazení bankovní záruky novou bankovní zárukou ve výši 500 000 Kč (slovy: pětsettisíc korunčeských) však musí Zhotovitel realizovat a předat Objednateli nejpozději týden před ukončením její platnosti. Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn požádat o plnění bankovní záruky. Objednatel má v tomto případě dále právo od Smlouvy odstoupit.

15.7. Vícepráce

15.7.1. Cena za dílo může být zvýšena v případě stanoveném ve čl. 8.4. a čl. 8.6. Smlouvy.

15.7.2. Provedení víceprací musí být odsouhlaseno Objednatel a TDS, bez jejich schválení je Zhotovitel nemůže učinit. Zhotovitel požadované vícepráce zaznamená do stavebního deníku, Objednatel a TDS se k nim vyjádří do 3 pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat přesné určení kde, kdy a z jakého důvodu vícepráce vznikly.

15.7.3. Bude-li nutné provést vícepráce, budou realizovány v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V takovém případě je Zhotovitel povinen provést soupis těchto dodatečných stavebních prací, změn, doplňků nebo rozšíření (např. práce v důsledku skryté vady Projektové dokumentace), ocenit je podle Přílohy č. 2 Smlouvy (Soupis prací) a předložit tento soupis, včetně odůvodnění nezbytnosti provedení těchto prací Objednateli a TDS. Teprve po případném odsouhlasení TDS a Objednatel a TDS ve formě písemného dodatku k této Smlouvě má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že tyto práce a dodávky jím realizované byly součástí předmětu plnění a zahrnuty v jeho ceně.

15.7.4. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení prací, které nejsou uvedeny a oceněny v Příloze č. 2 Smlouvy (Soupis prací).

15.8. Za vyšší moc se považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit (např. válka, povstání, živelná katastrofa apod.). Pokud se plnění stane nemožným v důsledku vyšší moci, požádá dotčená smluvní strana o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má uplatňující strana právo odstoupit od Smlouvy, které je účinné dnem doručení oznámení.

15.9. Předmětem Smlouvy není poskytování pozáručního servisu.

XVI. KOMUNIKACE

16.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této Smlouvy budou adresovány níže uvedeným zástupcům smluvních stran, a to v českém jazyce.

16.2. Pokud tato Smlouva vyžaduje pro určité sdělení či jiné jednání smluvních stran písemnou formu, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní strany, popř. zasláno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla příslušné smluvní strany k rukám zástupce této strany podle této Smlouvy. Upozornění na porušení Smlouvy a odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být zaslány poštou jako doporučené zásilky a současně elektronicky kontaktní sobě dle čl.16.4. Smlouvy.

stavby pod odborným vedením držitele povolení k restaurování – specializace - restaurování
nefigurálních nepolychromovaných uměleckořemeslných děl ze dřeva:

Jméno: Jan Dlouhý
E-mail: jan@jmedlouhy.cz
Tel.: +420 606 587 924

Zhotovitel prohlašuje, že pověřil níže uvedenou osobu, která bude realizovat dílo po dobu provádění
stavby pod odborným vedením držitele povolení k restaurování – specializace - restaurování
nefigurálních nepolychromovaných uměleckořemeslných děl ze štuku:

Jméno: Ak. mal. Jaroslav Šindelář
E-mail: negebu@volny.cz
Tel.: +420 603 527 503

Zhotovitel prohlašuje, že pověřil níže uvedenou osobu, která bude realizovat dílo po dobu provádění
stavby pod odborným vedením držitele povolení k restaurování – specializace - restaurování
uměleckořemeslných děl z obecných kovů:

Jméno: Ivan Houska
E-mail: Inko@houska-douda.cz
Tel.: +420 603 510 092

Objednatel prohlašuje, že pověřil níže uvedenou osobu k jednání svým jménem ve věcech
souvisejících s realizací této Smlouvy včetně převzetí díla:

Jméno: PhDr. Irena Bukačová
E-mail: bukacova@marianskatynice.cz
Tel.: +420 373 396 410

16.5. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšnou
realizaci Smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. Smluvní strany
budou v rámci komunikace vzájemně poskytovat potřebné konzultace, aby měly k dispozici
včasné, úplné a pravdivé informace.

17.13. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem, Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

V Mariánské Týnici dne

22.2.2018



[Handwritten signature]

PhDr. Irena Bukačová

ředitelka

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici,

příspěvková organizace

za Objednatele

V Plzni dne

22.2.2018



Kypa-Stavoservis s.r.o.

STAVEBNÍ FIRMA

Provozovna: Karlovarská 24, 301 00 PLZEŇ

Tel./Fax: 377 530 418

IČO: 25213750, DIČ: C25213750

[Handwritten signature]

Vratislav Kypa

jednatel společnosti

Kypa – Stavoservis s.r.o.

za Zhotovitele

[Handwritten mark]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201735
Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu

KSO: 801 47 11
Místo: Mariánský Týnec 1, 33141 Kralovice

CC-CZ:
Datum: 9.1.2018

Zadavatel:
Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kypa - Stavoservis s.r.o.

IČ: 25213750
DIČ: CZ25213750

Projektant:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky jsou zpracovatelem definovány jako položky "VLASTNÍ"). Ocenění vlastních položek je provedeno na základě zkušeností projektanta s obdobnými zakázkami v období posledních 3 let.

Cena bez DPH		38 831 990,71	
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	38 831 990,71	8 154 718,05
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		46 986 708,76	



Brat



Kypa-Stavoservis s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
Provozovna: Karlovarská 24, 301 00 PLZEŇ
Tel./Fax: 377 530 418
IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750

St

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

201735

Stavba:

Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu

Místo:

Mariánský Týnec 1, 33141 Kralovice

Datum:

09.01.2018

Zadavatel:

Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici

Projektant:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA

Uchazeč:

Kypta - Stavoservis s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		38 831 990,71	46 986 708,76	
D1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	37 885 108,71	45 840 981,54	STA
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	31 042 051,47	37 560 882,28	Soupis
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	30 973 051,47	37 477 392,28	Soupis
D.1.1.1	Expozice	69 000,00	83 490,00	Soupis
D.1.4	Technika prostředí staveb	4 322 028,00	5 229 653,88	Soupis
D.1.4.a	Zařízení zdravotních instalací	3 823 572,00	4 626 522,12	Soupis
D.1.4.b	Zařízení silnoproudé elektroinstalace	356 922,00	431 875,62	Soupis
D.1.4.c	Slaboproudá elektrotechnika	141 534,00	171 256,14	Soupis
D.1.5	Komunikace a zpevněné plochy	1 707 053,24	2 065 534,42	Soupis
1.	Uznatelné náklady	1 598 237,00	1 933 866,77	Soupis
2.	Neuznatelné náklady	108 816,24	131 667,65	Soupis
D.1.6	Sadové úpravy	813 976,00	984 910,96	Soupis
D2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	468 082,00	566 379,22	STA
D.2.1	Technologie kašny	468 082,00	566 379,22	Soupis
D.2.1.1	Technologie kašny	398 521,00	482 210,41	Soupis
D.2.1.2	Elektroinstalace pro kašnu	69 561,00	84 168,81	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	478 800,00	579 348,00	VON

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt: D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
Soupis:

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

KSO:
Místo:

Mariánský Týnec 1, 33141 Kralovice

CC-CZ:
Datum:

09.01.2018

Zadavatel:

Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici

Uchazeč:

Kypta - Stavoservis s.r.o.

Projektant:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

IČ:
DIČ:

25213750
CZ25213750

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky jsou zpracovatelem definovány jako položky "VLASTNÍ"). Ocenění vlastních položek je provedeno na základě zkušeností projektanta s obdobnými zakázkami v období posledních 3 let.

Cena bez DPH		30 973 051,47	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 973 051,47 0,00	21,00% 15,00%	6 504 340,81 0,00
Cena s DPH		v CZK	37 477 392,28

Handwritten signature

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt: D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
Soupis:

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Mariánský Týnec 1, 33141 Kralovice Datum: 09.01.2018
Zadavatel: Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Uchazeč: Kypta - Stavoservis s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 30 973 051,47

D HSV		Práce a dodávky HSV		18 639 056,76				
D 1		Zemní práce		863 425,41				
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	120,000	26,10	3 132,00 CS ÚRS 2017 01	
	PP	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m						
	VV	0,15*800		120,000				
2	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrčných horninách tř. 3	m3	41,074	622,32	25 561,17 CS ÚRS 2017 01	
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrčných						
	VV	snížení úrovně terénu na úroveň pro hloubení šachet						
	VV	(0,35+0,768)/2*19*2		21,242				
	VV	0,556/2*28		7,784				
	VV	0,556/2*26		7,228				
	VV	(0,661-0,539)/2*34,2		2,086				
	VV	(0,661-0,539)/2*44,82		2,734				
	VV jámy	Mezisoučet		41,074				
	VV	Součet		41,074				
3	K	131203109	Příplatek za lepvost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	41,074	107,10	4 399,03 CS ÚRS 2017 01	
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3						
	VV	jámy		41,074				
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,454	491,97	6 126,99 CS ÚRS 2017 01	
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3						
	VV	rýhy - venkovní schodiště						
	VV	0,60*0,75*3,47*2+0,6*1,0*6,67*2		11,127				
	VV	0,70*0,40*4,74		1,327				
	VV rýha60	Součet		12,454				
5	K	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	12,454	151,85	1 891,14 CS ÚRS 2017 01	
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3						
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,495	366,06	2 743,62 CS ÚRS 2017 01	
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3						
	VV	rýhy pro založení ohradní zdi						
	VV	1,15*1,65*(0,43+0,95+2,57)		7,495				
	VV rýha200	Součet		7,495				
7	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,676	19,58	189,46 CS ÚRS 2017 01	
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3						
8	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrčných horninách tř. 3	m3	1,648	559,64	922,29 CS ÚRS 2017 01	
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrčných						
	VV	rýhy na dně šachty u studny						
	VV rýha	0,6*2,747		1,648				
9	K	132212109	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,648	157,77	260,00 CS ÚRS 2017 01	
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3						
	VV	rýha		1,648				
10	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrčných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	371,994	815,44	303 338,79 CS ÚRS 2017 01	
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách soudrčných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2						
	VV	ruční hloubení šachet						
	VV	první stupeň základů						
	VV	0,5*1,6*2,05		1,640				
	VV	0,5*1,6*2,05		1,640				
	VV	0,5*1,6*2,05		1,640				
	VV	0,5*1,6*2,05		1,640				
	VV	0,5*1,8*2,875		2,588				
	VV	0,5*1,85*1,80		1,665				
	VV	0,5*1,6*2,05		1,640				
	VV	0,5*1,6*2,05		1,640				
	VV	0,5*1,6*2,05		1,640				
	VV	0,5*1,6*2,05		1,640				
	VV	0,5*1,8*1,85		1,665				
	VV	0,5*1,8*2,875		2,588				
	VV	0,5*1,6*2,05		1,640				
	VV	0,5*1,6*2,05		1,640				
	VV	0,5*1,6*2,05		1,640				

Handwritten signature

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(1,3+1,6)*(4,5-1,33)		18,386			
	VV		2*(1,65+2,65)*(4,5-1,33)		27,262			
	VV		2*(1,65+1,85)*(4,5-1,33)		22,190			
	VV		2*(1,65+1,85)*(4,5-1,33)		22,190			
	VV		2*(1,65+2,65)*(4,5-1,33)		27,262			
	VV		2*(1,3+2,4)*(4,5-1,33)		23,458			
	VV		2*(1,65+1,85)*(4,5-1,33)		22,190			
	VV		8,5*(4,5-1,15)		28,475			
	VV		8,5*(4,5-1,15)		28,475			
	VV		2*(1,3+1,6)*(4,5-1,15)*2		38,860			
	VV		2*(1,3+1,6)*(4,5-1,15)*2		38,860			
	VV		Součet		315,994			
14	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	397,920	19,80	7 878,82	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
15	K	151101212	Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m	m2	315,994	39,87	12 598,68	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 8 m					
16	K	151101301	Zřízení rozepršení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	194,637	40,32	7 847,76	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zřízení rozepršení zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m					
	VV		rozepršení pažení v šachtách					
	VV		druhý stupeň základů					
	VV		1,3*1,6*(2,5-1,33)		2,434			
	VV		1,3*1,6*(3,0-1,33)		3,474			
	VV		1,3*1,6*(3,0-1,33)		3,474			
	VV		1,3*1,6*(3,5-1,33)		4,514			
	VV		1,65*2,65*(3,5-1,33)		9,488			
	VV		1,65*1,85*(4,0-1,33)		8,150			
	VV		1,65*1,85*(4,0-1,33)		8,150			
	VV		1,65*2,65*(4,0-1,33)		11,675			
	VV		1,3*1,6*(4,0-1,33)		5,554			
	VV		1,3*1,6*(4,0-1,33)		5,554			
	VV		1,3*2,4*(3,5-1,33)		6,770			
	VV		1,3*1,6*(3,5-1,33)		4,514			
	VV		1,65*2,65*(3,0-1,33)		7,302			
	VV		4,7*(3,5-1,15)*5		55,225			
	VV		1,3*1,6*(3,5-1,15)*2		9,776			
	VV		1,3*1,6*(4,0-1,15)*2		11,856			
	VV		1,3*1,6*(2,5-1,15)		2,808			
	VV		1,3*1,6*(4,0-1,15)		5,928			
	VV		1,3*1,6*(3,0-1,15)		3,848			
	VV		1,3*1,6*(3,5-1,15)		4,888			
	VV		(4,0-1,25)*4,5'šachta u studny		12,375			
	VV		2,0*2,0*1,72'osárium		6,880			
	VV		Součet		194,637			
17	K	151101302	Zřízení rozepršení stěn při pažení příložném hl do 8 m	m3	107,076	39,69	4 249,85	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zřízení rozepršení zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 8 m					
	VV		1,3*1,6*(4,5-1,33)		6,594			
	VV		1,3*1,6*(4,5-1,33)		6,594			
	VV		1,65*2,65*(4,5-1,33)		13,861			
	VV		1,65*1,85*(4,5-1,33)		9,676			
	VV		1,65*1,85*(4,5-1,33)		9,676			
	VV		1,65*2,65*(4,5-1,33)		13,861			
	VV		1,3*2,4*(4,5-1,53)		9,266			
	VV		1,65*1,85*(4,5-1,33)		9,676			
	VV		1,3*1,6*(4,5-1,15)*2		13,936			
	VV		1,3*1,6*(4,5-1,15)*2		13,936			
	VV		Součet		107,076			
18	K	151101311	Odstranění rozepršení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	194,637	7,93	1 543,47	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění rozepršení stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m					
19	K	151101312	Odstranění rozepršení stěn při pažení příložném hl do 8 m	m3	107,076	8,55	915,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění rozepršení stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 8 m					
20	K	161101603	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 6 m v hornině tř. 1 až 4	m3	373,642	422,49	157 860,01	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 z hloubky přes 4 do 6 m					
	VV		šachty+rýha		373,642			
21	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,949	33,50	668,29	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		staveništní přesun výkopku prováděný mimo plochu přístavby ambitu (obj. schodiště a dostavby plotu)					
	VV		přebytečný výkopek bude použit na dosypy pro objekt D.1.5 komunikací a zpevněných ploch					
	VV		rýha60+rýha200		19,949			
	VV		Součet		19,949			
22	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	414,716	81,14	33 650,06	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
	VV		přesuny výkopku v rámci přístavby ambitu					
	VV		přebytečný výkopek bude použit na dosypy pro objekt D.1.5 komunikací a zpevněných ploch					
	VV		jámy		41,074			
	VV		rýha		1,648			
	VV		šachty		371,994			
	VV		Součet		414,716			



J. H.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,37+0,72)/2*Pl*1,51*1,51*2,211		8,632			
	VV		Mezisoučet		164,227			
	VV		164,227*1,05*výměra zvýšena o 5% vzhledem k pracnosti při zdění a zvětšené spotřebě cihel		172,438			
43	K	317231126	Zdivo římsové z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10	m3	83,581	3 466,63	289 744,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zdivo z cihel pálených římsové z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-5 nebo MC-10					
	VV		římsové zdivo pod úrovní +5400 res. 6400 v kaplích					
	VV		0,45*97,5*vnější		43,875			
	VV		0,45*71*vnitřní		31,950			
	VV		ozdobné římsy uvnitř ambitů a kaplí					
	VV		0,15*0,32*65		3,120			
	VV		vnější římsy nad okenními otvory v půdním prostoru					
	VV		3*0,25*0,35*2,5		0,656			
	VV		Mezisoučet		79,601			
	VV		79,601*1,05*výměra zvýšena o 5% vzhledem k pracnosti při zdění a zvětšené spotřebě cihel		83,581			
44	K	317231R1	Úprava tvaru cihel při zdění ozdobných říms	m2	116,964	674,73	78 919,12	
	VV		vnitřní ozdobné římsy					
	VV		0,32*64,184		20,539			
	VV		vnější římsy v úrovni okapu na vnitřní i vnější straně					
	VV		0,55*(97,5+71)		92,675			
	VV		vnější římsy nad okenními otvory v půdním prostoru					
	VV		3*0,5*2,5		3,750			
	VV		Součet		116,964			
45	K	317231626	Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 20na MVC 10	m3	279,412	5 980,00	1 670 883,76	CS ÚRS 2017 01
	PP		Klenbové pásy z cihel pálených na připravenou skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr plných dl. 290 mm P 20 až P 25, na maltu MC-5 nebo MC-10					
	VV		klenbové pásy na vnějším obvodovém zdivu v úrovni 3550 - 5000 resp. 5870 v kaplích					
	VV		(5,0-3,55)*115,8+(5,87-5,0)*20*3		220,110			
	VV		-0,6*2,25*(4,7-3,55)/2*7		-5,434			
	VV		-0,75*3,55*(5,05-3,55)/2*5		-9,984			
	VV		-1,05*3,25*(4,9-3,55)/2*3		-6,910			
	VV		-86,951		-86,951			
	VV		klenbové pásy na vnitřních pilířích v úrovni 3550 - 5000 resp 5870 v kaplích					
	VV		(5,0-3,55)*73,5+(5,87-5,0)*9*3		130,065			
	VV		-0,9*2,25*(4,7-3,55)/2*18		-20,959			
	VV		-0,35*3,16*(4,9-3,55)/2*3		-2,240			
	VV		příčné klenbové pásy					
	VV		0,6*3,6*16		34,560			
	VV		0,75*3,6*5		13,500			
	VV		klenba nad otvorem v šachtě a ve st. plášti studny					
	VV		0,3*0,687*1,70		0,350			
	VV		Mezisoučet		266,107			
	VV		266,107*1,05*výměra zvýšena o 5% vzhledem k pracnosti při zdění a zvětšené spotřebě cihel		279,412			
46	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	220,797	587,03	129 614,46	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	VV		klenbové pásy na vnějším obvodovém zdivu					
	VV		0,6*3,584*15+0,75*5,052*6+1,24*4,656*3		72,310			
	VV		klenbové pásy na vnitřních pilířích					
	VV		0,9*3,584*15+0,9*3,863*3+0,35*4,465*3		63,502			
	VV		příčné klenbové pásy					
	VV		0,6*5,221*16+0,6*5,221+0,75*4,702*6+0,35*4,707*6		84,298			
	VV		klenba nad otvorem v šachtě a ve st. plášti studny					
	VV		0,687*1,0		0,687			
	VV		Součet		220,797			
47	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	220,797	160,40	35 415,84	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
48	K	317351103	Příplatek k bednění klenbových pásů za zřízení i odstranění podpěrné konstrukce v přes 4 do 6 m	m2	220,110	85,96	18 920,66	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce Příplatek k ceně za podpěrnou konstrukci (zřízení i odstranění), o výšce přes 4 do 6 m					
49	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,047	6 955,74	326,92	CS ÚRS 2017 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	VV		0,047KV/13		0,047			
	VV		Součet		0,047			
50	M	130108220	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,052	17 100,40	889,22	CS ÚRS 2017 01
	PP		ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UPN h=160 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 18,80 kg/m					
	VV		0,047*1,1*KV/13		0,052			
51	K	331231126	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 10	m3	109,961	4 032,20	443 384,74	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo rezné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10					
	VV		vnitřní obvodové zdivo pilířů od úrovně vodorovné izolace k úrovni +3550					
	VV		(3,55+0,388)*2,587*5		50,938			
	VV		(3,55+0,388)*1,1382*12		53,787			
	VV		Mezisoučet		104,725			
	VV		104,725*1,05*výměra zvýšena o 5% vzhledem k pracnosti při zdění a zvětšené spotřebě cihel		109,961			
52	K	313212R	Zdění obkladového soklového zdiva z kamene tř. I, včetně spárování	m3	32,358	2 730,24	88 345,11	
	VV		0,78*0,15*108*1		12,636			
	VV		1,26*0,91*0,15*12		2,064			
	VV		0,41*0,91*0,15*24		1,343			
	VV		0,29*0,91*0,15*6		0,238			
	VV		0,42*0,91*0,15*6		0,344			
	VV		0,30*0,91*0,15*6		0,246			
	VV		0,75*0,91*0,15*6		0,614			
	VV		1,26*0,73*0,15*12		1,656			

Handwritten signature or mark.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	M	KA/26	Nová kamenná deska soklu kaple -dl. 1 200 mm tl. 180 mm výška spodní desky: 730 mm výška vrchní desky: 300 mm <i>viz. odkaz KA/26</i>	kus	5,000	12 802,35	64 011,75	
73	M	KA/27	Nová kamenná deska soklu kaple -dl. 200 mm tl. 150 mm výška spodní desky: 730 mm výška vrchní desky: 300 mm <i>viz. odkaz KA/27</i>	kus	5,000	3 065,72	15 328,60	
74	M	KA/28	Nová kamenná deska soklu kaple -dl. 500 mm tl. 150 mm výška spodní desky: 730 mm výška vrchní desky: 300 mm <i>viz. odkaz KA/28</i>	kus	5,000	6 437,39	32 186,95	
75	M	KA/29	Nová kamenná deska soklu kaple -dl. 230 mm tl. 150 mm výška spodní desky: 730 mm výška vrchní desky: 300 mm <i>viz. odkaz KA/29</i>	kus	5,000	2 578,51	12 892,55	
76	M	KA/30	Nová kamenná deska soklu -1160/910 mm tl. 150 mm <i>viz. odkaz KA/30</i>	kus	1,000	13 337,72	13 337,72	
77	M	KA/31	Nová kamenná deska soklu -170/910 mm tl. 150 mm <i>viz. odkaz KA/31</i>	kus	1,000	2 009,80	2 009,80	
78	M	KA/56	Nová kamenná deska soklu kaple -dl. 450 mm tl. 150 mm výška spodní desky 910 mm, výška vrchní desky 300 mm <i>viz. odkaz KA/56</i>	kus	5,000	8 888,79	44 443,95	
79	M	KA/57	Nová kamenná deska soklu kaple -dl. 450 mm tl. 150 mm výška spodní desky 910 mm, výška vrchní desky 300 mm <i>viz. odkaz KA/56</i>	kus	10,000	8 126,32	81 263,20	

D	4	Vodorovné konstrukce					2 092 062,79	
80	K	41124428R	Klenby plackové tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 40 rozpětí přes 2 m	m2	82,860	858,78	71 158,51	
	VV		3,8*(17,25*3-0,6*16)*1,02*3 x ambit		163,373			
	VV		odpočet část kleneb tl. 300 mm					
	VV		-(2*0,693*(17,25*3-0,6*16)+10*3,876*0,57)*3 x ambit v krajích tl. 300 mm viz. řezy A-A a C-C		-80,513			
	VV		Součet		82,860			
81	K	41124428R1	Klenby plackové tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 40 rozpětí přes 2 m	m2	239,976	1 768,55	424 409,55	
	VV		40,231*1,3*3*3x kaple		156,901			
	VV		2*0,693*(17,25*3-0,6*16)+10*3,876*0,57*3 x ambit v krajích tl. 300 mm viz. řezy A-A a C-C		80,513			
	VV		1,0*1,0*1,05* zastropení šachty u studny		1,050			
	VV		1,2*1,2*1,05* zastropení osářía		1,512			
	VV		Součet		239,976			
82	K	411353103	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru vrchlíku	m2	322,836	657,56	212 284,04	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru vrchlíku zřízení					
	VV		82,860+237,414+1,05+1,512		322,836			
83	K	411353104	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru vrchlíku	m2	322,836	112,28	36 248,03	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru vrchlíku odstranění					
84	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	322,836	157,31	50 785,33	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení					
85	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	322,836	39,16	12 642,26	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění					
86	K	411354183	Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	320,274	41,95	13 435,49	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení					
87	K	411354184	Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	320,274	9,38	3 004,17	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění					
88	K	43032151R	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu prostého stupně, schodnice, ramena, podestv s nosníky tř. C 20/25 betonová deska venkovního schodiště + schodiště u vstupu	m3	8,952	2 643,77	23 667,03	
	VV		1,9638*3,40+0,6*0,8*4,74		8,952			
	VV		Součet		8,952			
89	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	19,291	492,31	9 497,15	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	VV		0,9*3,4*2+0,8*(4,74+0,7+0,7)+14*0,17*3,47 venkovní schodiště		19,291			
90	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	19,291	91,82	1 771,30	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
91	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku	m	127,600	366,45	46 759,02	CS ÚRS 2017 01



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Štukové profilace a římsy nutno realizovat dle přesně stanoveného technologického postupu. Prvky budou provedeny tažením šablon vytvářených pomocí otisků stávajících profilací v západním ambitu. Nově vytvořené římsy a profilace budou přesnou kopií stávajících, šablony a přesná technologie provádění bude odsouhlasena architektem a památkovým dohledem.</i>					
	VV		0,3+0,9*16+2,3*5+0,25*6+1,875+2,73+3,185*5+0,9*16+1,554		64,184			
	VV		Součet		64,184			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				2 705 528,03	
111	K	62232540R	Vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3	m2	1 094,797	1 938,06	2 121 782,27	
	P		<i>Poznámka k položce: Štukové profilace a římsy nutno realizovat dle přesně stanoveného technologického postupu. Prvky budou provedeny tažením šablon vytvářených pomocí otisků stávajících profilací v západním ambitu. Nově vytvořené římsy a profilace budou přesnou kopií stávajících, šablony a přesná technologie provádění bude odsouhlasena architektem a památkovým dohledem.</i>					
	VV		vnější fasády					
	VV		3x ambit					
	VV		5,7*17,35*3+5*3		311,685			
	VV		2+1x kaple					
	VV		6,7*18*2+6,7*11+6*0,8		319,700			
	VV		Mezisoučet		631,385			
	VV		vnitřní fasády					
	VV		3x ambit					
	VV		5,7*17,25*3		294,975			
	VV		-(4,7-3,55)/2*2,25*15		-19,406			
	VV		3x kaple					
	VV		6,7*4,5*3+6*0,8		95,250			
	VV		-(4,7-3,55)/2*2,25*3		-3,881			
	VV		Mezisoučet		366,938			
	VV		dostavba ohradní zdi					
	VV		2,7*(8,523+8,523+0,75+6,65+6,65+0,75+0,37*2)		87,982			
	VV		3,33*0,85*3		8,492			
	VV		Mezisoučet		96,474			
	VV		Součet		1 094,797			
112	K	622611R	Nátěr dvojnásobný vápenný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně - fasáda složitost 3	m2	1 094,797	533,20	583 745,76	
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				198 728,65	
113	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	45,000	2 845,67	128 055,15	CS ÚRS 2017 01
	PP		Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	VV		SK01 - prostor ambítů a kaplí					
	VV		0,15*300		45,000			
	VV		Součet		45,000			
114	K	63511123R	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 4-8 se zhutněním	m3	15,000	1 135,78	17 036,70	
	VV		SK01 - prostor ambítů a kaplí					
	VV		0,05*300		15,000			
	VV		Součet		15,000			
115	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	45,773	1 171,80	53 636,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32					
	VV		SK01 - prostor ambítů a kaplí					
	VV		0,15*300		45,000			
	VV		podlaha na dně šachty u studny					
	VV		0,15*1,150		0,173			
	VV		osárium					
	VV		0,15*2,0*2,0		0,600			
	VV		Součet		45,773			
	D	8	Trubní vedení				2 063,49	
116	K	899511112	Stupadla do šachet vidlicová osazovaná do vynechaných otvorů viz. odkaz R/2	kus	13,000	158,73	2 063,49	CS ÚRS 2017 01
	PP		Stupadla do šachet tunelové stoky ocelová s PE povlakem osazovaná do vynechaných otvorů					
	VV		13*R/2		13,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				854 439,71	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				4 184,80	
117	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	88,586	47,24	4 184,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	VV		sk02		88,586			
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				2 946,48	
118	K	9384311R	Vyčištění studny	kus	1,000	2 946,48	2 946,48	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				483 722,70	
119	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	973,054	54,62	53 148,21	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	VV	lesení	5,55*(26,665+35,98+36,130+61,55+5*2*1,5)		973,054			
120	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	#####	1,18	275 568,89	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131					
	VV		lesení*30*8		#####			
121	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	973,054	31,86	31 001,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	VV		lesení		973,054			
122	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 ke/m2	m2	390,150	50,35	19 644,05	CS ÚRS 2017 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	VV		prostor ambítů a kaplí					
	VV		72,65+57,4+72,65+57,4+72,65+57,4		390,150			
	VV		Součet		390,150			

Je.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				2 453 851,40	
142	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3 786,165	648,11	2 453 851,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 333 994,71	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				197 080,17	
143	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	600,802	7,85	4 716,30	CS ÚRS 2017 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		555 přístavba ambitu		555,000			
	VV		(0,6+3,4+0,6)*7,3 venkovní schodiště		33,580			
	VV		1,62*4,74 předložené schodiště		7,679			
	VV		1,15*(0,43+0,95+2,57) dostava ohradní zdi		4,543			
	VV	izol_V	Součet		600,802			
144	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	300,654	16,62	4 996,87	CS ÚRS 2017 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		svislá izolace přístavby ambitu					
	VV		280		280,000			
	VV		dostavba ohradní zdi					
	VV		1,33*(8,529+7)		20,654			
	VV	izol_S	Součet		300,654			
145	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,360	41 892,71	15 081,38	CS ÚRS 2017 01
	PP		výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	VV		izol_V*0,4/1000		0,240			
	VV		izol_S*0,4/1000		0,120			
	VV		Součet		0,360			
146	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	600,802	78,12	46 934,65	CS ÚRS 2017 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		izol_V		600,802			
147	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	300,654	84,54	25 417,29	CS ÚRS 2017 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		izol_S		300,654			
148	M	62832134R	pás těžký asfaltovaný	m2	1 051,707	92,31	97 083,07	
	VV		izol_V*1,15		690,922			
	VV		izol_S*1,20		360,785			
	VV		Součet		1 051,707			
149	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	3,274	870,68	2 850,61	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	762		Konstrukce tesařské				3 159 668,19	
150	K	7620814R	Ruční opracování hraněného řeziva hoblováním na staveništi	m2	2 703,490	225,59	609 880,31	
	VV		1734,826+557,10+216,312+139,842+54,78+0,63		2 703,490			
	VV		Součet		2 703,490			
151	K	762081R	Profilace mansardového nosníku	m	80,010	2 287,42	183 016,47	
	VV		(4,387*2+4,474*4)*3		80,010			
	VV		Součet		80,010			
152	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mačením třída ohrožení 3 a 4	m3	156,987	815,16	127 969,52	CS ÚRS 2017 01
	PP		Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	VV		136,431+0,776+19,780		156,987			
153	K	762132135	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz	m2	3,000	55,88	167,64	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz					
	VV		1,5*2*DP/62		3,000			
154	K	762333531	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	126,300	147,15	18 585,05	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2					
	P		Poznámka k položce: Spoje konstrukčních prvků jsou zajištěny klasickými tesařskými spoji - pomocí čepů, rybin lipnutí či osedlání. Zajištění spojů za použití kalíků pr.20 mm z dubového dřeva.					
	VV		6*4,5*DP/34		27,000			
	VV		12*5,3*DP/35		63,600			
	VV		8*0,9*DP/54		7,200			
	VV		12*1,5*DP/58		18,000			
	VV		2*3,0*DP/60		6,000			
	VV		2*1,5*DP/61		3,000			
	VV		1*1,5*DP/63		1,500			
	VV		Součet		126,300			
155	K	762333532	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	662,400	185,65	122 974,56	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	P		Poznámka k položce: Spoje konstrukčních prvků jsou zajištěny klasickými tesařskými spoji - pomocí čepů, rybin lipnutí či osedlání. Zajištění spojů za použití kalíků pr.20 mm z dubového dřeva.					

Handwritten signature

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,8"DP/64			4,800		
	VV		Součet			24,800		
161	M	605111200	Řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 - 37 mm délky 2 - 5 m	m3	0,776	5 532,21	4 292,99	CS ÚRS 2017 01
	PP		řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 prismované délka 2,00 - 5,00 m prkna tloušťky 25 - 37 mm					
	VV		(0,5+0,055+0,12)*1,15 viz. výpis řeziva		0,776			
162	K	762342311	Montáž latování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	1 110,000	76,95	85 414,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění a latování montáž latování střež sklou do 60 st. při osové vzdálenosti latí do 150 mm					
	VV		520"DP/17		520,000			
	VV		590"DP/53		590,000			
	VV		Součet		1 110,000			
163	M	605141010	řezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm2	m3	19,780	5 101,63	100 910,24	CS ÚRS 2017 01
	PP		řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.					
	VV		(8,1+9,1)*1,15 viz. výpis řeziva		19,780			
164	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	156,987	766,54	120 336,81	CS ÚRS 2017 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	VV		136,431+0,776+19,780		156,987			
165	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	90,308	1 084,84	97 969,73	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				479 584,30	
166	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	4,500	59,40	267,30	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití					
	VV		1*4,5"KL/44		4,500			
167	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	9,000	81,95	737,55	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití					
	VV		2*4,5"KL/45		9,000			
168	K	764131413	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm sklonu do 60°	m2	9,120	2 011,48	18 344,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60 st.					
	VV		6*1,2*0,6"KL/13		4,320			
	VV		3,2*1,5"KL/39		4,800			
	VV		Součet		9,120			
169	K	764203151	Montáž střešního výlezu pro krytinu prejzovou nebo vlnitou	kus	1,000	231,40	231,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou prejzovou nebo vlnitou					
	VV		1"R/5		1,000			
170	M	R/5	střešní výlez 600/600 mm viz. odkaz R/5	kus	1,000	3 933,81	3 933,81	
171	K	764232434	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 330 mm	m	3,000	521,33	1 563,99	CS ÚRS 2017 01
	PP		Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330					
	VV		2*1,5"KL/40		3,000			
172	K	76423840R	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 550 mm	m	106,000	739,47	78 383,82	
	VV		4*26,5"KL/43		106,000			
173	K	76423840R1	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 150 mm	m	16,000	230,35	3 685,60	
	VV		13+3"KL/46		16,000			
174	K	764331404	Lemování rovných zdí střež s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu rš 330 mm	m	55,200	456,50	25 198,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střež s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm					
	VV		6*2,7"KL/14		16,200			
	VV		6*1,0"KL/16		6,000			
	VV		6*1,5"KL/17		9,000			
	VV		12*2,0"KL/19		24,000			
	VV		Součet		55,200			
175	K	76423146R	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 350 mm	m	58,200	665,07	38 707,07	
	VV		6*2,0"KL/15		12,000			
	VV		6*2,5"KL/18		15,000			
	VV		6*5,2"KL/20		31,200			
	VV		Součet		58,200			
176	K	764531404	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm	m	193,300	573,10	110 780,23	CS ÚRS 2017 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	P		Poznámka k položce: včetně prvků KL/3, KL/4, KL/24, KL/29					
	VV		3*17,5"KL/1		52,500			
	VV		6*6,7"KL/2		40,200			
	VV		2*9,2"KL/21		18,400			
	VV		2*25,5"KL/22		51,000			
	VV		1*7,5"KL/26		7,500			
	VV		1*23,7"KL/27		23,700			
	VV		Součet		193,300			
177	K	KL/23	Atypický vykrajovaný zdobný prvek nároží okapů materiál: měděný plech 0,8 mm viz. odkaz KL/23	kus	4,000	1 407,44	5 629,76	
178	K	KL/25	Oplechování stěn střešního vikýře materiál: měděný plech 0,6 mm viz. odkaz KL/25	m2	11,520	1 630,88	18 787,74	
	VV		1,6*0,6*12"KL/25		11,520			
	VV		Součet		11,520			
179	K	KL/42	Oplechování stěn střešního vikýře materiál: měděný plech 0,6 mm viz. odkaz KL/42	m2	1,920	1 832,08	3 517,59	
	VV		1,6*0,6*2"KL/42		1,920			
	VV		Součet		1,920			
180	K	KL/28	Atypický vykrajovaný zdobný prvek nároží okapů materiál: měděný plech 0,8 mm viz. odkaz KL/28	kus	1,000	1 506,83	1 506,83	
181	K	KL/30	Atypický žlabový kottlík 550/400 mm, v.-250 mm viz. odkaz KL/30	kus	1,000	962,36	962,36	

JK

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	765211829	Demontáž krytiny keramické prejzové na zdech s tvrdou maltou do suti	m	15,630	66,83	1 044,55	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm prejzové s tvrdou maltou do suti					
197	K	765999R	Osazení sítě proti holubům	kus	8,000	194,62	1 556,96	
198	M	R/6	Sít proti holubům umístěna do střešních vikýřů rozměr 800/500 mm	kus	8,000	717,81	5 742,48	
199	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	113,444	819,02	92 912,90	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				588 631,93	
200	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	3,000	2 282,72	6 848,16	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
	VV		3*TR/1		3,000			
201	M	TR/1	Nové dvoukřídle dřevěné vstupní dveře, rozměr ~1 410/ 2 500 mm viz. odkaz TR/1	kus	3,000	157 405,40	472 216,20	
202	K	TR/3	Stávající pevné okno elipsovitého tvaru rozměr ~800/ 1 000 mm odborná oprava viz. odkaz TR/3	kus	1,000	1 792,66	1 792,66	
203	K	TR/4	Stávající vstupní dvoukřídle kazetové dveře, celkový rozměr ~2 750/ 4 700 mm , rozměr křídla ~1 050/3 600 mm, požární odolnost EW 15 DP3_odborná oprava viz. odkaz TR/4	kus	2,000	14 039,40	28 078,80	
204	K	766621602	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva	kus	3,000	429,18	1 287,54	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu jednoduchých pevných do zdiva					
	VV		3*TR/5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
205	M	TR/5	Nová lamelová výplň okenního otvoru ~800/950 mm_viz. odkaz TR/5	kus	3,000	13 879,95	41 639,85	
206	K	76666013R	Montáž dveřních křídel kazetových otvíravých 1křídlových š do 0,8 m, požární odolných	kus	1,000	857,92	857,92	
	VV		1*TR/6		1,000			
207	M	TR/6	Nové jednokřídle kazetové dveře ~800/1 900 mm, požární odolnost EW 15 DP3_viz. odkaz TR/6	kus	1,000	35 615,30	35 615,30	
208	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,373	792,23	295,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				246 278,60	
	D	KO	Kovářské prvky				246 278,60	
209	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	1,755	165,63	290,68	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž mříží otvíravých					
	VV		0,75*2,34*KO/1		1,755			
210	M	KO/1	Nová probíjená kovaná atypická mříž světlost otvoru ~ 750/ 2340 mm viz. odkaz KO/1	kus	1,000	30 055,62	30 055,62	
211	K	KO/2	Stávající mříž světlost otvoru ~800/1 800mm kontrola stavu, opravadle popisu viz. odkaz KO/2	kus	1,000	6 257,69	6 257,69	
212	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	2,450	231,68	567,62	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním					
	VV		1,4*KO/3		1,400			
	VV		0,75*1,4*KO/4		1,050			
	VV		Součet		2,450			
213	M	KO/3	Nová probíjená, provlékaná kovaná atypická mříž ~1,4_viz. odkaz KO/3	kus	1,000	16 501,13	16 501,13	
214	M	KO/4	Nová mříž oválně zakončená, zabraňující pádu do stávající studny světlost otvoru ~750/1 400mm	kus	1,000	17 172,94	17 172,94	
215	K	348101260	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 15 m2	kus	1,000	2 840,04	2 840,04	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 10 do 15 m2					
	VV		1*KO/5		1,000			
216	M	KO/5	Nová probíjená kovaná atypická dvoukřídla brána světlost otvoru 4400/3100 mm.1 křídlo š 2200 mm viz. odkaz KO/5	kus	1,000	172 257,75	172 257,75	
217	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,320	1 047,27	335,13	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	772	Podlahy z kamene				1 893 619,35	
218	K	77252216R	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek, dlaždic v pásech do malty tl 60 a 70 mm	m2	88,586	747,80	66 244,61	
	P		Poznámka k položce: vápenné lehce nastavené maltové lože pevnosti M 2,5 MPa (říční ostrý pisek+ kval. hašené vápno) tl. 70 mm					
	VV		SK02 - okapový chodník					
	VV		sk02		88,586			
	VV		Součet		88,586			
219	M	58381913R1	kamenná desková dlažba z přírodního kamene pískovce š. 600 mm tl. 60 mm	m2	88,586	2 761,96	244 670,99	
	VV		sk02		88,586			
220	K	772523160	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic diagonálně do malty tl 60 a 70 mm	m2	390,150	748,05	291 851,71	CS ÚRS 2017 01
	PP		Kladení dlažby z kamene do malty diagonálně z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. 60 a 70 mm					
	P		Poznámka k položce: lože vápenné lehce nastavené maltové lože pevnosti M 2,5 MPa (říční ostrý pisek+ kvalitní hašené vápno tl. 40mm					

J

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
249	M	KA/41	Nová profilovaná kamenná deska sloupu schodiště 450/380 mm tl. 50 mm viz. odkaz KA/41	kus	8,000	687,44	5 499,52	
250	K	MT_KA42	Osazení prvku KA/42	kus	2,000	3 015,90	6 031,80	
	PP		Osazení prvku KA/42					
251	M	KA/42	Nová profilovaná hlavice zdi schodiště 280/200 mm dl. 6,5 m viz. odkaz KA/42	kus	2,000	29 956,07	59 912,14	
252	K	MT_KA43	Osazení prvku KA/43	kus	2,000	501,32	1 002,64	
	PP		Osazení prvku KA/43					
253	M	KA/43	Nová profilovaná, atypická kamenná deska boku zdi schodiště max. rozměry ~990/330 mm tl. 50 mm viz. odkaz KA/43	kus	2,000	1 419,10	2 838,20	
254	K	MT_KA44	Osazení prvku KA/44	kus	26,000	188,03	4 888,78	
	PP		Osazení prvku KA/44					
255	M	KA/44	Nová profilovaná, atypická kamenná deska boku zdi schodiště rozměry delších stran ~320/290 mm tl. 50 mm viz. odkaz KA/44	kus	26,000	351,97	9 151,22	
256	K	MT_KA45	Osazení prvku KA/45	kus	2,000	174,30	348,60	
	PP		Osazení prvku KA/45					
257	M	KA/45	Nová profilovaná, atypická kamenná deska boku zdi schodiště max. rozměry ~340/330 mm tl. 50 mm viz. odkaz KA/45	kus	2,000	473,41	946,82	
258	K	MT_KA48	Osazení prvku KA/48	kus	2,000	1 311,72	2 623,44	
	PP		Osazení prvku KA/48					
259	M	KA/48	Nový kamenný sokl vnější strany schodiště 500/50 mm dl. ~ 6,7 m viz. odkaz KA/48	kus	2,000	12 440,49	24 880,98	
260	K	MT_KA52	Osazení prvku KA/52	kus	2,000	2 963,01	5 926,02	
	PP		Osazení prvku KA/52					
261	M	KA/52	Nový kamenný nákolník viz. odkaz KA/52	kus	2,000	27 719,33	55 438,66	
262	K	MT_KA53	Osazení prvku KA/53	kus	1,000	15 211,05	15 211,05	
	PP		Osazení prvku KA/53					
263	M	KA/53	Nový kamenný sokl 600/150 mm dl. 17,5 m viz. odkaz KA/53	kus	1,000	127 105,70	127 105,70	
264	K	MT_KA54	Osazení prvku KA/54	kus	1,000	19 786,40	19 786,40	
	PP		Osazení prvku KA/54					
265	M	KA/54	Nový kamenný sokl předpoklad 950/150 mm dl. ~17,5 m viz. odkaz KA/54	kus	1,000	179 404,92	179 404,92	
266	K	MT_KA55	Osazení prvku KA/55	kus	1,000	18 451,60	18 451,60	
	PP		Osazení prvku KA/55					
267	M	KA/55	Nový kamenný sokl předpoklad 1 950/150 mm dl. ~17,5 m viz. odkaz KA/55	kus	1,000	184 040,56	184 040,56	
268	K	KA	Odborné očištění a vyspravení stávajících kamenných bloků soklu torza jižní kaple, materiál pískovec	m2	40,000	4 438,40	177 536,00	

Poznámka k položce:
Postup odborné opravy stávajících kamenných prvků torza jižní kaple:
- před opravou provést sondážní průzkum barevnosti a
původní povrchové úpravy
- očištění od mechanických nečistot
- omytí saponátovým prostředkem
- zpevnění, vlasečnicové trhliny vytmelit umělým
kamenem
- chybějící části a profílace domodelovat
- u velkého poškození, kdy hloubka poškození je větší
než 50 mm, bude provedena replika části - plomba
- u většího poškození bude proveden nový prvek
modelovým
způsobem dle zachovaných vzorů
- provedení povrchové konzervace hydrofobním a
paropropustným prostředkem

D	K	Kašna					388 453,23	
269	K	KA/58	Bazén - demontáž stávajícího bazénu, kamenická úprava, přemístění a nové sestavení podrobný popis viz. odkaz KA/58	kus	1,000	97 924,00	97 924,00	

PP
Bazén - demontáž stávajícího bazénu, kamenická úprava, přemístění a nové sestavení podrobný
popis viz. odkaz KA/58 Rozměr původního bazénu Ø 7 700 mm Rozměr navrženého bazénu - 5
580/5 580 mm v. - 500 mm

Poznámka k položce:
Bazén
Stávající bazén bude šetrně demontován s ohledem na kvalitu kamenického prvku. 12
nepoškozených prvků prstence bude kamenicky upraveno, tak aby mohl být vytvořen nový tvar
kašny - 4 segmenty upraveny (zešikmeny navazující hrany) pro napojení v rozích. ...
Bazén bude nově umístěn před sochu Oráře, tak aby nezasahoval do zpevněné komunikace.
-Jednotlivé kamenné segmenty uloženy na nově vybetonovanou desku a propojeny kamenickými
spanami.
-Dno kašny bude tvořeno kamennou dlažbou - mrákotinská žula jemnozrnná (okrová/žlutá) -
povrch opatřen hydrofobním nátěrem.
-Plošné a spárové dutiny budou vyplněny jednosložkovou suchou maltovou směsí určenou
zejména pro utěšňování prostupů a otvorů u vodních nádrží a prvků, u nichž je vyžadována
vodotěsnost a trvalé odstranění průsaků.
Kašna bude vytvořena odbornou firmou tak, aby byla zcela nepropustná
Investorem bude určeno místo uložení nepoužitých kamenných prvků.

270	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	81,700	574,85	46 965,25	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Handwritten signature

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (před provedením izolace nebo dodatečně). 2. Jeden z Příplatků (-5995 nebo -5999) k cenám 346 24 se použije vždy, neboť izolace musí být chráněna maltou z obou stran. 3. Případné pilířky zesilující ochrannou přizdivku se oceňují samostatně.</i>					
	VV		armaturní šachta					
	VV		2,45*(2,91+2,95)*2		28,714			
	VV		Součet		28,714			
283	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	3,695	2 777,62	10 263,31	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.</i>					
	VV		kašna					
	VV		0,15*2,8*2,8*PI		3,695			
	VV		Součet		3,695			
284	K	452321151	Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,717	2 501,05	4 294,30	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.</i>					
	VV		armaturní šachta					
	VV		0,2*2,95*2,91		1,717			
	VV		Součet		1,717			
285	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,085	19 996,69	1 699,72	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	VV		2,91*2,95*2*4,5/1000*1,1		0,085			
286	K	894302251	Strop šachet ze ŽB obyčejného tř. C 20/25	m3	0,783	3 218,18	2 519,83	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních ze železového betonu obyčejného tř. C 20/25					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny stropů jsou určeny pro jakékoliv tloušťky a plochy stropů.</i>					
	VV		armaturní šachta					
	VV		0,204*1,4*2,633		0,752			
	VV		-0,204*0,6*0,6		-0,073			
	VV		0,236*(0,802-0,36)		0,104			
	VV		Součet		0,783			
287	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	1,000	273,47	273,47	CS ÚRS 2017 01
	PP		Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2					
	VV		1*R/7		1,000			
	VV		Součet		1,000			
288	M	R/7	Vodotěsný, vzduchotěsný litinový poklop s těsněním 600/600 mm, litina_viz. odkaz R/7	kus	1,000	4 872,34	4 872,34	
	PP		Vodotěsný, vzduchotěsný litinový poklop s těsněním 600/600 mm, litina_viz. odkaz R/7					
289	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	17,169	113,29	1 945,08	CS ÚRS 2017 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.</i>					
	VV		armaturní šachta					
	VV		2,91*2,95*2		17,169			
	VV		Součet		17,169			
290	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	26,105	131,41	3 430,46	CS ÚRS 2017 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folii PVC lepenou					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.</i>					
	VV		armaturní šachta					
	VV		2,41*(2,633+2,783)*2		26,105			
	VV		Součet		26,105			
291	M	283220820	zemní izolační fólie PVC, tl. 2 mm	m2	51,070	171,63	8 765,14	CS ÚRS 2017 01
	PP		zemní izolační fólie PVC, tl. 2 mm					
	VV		17,169*1,15		19,744			
	VV		26,105*1,20		31,326			
	VV		Součet		51,070			
292	K	71149311R	Hydroizolační stěrka	m2	22,062	405,40	8 943,93	
	PP		Hydroizolační stěrka					
	VV		2,65*2,65*PI*kašna		22,062			
293	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	18,461	150,49	2 778,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.</i>					
	VV		armaturní šachta					
	VV		2,95*2,91		8,585			
	VV		-0,6*0,6		-0,360			
	VV		0,24*3,584		0,860			
	VV		0,8*(2,95+2,91)*2		9,376			
	VV		Součet		18,461			
294	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 100 mm	m2	18,830	455,73	8 581,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 100 mm					
	VV		18,461*1,02 Přepočtené koeficientem množství		18,830			



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt:
D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení
Úroveň 3:

D.1.1.1 - Expozice

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:

Mariánský Týnec 1, 33141 Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici
Kypta - Stavoservis s.r.o.
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

09.01.2018
25213750
CZ25213750

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky jsou zpracovatelem definovány jako položky "VLASTNÍ"). Ocenění vlastních položek je provedeno na základě zkušeností projektanta s obdobnými zakázkami v období posledních 3 let.

Cena bez DPH		69 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	69 000,00 0,00	21,00% 15,00%	14 490,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	83 490,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt: D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
Soupis: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení
Úroveň 3:

D.1.1.1 - Expozice

Místo: Mariánský Týnec 1, 33141 Kralovice Datum: 09.01.2018
Zadavatel: Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Uchazeč: Kypta - Stavoservis s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 69 000,00

D		D1	Expozice						69 000,00
1	K	1	Prezentace archeologických nálezů formou panelů rozměr š=1000 mm, v= 2100 mm - podrobný popis viz. technická zpráva	kus	3,000	23 000,00	69 000,00		
PP			Prezentace archeologických nálezů formou panelů rozměr š=1000 mm, v= 2100 mm - podrobný popis viz. technická zpráva						

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt: D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:

D.1.4.a - Zařízení zdravotních instalací

KSO:
Místo: Mariánský Týnec 1, 33141 Kralovice

CC-CZ:
Datum: 09.01.2018

Zadavatel:
Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kypita - Stavoservis s.r.o.

IČ: 25213750
DIČ: CZ25213750

Projektant:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky jsou zpracovatelem definovány jako položky "VLASTNÍ"). Ocenění vlastních položek je provedeno na základě zkušeností projektanta s obdobnými zakázkami v období posledních 3 let.

Cena bez DPH		3 823 572,00	
DPH základní snížená	Základ daně 3 823 572,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 802 950,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 626 522,12

Handwritten signature

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt: D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:

D.1.4.a - Zařízení zdravotních instalací

Místo: Mariánský Týnec 1, 33141 Kralovice Datum: 09.01.2018
Zadavatel: Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Uchazeč: Kypta - Stavoservis s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 3 823 572,00

D 0 10 0		Stav. díl 1 - zemní práce		458 034,94				
1	K	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	95,200	779,77	74 234,10	CS ÚRS 2017 01
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2201 až 40-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů						
2	K	132312202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	159,100	1 492,08	237 389,93	CS ÚRS 2017 01
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2201 až 40-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů						
3	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	54,420	485,49	26 420,37	CS ÚRS 2017 01
PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypaní ochranných valů nebo těch jejích částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejích částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 Rozprostření a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdálenosti do 30 m uvedené v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů						
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	257,000	89,32	22 955,24	CS ÚRS 2017 01
PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepršení stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepršení stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepršení zapažených stěn výkopů, b) vzepršení stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepršení stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepršení stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.						
5	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	257,000	44,98	11 559,86	CS ÚRS 2017 01
PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m						
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	75,300	35,03	2 637,76	CS ÚRS 2017 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.						
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	75,300	229,90	17 311,47	CS ÚRS 2017 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						



pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do DN 150	m	225,000	102,09	22 970,25	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 150					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 ‰, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.					
23	M	2861375204	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 63/ 5,8 mm	m	12,000	96,83	1 161,96	
	PP		potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 63/5,8 mm					
24	K	871161124	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63mm	m	12,000	16,04	192,48	
	PP		Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63mm					
25	K	87115112R	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 25 mm	m	22,000	13,10	288,20	
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 25 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -3111 jsou určeny pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 2. V cenách potrubí jsou obsaženy náklady na montáž tvarovek. 3. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 ‰; u trub tlakových hrdlovanych z tvrdého PVC ve výši 3 ‰, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.					
26	M	2861375100	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 25 x 3,5 mm	m	22,000	11,74	258,28	
	PP		potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 25 x 3,5 mm					
27	K	87116112R1	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	52,000	11,74	610,48	
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 32 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -3111 jsou určeny pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 2. V cenách potrubí jsou obsaženy náklady na montáž tvarovek. 3. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 ‰; u trub tlakových hrdlovanych z tvrdého PVC ve výši 3 ‰, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.					
28	M	2861365100	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32x4,4 mm	m	52,000	26,54	1 380,08	
	PP		potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32x4,4 mm					
29	K	20163	napojení ve stávající armaturní šachtě včetně provrtání a utěsnění,osazení odbočky	kus	1,000	1 512,10	1 512,10	
	PP		napojení ve stávající armaturní šachtě včetně provrtání a utěsnění,osazení odbočky					
30	K	891153111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN32	kus	1,000	108,15	108,15	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 20					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro vstup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou MC 10 452 3* . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 452 35* . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopsku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen					
31	K	20165	uliční vpust betonová včetně koše a mříže DN400 a montáže	kus	1,000	11 450,38	11 450,38	
	PP		uliční vpust betonová včetně koše a mříže DN400 a montáže					
D	7 21 0	ZTI - Kanalizace					55 605,60	
32	K	180517	Lapač střešních splavenin z litinový- geiger se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 100 , včetně montáže,patního kolena hrdlového 100/125 , + přechod lit.-PVC	kus	16,000	3 475,35	55 605,60	
	PP		Lapač střešních splavenin z litinový- geiger se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 100 , včetně montáže,patního kolena hrdlového 100/125 , + přechod lit.-PVC					
D	7 22 0	ZTI - Vnitřní vodovod					1 452,85	
33	K	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závitý	kus	1,000	378,55	378,55	CS ÚRS 2017 01
	PP		Armatury se dvěma závitý ventily přímé (Ke 83 T) G 3/4					
34	K	722230103	Ventil přímý G 1 se dvěma závitý	kus	2,000	537,15	1 074,30	CS ÚRS 2017 01
	PP		Armatury se dvěma závitý ventily přímé (Ke 83 T) G 1					
D	999	Oprava stávající kanalizace pod objektem					3 096 723,94	
35	K	132312202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	1 200,000	1 338,10	1 605 720,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2201 až 40-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů					
	VV		2*6*100		1 200,000			
36	K	132312209	Příplatek za teplost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	1 200,000	213,73	256 476,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 4					

Jk.

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutnění zásky s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásky individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásky rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásky těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásky odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásky sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálů; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásky výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem záskypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 1200-290,205					
	VV				909,795			
46	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	522,369	123,84	64 690,18	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopdvkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 290,205*1,8 Přepočtené koeficientem množství					
	VV				522,369			
47	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	40,000	835,95	33 438,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV				40,000			
48	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	235,000	456,92	107 376,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásky pod tímto terénem se oceňuje jako zásky okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do náspů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejích částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejích částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných náspů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; tato se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; tato se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 Rozprášení a urovňání ornice, c) osetí obsypu; tato se oceňuje příslušnými cenami souborů cen částí A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdáleností do 30 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů 1,25*2,0*100					
	VV				250,000			
	VV		-PI*0,22*0,22*100		-15,205			
	VV		Mezisoučet		234,795			
	VV		235		235,000			
49	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	470,000	234,83	110 370,10	CS ÚRS 2017 01
	PP		kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4					
	VV		235*2 Přepočtené koeficientem množství		470,000			
50	K	822372111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	100,000	466,53	46 653,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových typu TZH v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 300					
	VV		100*ředpoklad kompletní výměny kanalizace		100,000			
51	M	592225440	trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním 300/2500 30 x 250 x 7	kus	41,000	2 633,42	107 970,22	CS ÚRS 2017 01
	PP		trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním 300/2500 30 x 250 x 7					
52	M	592237290	podkladek betonový pod hrdlové trouby	kus	82,000	181,20	14 858,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		podkladek betonový pod hrdlové trouby					
53	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	495,667	311,63	154 464,71	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
			Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					
54	K	998274124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub betonových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	495,667	224,64	111 346,63	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
			Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt: D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:

D.1.4.b - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

KSO:
Místo: Mariánský Týnec 1, 33141 Kralovice

CC-CZ:
Datum: 09.01.2018

Zadavatel:
Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kypta - Stavoservis s.r.o.

IČ: 25213750
DIČ: CZ25213750

Projektant:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky jsou zpracovatelem definovány jako položky "VLASTNÍ"). Ocenění vlastních položek je provedeno na základě zkušeností projektanta s obdobnými zakázkami v období posledních 3 let.

Cena bez DPH		356 922,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	356 922,00	21,00%	74 953,62
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	431 875,62

Handwritten signature

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt: D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:

D.1.4.b - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Místo: Mariánský Týnec 1, 33141 Kralovice Datum: 09.01.2018
Zadavatel: Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Uchazeč: Kypa - Stavoservis s.r.o.

Pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 356 922,00

D	D1	Rozvaděče, zařízení		16 989,39				
1	K	Pol1	rozvaděč RP1 typový zapuštěný cca 600/400/140 min 48 modulů, IP20/44 včetně výzbroje dle výkresové specifikace (10x jistič 1F, 2x jistič 3f, 1x chránič 40A/4P/0,03A, 4x relé pulsní 10A, 1x přepětová ochrana TYP I+II, 1x vypínač 3x50A)	ks	1,000	15 397,59	15 397,59	
PP rozvaděč RP1 typový zapuštěný cca 600/400/140 min 48 modulů, IP20/44 včetně výzbroje dle výkresové specifikace (10x jistič 1F, 2x jistič 3f, 1x chránič 40A/4P/0,03A, 4x relé pulsní 10A, 1x přepětová ochrana TYP I+II, 1x vypínač 3x50A)								
2	K	Pol2	pojistková skříň PS100Avč. Pojistek 3x50A, plast, pod omítku	ks	1,000	1 591,80	1 591,80	
PP pojistková skříň PS100Avč. Pojistek 3x50A, plast, pod omítku								

D	D2	Instalační materiál		40 992,76				
3	K	Pol4	krabice KU68	ks	5,000	25,69	128,45	
PP krabice KU68								
4	K	Pol5	krabice KP68	ks	23,000	25,93	596,39	
PP krabice KP68								
5	K	Pol3	krabice KO110 IP44	ks	8,000	38,93	311,44	
PP krabice KO110 IP44								
6	K	Pol6	CY6zž	m	10,000	32,97	329,70	
PP CY6zž								
7	K	Pol7	CYKY2x1,5	m	14,000	29,81	417,34	
PP CYKY2x1,5								
8	K	Pol8	CYKY3x1,5	m	240,000	29,03	6 967,20	
PP CYKY3x1,5								
9	K	Pol9	CYKY5x1,5	m	70,000	35,16	2 461,20	
PP CYKY5x1,5								
10	K	Pol10	CYKY3x2,5	m	210,000	36,15	7 591,50	
PP CYKY3x2,5								
11	K	Pol11	CYKY5x4	m	52,000	62,45	3 247,40	
PP CYKY5x4								
12	K	Pol12	CYKY5x10	m	30,000	109,17	3 275,10	
PP CYKY5x10								
13	K	Pol13	plastová trubka DN40 korugovaná zemní	m	160,000	48,18	7 708,80	
PP plastová trubka DN40 korugovaná zemní								
14	K	Pol14	plastová trubka 1442/1	m	20,000	39,92	798,40	
PP plastová trubka 1442/1								
15	K	Pol15	plastová trubka DN80 korugovaná zemní	m	105,000	64,88	6 812,40	
PP plastová trubka DN80 korugovaná zemní								
16	K	Pol16	svorka 5P-3P	ks	43,000	8,08	347,44	
PP svorka 5P-3P								

D	D3	svítidla včetně zdrojů		188 119,69				
17	K	Pol17	Výbojkové zemní svítidlo zdrojRX7s-70/150W/230V, s nastavitelnou optikou, IP67 kompatibilní s v místě použitými svítidly (nutné stejné parametry- homog. nasvětlení fasád)	ks	9,000	16 615,13	149 536,17	
PP Výbojkové zemní svítidlo zdrojRX7s-70/150W/230V, s nastavitelnou optikou, IP67 kompatibilní s v místě použitými svítidly (nutné stejné parametry- homog. nasvětlení fasády)								
18	K	Pol18	Výbojkové zemní svítidlo zdrojLED 18W/230V, IP67 provedení matný kov + krycí sklo, k zapuštění do podlahy včetně montážní krabice (pochozí provedení)	ks	4,000	6 207,78	24 831,12	
PP Výbojkové zemní svítidlo zdrojLED 18W/230V, IP67 provedení matný kov + krycí sklo, k zapuštění do podlahy včetně montážní krabice (pochozí provedení)								
19	K	Pol19	LED svítidlo - venkovní provedení, reflektorové 30W/2100lm3000K, 230V, IP65, CRI80, korpus lakovanýhliník, odrazný hliníkový reflektor	ks	4,000	3 303,58	13 214,32	
PP LED svítidlo - venkovní provedení, reflektorové 30W/2100lm3000K, 230V, IP65, CRI80, korpus lakovanýhliník, odrazný hliníkový reflektor								
P Poznámka k položce: svítidla budou před dodáním odsouhlasena architektem .resp. investorem								
20	K	Pol20	ukončení kabelu v rozvaděči	ks	16,000	33,63	538,08	
PP ukončení kabelu v rozvaděči								

D	D4	Hromosvod		44 488,38				
21	K	Pol21	vedení FeZn 30/4mm (0,96kg/m)	m	95,000	54,16	5 145,20	
PP vedení FeZn 30/4mm (0,96kg/m)								
22	K	Pol22	vedení FeZn 10mm (0,63kg/m)	m	25,000	61,34	1 533,50	
PP vedení FeZn 10mm (0,63kg/m)								
23	K	Pol23	vedení CU6,3(7)mm (0,35kg/m)	m	85,000	191,41	16 269,85	
PP vedení CU6,3(7)mm (0,35kg/m)								

Handwritten signature

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt: D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:

D.1.4.c - Slaboproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: Mariánský Týnec 1, 33141 Kralovice

CC-CZ:
Datum: 09.01.2018

Zadavatel:
Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kypa - Stavoservis s.r.o.

IČ: 25213750
DIČ: CZ25213750

Projektant:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky jsou zpracovatelem definovány jako položky "VLASTNÍ"). Ocenění vlastních položek je provedeno na základě zkušeností projektanta s obdobnými zakázkami v období posledních 3 let.

Cena bez DPH		141 534,00	
DPH základní snížená	Základ daně 141 534,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 29 722,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	171 256,14

Handwritten signature

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt: D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:

D.1.4.c - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: Mariánský Týnec 1, 33141 Kralovice Datum: 09.01.2018
Zadavatel: Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Uchazeč: Kypa - Stavoservis s.r.o.

Pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 141 534,00

D	D1	Instalační materiál			23 861,20			
1	K	Pol3	krabice KO110 IP44	ks	6,000	47,90	287,40	
	PP		krabice KO110 IP44					
2	K	Pol45	plastová trubka 1442/1	m	30,000	44,09	1 322,70	
	PP		plastová trubka 1442/1					
3	K	Pol46	plastová trubka tuhá vč. Příchytěk a úhlových prvků DN40	m	80,000	68,72	5 497,60	
	PP		plastová trubka tuhá vč. Příchytěk a úhlových prvků DN40					
4	K	Pol47	FTP 5p cat6 SXKD-6-FTP-PE venkovní	m	425,000	39,42	16 753,50	
	PP		FTP 5p cat6 SXKD-6-FTP-PE venkovní					

D	D2	Ostatní			117 672,80			
5	K	Pol48	kamera venkovní IP 2Mpix F2,8-12, IP65 s přísvitkem IR včetně konzole na zed'	ks	4,000	19 092,78	76 371,12	
	PP		kamera venkovní IP 2Mpix F2,8-12, IP65 s přísvitkem IR včetně konzole na zed'					
6	K	Pol49	PoE napájecí zdroj 48 V	ks	1,000	560,35	560,35	
	PP		PoE napájecí zdroj 48 V					
7	K	Pol50	SWITCH PoE 5xvstup cat6	ks	1,000	5 658,31	5 658,31	
	PP		SWITCH PoE 5xvstup cat6					
8	K	Pol51	Licence CYTSS-Avigion pro 4ks koncových prvků - kamer	ks	1,000	4 419,05	4 419,05	
	PP		Licence CYTSS-Avigion pro 4ks koncových prvků - kamer					
9	K	Pol27	drobný montážní a úložný materiál	kg	50,000	111,94	5 597,00	
	PP		drobný montážní a úložný materiál					
10	K	Pol52	průraz zdí vč. začistění	ks	4,000	52,98	211,92	
	PP		průraz zdí vč. začistění					
11	K	Pol32	doprava osob a materiálu	km	120,000	21,45	2 574,00	
	PP		doprava osob a materiálu					
12	K	Pol53	pomocné zednické práce	h	20,000	254,16	5 083,20	
	PP		pomocné zednické práce					
13	K	Pol54	HZS, zprovoznění - nastavení systému	h	8,000	491,97	3 935,76	
	PP		HZS, zprovoznění - nastavení systému					
14	K	Pol55	výchozí revize, dokumentace, proškolení	ks	1,000	5 361,15	5 361,15	
	PP		výchozí revize, dokumentace, proškolení					
15	K	Pol37	ekologická likvidace a odvoz odpadu	t	0,100	1 693,64	169,36	
	PP		ekologická likvidace a odvoz odpadu					
16	K	Pol38	HZS, koordinace, inženýrská činnost	h	8,000	305,16	2 441,28	
	PP		HZS, koordinace, inženýrská činnost					
17	K	Pol56	GZS, sklad materiálu	ks	1,000	5 290,30	5 290,30	
	PP		GZS, sklad materiálu					

Handwritten signature

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt: D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
Soupis: D.1.5 - Komunikace a zpevněné plochy
Úroveň 3:

1. - Uznatelné náklady

KSO:
Místo: Mariánský Týnec 1, 33141 Kralovice

CC-CZ:
Datum: 09.01.2018

Zadavatel:
Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kypa - Stavoservis s.r.o.

IČ: 25213750
DIČ: CZ25213750

Projektant:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky jsou zpracovatelem definovány jako položky "VLASTNÍ"). Ocenění vlastních položek je provedeno na základě zkušeností projektanta s obdobnými zakázkami v období posledních 3 let.

Cena bez DPH		1 598 237,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 598 237,00 0,00	21,00% 15,00%	335 629,77 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 933 866,77

[Handwritten signature]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt: D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
Soupis: D.1.5 - Komunikace a zpevněné plochy
Úroveň 3:

1. - Uznatelné náklady

Místo: Mariánský Týnec 1, 33141 Kralovice Datum: 09.01.2018
Zadavatel: Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Uchazeč: Kypťa - Stavoservis s.r.o.

Pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 1 598 237,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 598 237,00	
D	1	Zemní práce					692 356,67	
1	K	111101102	Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha	ha	0,323	17 789,79	5 746,10	CS ÚRS 2017 01
PP			Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha					
VV			" planimetrováno z přílohy D.1.5.2." 0,323		0,323			
VV			Součet		0,323			
2	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	227,38	227,38	CS ÚRS 2017 01
PP			Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm					
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	479,73	479,73	CS ÚRS 2017 01
PP			Odstranění pařezů D do 500 mm					
4	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	207,900	39,34	8 178,79	CS ÚRS 2017 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic					
5	K	113106521-1	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z valounů do lože z kameniva	m2	241,800	12,94	3 128,89	
PP			Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z valounů do lože z kameniva					
VV			"planimetrováno viz příloha D.1.5.2." 288,6-46,8		241,800			
VV			Součet		241,800			
6	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	271,953	45,09	12 262,36	CS ÚRS 2017 01
PP			Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m					
7	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	109,559	75,25	8 244,31	CS ÚRS 2017 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3					
VV			"zjištěno planimetrováním a výpočtem viz přílohy D.1.5.2, D.1.5.5" 118,43-4,901-3,97		109,559			
VV			Součet		109,559			
8	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	54,780	27,22	1 491,11	CS ÚRS 2017 01
PP			Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	355,006	61,02	21 662,47	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
VV			" výkopek mezideponie tam a zpět" 109,559*2		219,118			
VV			" ornice mezideponie zpět" 167,8		167,800			
VV			"odečet neuznatelné n" -31,912		-31,912			
VV			Součet		355,006			
10	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	150,83	150,83	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm					
11	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	758,18	758,18	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm					
12	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,000	311,15	311,15	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm					
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	126,260	230,14	29 057,48	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
VV			"ornice" 294,06-167,8		126,260			
VV			Součet		126,260			
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	277,359	55,80	15 476,63	CS ÚRS 2017 01
PP			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
15	M	01	nákup materiálu vhodného od násypů včetně dopravy	t	2 679,160	135,16	362 115,27	
PP			nákup materiálu vhodného od násypů včetně dopravy					
16	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	726,950	131,61	95 673,89	CS ÚRS 2017 01
PP			Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice					
VV			" zjištěno planimetrováním a výpočtem viz přílohy D.1.5.2., d.1.5.5." 728,25+43,5-44,8		726,950			
VV			Součet		726,950			
17	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	764,700	26,31	20 119,26	CS ÚRS 2017 01
PP			Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	764,700	16,53	12 640,49	CS ÚRS 2017 01
PP			Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
VV			764,7		764,700			
VV			Součet		764,700			
19	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	65,900	138,84	9 149,56	CS ÚRS 2017 01
PP			osivo směs travní krajinná - rovinná					
20	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	913,370	21,51	19 646,59	CS ÚRS 2017 01
PP			Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2					
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 035,650	9,91	10 263,29	CS ÚRS 2017 01
PP			Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
VV			"mlat" 64,2		64,200			
VV			"dlažba z desek" 139,7		139,700			
VV			"dlažba z vrst. hornin" 365,9-53,35-46,2+33,3		299,650			
VV			" šterkotráva" 548,6-16,5		532,100			
VV			" planimetrováno viz příloha D.1.5.2., D.1.5.5."					

JK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt: D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
Soupis: D.1.5 - Komunikace a zpevněné plochy
Úroveň 3:

2. - Neuznatelné náklady

KSO:
Místo: Mariánský Týnec 1, 33141 Kralovice

CC-CZ:
Datum: 09.01.2018

Zadavatel:
Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kypta - Stavoservis s.r.o.

IČ: 25213750
DIČ: CZ25213750

Projektant:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky jsou zpracovatelem definovány jako položky "VLASTNÍ"). Ocenění vlastních položek je provedeno na základě zkušeností projektanta s obdobnými zakázkami v období posledních 3 let.

Cena bez DPH			108 816,24
DPH základní snížená	Základ daně 108 816,24	Sazba daně 21,00%	Výše daně 22 851,41
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			131 667,65

Handwritten signature

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambítu
Objekt: D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
Soupis: D.1.5 - Komunikace a zpevněné plochy
Úroveň 3:

2. - Neuznatelné náklady

Místo: Mariánský Týnec 1, 33141 KraloviceDatum: 09.01.2018

Zadavatel: Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. TýniciProjektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Uchazeč: Kypta - Stavoservis s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem108 816,24

D	HSV	Práce a dodávky HSV	33 107,83					
D	1	Zemní práce	33 107,83					
1	K	111101102	Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha	ha	0,028	17 789,79	498,11	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha					
	VV		" planimetrováno z přílohy D.1.5.2" 0,0276		0,028			
	VV		Součet		0,028			
2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	22,112	45,09	997,03	CS ÚRS 2017 01
	PP		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m					
	VV		"planimetrováno viz příloha D.1.5.2." 276,4*0,08		22,112			
	VV		Součet		22,112			
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	4,901	75,25	368,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3					
	VV		"zjištěno planimetrováním a výpočtem viz přílohy D.1.5.2, D.1.5.5" (31,25+1,42)*0,15		4,901			
	VV		Součet		4,901			
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2,451	27,22	66,72	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					
	VV		" 50%					
	VV		4,901*0,5		2,451			
	VV		Součet		2,451			
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,912	61,02	1 947,27	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		" výkopek mezideponie tam a zpět" 4,901*2		9,802			
	VV		" ornice mezideponie zpět" 22,11		22,110			
	VV		Součet					
	VV		Součet		31,912			
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8,121	55,80	453,15	CS ÚRS 2017 01
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
7	M	01	nákup materiálu vhodného od násypů včetně dopravy	t	85,120	135,16	11 504,82	
	PP		nákup materiálu vhodného od násypů včetně dopravy					
	VV		44,8* 1,9		85,120			
	VV		Součet		85,120			
8	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	44,800	131,61	5 896,13	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice					
	VV		" zjištěno planimetrováním a výpočtem viz přílohy D.1.5.2., d.1.5.5." 44,8		44,800			
	VV		Součet		44,800			
9	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	24,700	26,31	649,86	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	VV		" planimetrováno viz příloha d.1.5.2.,D.1.5.5." 24,7		24,700			
	VV		Součet		24,700			
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	16,500	16,53	272,75	CS ÚRS 2017 01
	PP		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
11	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,495	138,84	68,73	CS ÚRS 2017 01
	PP		osivo směs travní krajinná - rovinná					
	VV		16,5*0,03		0,495			
	VV		Součet		0,495			
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	69,850	9,91	692,21	CS ÚRS 2017 01
	PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		"dlažba z vrst. hornin" 1,42+51,93		53,350			
	VV		" šterkotráva" 16,5		16,500			
	VV		Součet					
	VV		" planimetrováno viz příloha D.1.5.2., D.1.5.5.					
	VV		Součet		69,850			
13	K	182201101	Svahování násypů	m2	154,442	32,82	5 068,79	CS ÚRS 2017 01
	PP		Svahování násypů					
	VV		" planimetrováno viz příloha d.1.5.2.,D.1.5.5." 143,4*1,077		154,442			
	VV		Součet		154,442			
14	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	192,805	23,98	4 623,46	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm					
	VV		" planimetrováno viz příloha d.1.5.2.,D.1.5.5." (203,72-24,7)*1,077		192,805			
	VV		Součet		192,805			
D	5	Komunikace	62 753,26					
15	K	04	podklad z drceného kameniva 16-22 70% a ornice 30% tl. 100 mm včetně materiálu	m2	16,500	108,25	1 786,13	
	PP		podklad z drceného kameniva 16-22 70% a ornice 30% tl. 100 mm včetně materiálu					
	VV		"viz příloha D.1.5.1., D.1.5.3" 16,5		16,500			
	VV		Součet		16,500			

Handwritten signature

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt: D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
Soupis:

D.1.6 - Sadové úpravy

KSO:
Místo: Mariánský Týnec 1, 33141 Kralovice

CC-CZ:
Datum: 09.01.2018

Zadavatel:
Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kypta - Stavoservis s.r.o.

IČ: 25213750
DIČ: CZ25213750

Projektant:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky jsou zpracovatelem definovány jako položky "VLASTNÍ"). Ocenění vlastních položek je provedeno na základě zkušeností projektanta s obdobnými zakázkami v období posledních 3 let.

Cena bez DPH		813 976,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	813 976,00 0,00	21,00% 15,00%	170 934,96 0,00
Cena s DPH		v CZK	984 910,96

Handwritten signature

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambítu
Objekt: D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
Soupis:

D.1.6 - Sadové úpravy

Místo: Mariánský Týnec 1, 33141 Kralovice Datum: 09.01.2018
Zadavatel: Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Uchazeč: Kypta - Stavoservis s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 813 976,00

D D1		Specifikace materiálu				271 718,98		
1	M	Pol57	Malus domestica - jabloň, vysokokmen, historická odrůda	ks	1,000	444,42	444,42	
		PP	Malus domestica - jabloň, vysokokmen, historická odrůda					
2	M	Pol58	Travní osivo 3kg/ar	kg	104,000	128,60	13 374,40	
		PP	Travní osivo 3kg/ar					
3	M	Pol59	Mulčovací kůra TL 0,1 cca (stromy, keře)	m3	0,300	896,66	269,00	
		PP	Mulčovací kůra TL 0,1 cca (stromy, keře)					
4	M	Pol60	Substrát TL 0,05 (celková plocha)	m3	173,000	1 447,72	250 455,56	
		PP	Substrát TL 0,05 (celková plocha)					
5	M	Pol61	Výsadbová jáma pro 1 strom hloubka 0,7m, horní A 1,5m	ks	2,000	604,39	1 208,78	
		PP	Výsadbová jáma pro 1 strom hloubka 0,7m, horní A 1,5m					
6	M	Pol62	Půlená kulatina s Ø 9cm, délka 35cm, přišroubovaná vruty kadmiovanými se zapuštěnou hlavou 6 x 90 (4ks)	ks	6,000	243,97	1 463,82	
		PP	Půlená kulatina s Ø 9cm, délka 35cm, přišroubovaná vruty kadmiovanými se zapuštěnou hlavou 6 x 90 (4ks)					
7	M	Pol63	Polypropylenový tkaný popruh šíře 8cm, délky 60cm , upevněný hřebíky 6,3 x 50 (2ks)	ks	6,000	33,89	203,34	
		PP	Polypropylenový tkaný popruh šíře 8cm, délky 60cm , upevněný hřebíky 6,3 x 50 (2ks)					
8	M	Pol64	Smrkový kůl frézovaný s fazetou	ks	6,000	128,32	769,92	
		PP	Smrkový kůl frézovaný s fazetou					
9	M	Pol65	Bandáž jutová trojvrstvá šíře 0,1m	m2	3,000	101,00	303,00	
		PP	Bandáž jutová trojvrstvá šíře 0,1m					
10	M	Pol66	Substrát s nejvyšším obsahem humusu tl. 0,3m	m3	0,800	1 683,65	1 346,92	
		PP	Substrát s nejvyšším obsahem humusu tl. 0,3m					
11	M	Pol67	Substrát se středním obsahem humusu tl. 0,2m	m3	0,600	1 609,67	965,80	
		PP	Substrát se středním obsahem humusu tl. 0,2m					
12	M	Pol68	Substrát minerální bez obsahu humusu zhutněný tl. 0,2m	m3	0,400	1 703,04	681,22	
		PP	Substrát minerální bez obsahu humusu zhutněný tl. 0,2m					
13	M	Pol69	hnojivo	kg	2,000	54,01	108,02	
		PP	hnojivo					
14	M	Pol70	Chránička kmene samosvorná, umělohmotná	ks	2,000	62,39	124,78	
		PP	Chránička kmene samosvorná, umělohmotná					

D D2		Rozpočet prací				500 872,25		
15	K	Pol71	Hrubá modelace terénu	m2	3 460,000	54,59	188 881,40	
		PP	Hrubá modelace terénu					
16	K	Pol72	Úprava půdy kultivátorem	m2	3 460,000	1,07	3 702,20	
		PP	Úprava půdy kultivátorem					
17	K	Pol73	Jemá modelace terénu	m2	3 460,000	10,76	37 229,60	
		PP	Jemá modelace terénu					
18	K	Pol74	Vytyčení výsadeb stromů před jejich založením	ks	2,000	21,87	43,74	
		PP	Vytyčení výsadeb stromů před jejich založením					
19	K	Pol75	Příprava půdy pro sadovnické úpravy	m2	3,000	13,42	40,26	
		PP	Příprava půdy pro sadovnické úpravy					
20	K	Pol76	Výsadba stromu s balem	ks	2,000	907,30	1 814,60	
		PP	Výsadba stromu s balem					
21	K	Pol77	Výchovný řez vč. likvidace odpadu	ks	1,000	80,64	80,64	
		PP	Výchovný řez vč. likvidace odpadu					
22	K	Pol78	Ukotvení stromu 3 kůly včetně úvazku	ks	2,000	279,44	558,88	
		PP	Ukotvení stromu 3 kůly včetně úvazku					
23	K	Pol79	Instalace ochrany kmene	ks	2,000	20,69	41,38	
		PP	Instalace ochrany kmene					
24	K	Pol80	Vytvoření zálivkové mísy Ø 1,5m a opatření mulčem	ks	2,000	39,77	79,54	
		PP	Vytvoření zálivkové mísy Ø 1,5m a opatření mulčem					
25	K	Pol81	Urovnání povrchu po výsadbě	m2	3,000	10,70	32,10	
		PP	Urovnání povrchu po výsadbě					
26	K	Pol82	Ošetření vysazeného stromu	ks	1,000	64,53	64,53	
		PP	Ošetření vysazeného stromu					
27	K	Pol83	Zálivka	ks	2,000	49,64	99,28	
		PP	Zálivka					
28	K	Pol84	Chemické odplevelení	m2	3 460,000	2,14	7 404,40	
		PP	Chemické odplevelení					
29	K	Pol85	Hnojení	m2	3 460,000	6,64	22 974,40	
		PP	Hnojení					
30	K	Pol86	Rozprostření substrátu	m2	3 465,000	13,27	45 980,55	
		PP	Rozprostření substrátu					
31	K	Pol87	Osev trávníku v rovině, ve svahu do 1:5	m2	3 460,000	10,85	37 541,00	
		PP	Osev trávníku v rovině, ve svahu do 1:5					
32	K	Pol88	Válcování	m2	3 460,000	1,00	3 460,00	

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt: D2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Soupis: D.2.1 - Technologie kašny
Úroveň 3:

D.2.1.1 - Technologie kašny

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici

Uchazeč:
Kypa - Stavoservis s.r.o.

Projektant:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.01.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 25213750
DIČ: CZ25213750

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		398 521,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	398 521,00 0,00	21,00% 15,00%	83 689,41 0,00
Cena s DPH		v CZK	482 210,41

[Handwritten signature]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt: D2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Soupis: D.2.1 - Technologie kašny
Úroveň 3: D.2.1.1 - Technologie kašny

Místo: Datum: 09.01.2018
Zadavatel: Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Uchazeč: Kypta - Stavoservis s.r.o.

Pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 398 521,00

D	D1	I. Technologické zařízení			176 313,65			
1	M	Pol109	Vícevtokový makroběžný vodoměr registrační G 1"	ks	1,000	1 764,68	1 764,68	
	PP		Vícevtokový makroběžný vodoměr registrační G 1"					
2	M	Pol110	Předfiltr hrubých nečistot G 1" plastový se zpětným proplachem	ks	1,000	1 895,50	1 895,50	
	PP		Předfiltr hrubých nečistot G 1" plastový se zpětným proplachem					
3	M	Pol111	Elektromagnetický ventil G 1" 230V, 15W. Dvoucestný vnitřním pilotem řízený ventil. Tělo ventilu a kryt jsou vyrobené z mědi. Ventil je uzavřen, když solenoid není pod napětím.	ks	1,000	3 663,65	3 663,65	
	PP		Elektromagnetický ventil G 1" 230V, 15W. Dvoucestný vnitřním pilotem řízený ventil. Tělo ventilu a kryt jsou vyrobené z mědi. Ventil je uzavřen, když solenoid není pod napětím.					
4	M	Pol112	Změkčovací stanice G 1", 230 V, 15 W s kapacitou 100 dH x m3	ks	1,000	20 091,65	20 091,65	
	PP		Změkčovací stanice G 1", 230 V, 15 W s kapacitou 100 dH x m3					
5	M	Pol113	Senzor hlídání hladiny	ks	3,000	807,89	2 423,67	
	PP		Senzor hlídání hladiny					
6	M	Pol114	Čerpadlo výtrysku - monoblokové odstředivé čerpadlo s jedním oběhovým kolem.	ks	1,000	19 145,79	19 145,79	
	PP		Čerpadlo výtrysku - monoblokové odstředivé čerpadlo s jedním oběhovým kolem. Materiálové provedení - tělo čerpadla z litiny, oběhové kolo z litiny, hřídel z nerezové oceli a mechanická ucpávka keramická s příměsí uhlíku. Třífázový motor z třídou izolace F a krytím IP 54., 400 V, 0,37 kW					
7	M	Pol115	Předfiltra čerpadla 8 litrový plastový s uzavírací , vypouštěcí zátkou a plastovým záchvtným košem. Velikost oka v koši 2,5 mm.	ks	1,000	5 572,47	5 572,47	
	PP		Předfiltra čerpadla 8 litrový plastový s uzavírací , vypouštěcí zátkou a plastovým záchytným košem. Velikost oka v koši 2,5 mm.					
8	M	Pol116	Monoblokové odstředivé čerpadlo s integrovaným předfiltrem pro zachycení hrubších nečistot. Materiálové provedení - tělo a oběhové kolo čerpadla z termoplastu, hřídel z nerez oceli, koš filtru z polypropylenu, mechanická ucpávka keramická. 230 V, 0,16	ks	1,000	4 634,90	4 634,90	
	PP		Monoblokové odstředivé čerpadlo s integrovaným předfiltrem pro zachycení hrubších nečistot. Materiálové provedení - tělo a oběhové kolo čerpadla z termoplastu, hřídel z nerez oceli, koš filtru z polypropylenu, mechanická ucpávka keramická. 230 V, 0,16 kW					
9	M	Pol117	Plastový filtr O 400 v horní a spodní části polyfúzně svařen, osazen manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a výpustí vody a písku. Max pracovní tlak 2,5 kg/cm2. Filtrační náplň křemičitý písek zrnitostí 1- 4 mm a 0,6-1,2 mm.	ks	1,000	9 573,79	9 573,79	
	PP		Plastový filtr O 400 v horní a spodní části polyfúzně svařen, osazen manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a výpustí vody a písku. Max pracovní tlak 2,5 kg/cm2. Filtrační náplň křemičitý písek zrnitostí 1- 4 mm a 0,6-1,2 mm.					
10	M	Pol118	Chlorátor, plastový s mechanickou regulací dávkovacího množství chemikálie. Připojení na potrubí.	ks	1,000	2 390,41	2 390,41	
	PP		Chlorátor, plastový s mechanickou regulací dávkovacího množství chemikálie. Připojení na					
11	M	Pol119	UV lampa nízkotlaká 230 V, 110 W	ks	1,000	13 631,96	13 631,96	
	PP		UV lampa nízkotlaká 230 V, 110 W					
12	M	Pol120	Kalové ponorné čerpadlo s kolem volně průtočným do 25 mm, 230 V, 0,37 kW, nerez	ks	1,000	6 405,57	6 405,57	
	PP		Kalové ponorné čerpadlo s kolem volně průtočným do 25 mm, 230 V, 0,37 kW, nerez					
13	M	Pol121	Plastová technologická šachta 2,0x1,85x2,1mm	ks	1,000	85 119,61	85 119,61	
	PP		Plastová technologická šachta 2,0x1,85x2,1mm. Jedná se o jednopláštový skelet nádrže určený k obetonování na místě instalace. Plastový skelet nádrže slouží jako nosič technologie zabezpečující vodotěsnost a ztracené vnitřní bednění výsledné betonové nádrže. Skelet je vyrobený z plastových desek z polypropylénu tl. 15 mm po obvodu s výstuhami.					
D	D2	II. Nerezové prvky			75 184,82			
14	M	Pol122	Prostup výtlaku výtrysku DN 40	ks	1,000	3 083,89	3 083,89	
	PP		Prostup výtlaku výtrysku DN 40					
15	M	Pol123	Nástavec výtlaku výtrysku DN 40	ks	1,000	6 264,81	6 264,81	
	PP		Nástavec výtlaku výtrysku DN 40					
16	M	Pol124	Sací prostup filtrace DN 50	ks	1,000	3 767,74	3 767,74	
	PP		Sací prostup filtrace DN 50					
17	M	Pol125	Sací prostup výtrysku/vypouštění/	ks	1,000	6 226,70	6 226,70	
	PP		Sací prostup výtrysku/vypouštění/					
18	M	Pol126	Ochranný koš sacích prostupů 400/250/200 mm	ks	1,000	5 136,46	5 136,46	
	PP		Ochranný koš sacích prostupů 400/250/200 mm					
19	M	Pol127	Výtlačný prostup filtrace DN 40 vč. trysky	ks	2,000	5 779,74	11 559,48	
	PP		Výtlačný prostup filtrace DN 40 vč. trysky					
20	M	Pol128	Prostup dopouštění DN25	ks	2,000	3 553,79	7 107,58	
	PP		Prostup dopouštění DN25					
21	M	Pol129	Napouštěcí box A 110 mm	ks	1,000	8 647,45	8 647,45	
	PP		Napouštěcí box A 110 mm					
22	M	Pol130	Prostup bezpeč. přepad DN 100	ks	1,000	6 876,83	6 876,83	
	PP		Prostup bezpeč. přepad DN 100					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt: D2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Soupis: D.2.1 - Technologie kašny
Úroveň 3:

D.2.1.2 - Elektroinstalace pro kašnu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
D2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D.2.1 - Technologie kašny
Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici
Kypta - Stavoservis s.r.o.
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

09.01.2018

25213750
CZ25213750

Cena bez DPH		69 561,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	69 561,00 0,00	21,00% 15,00%	14 607,81 0,00
Cena s DPH		v CZK	84 168,81

Handwritten signature

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt: D2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Soupis: D.2.1 - Technologie kašny
Úroveň 3:

D.2.1.2 - Elektroinstalace pro kašnu

Místo: Datum: 09.01.2018
Zadavatel: Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici
Uchazeč: Kypsta - Stavoservis s.r.o. Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 69 561,00

D	D1	I. Elektroinstalace	43 948,25				
1	K	Pol169	LPN-6B-1 Jistič MCB	ks	1,000	263,60	263,60
	PP		LPN-6B-1 Jistič MCB				
2	K	Pol170	LPN-10B-1 Jistič MCB	ks	3,000	229,94	689,82
	PP		LPN-10B-1 Jistič MCB				
3	K	Pol171	GV2P07 Motorový jistič s nadpr. a zkrat.ochr. 1,6-2,5A	ks	2,000	857,95	1 715,90
	PP		GV2P07 Motorový jistič s nadpr. a zkrat.ochr. 1,6-2,5A				
4	K	Pol172	OFI-25-4-030A Proudový chránič	ks	1,000	1 572,49	1 572,49
	PP		OFI-25-4-030A Proudový chránič				
5	K	Pol173	POCC4340-- Rozvaděč Maxipol polyesterový,800x750x400,uzavřená	ks	1,000	6 005,94	6 005,94
	PP		POCC4340-- Rozvaděč Maxipol polyesterový,800x750x400,uzavřená				
6	K	Pol174	PÁČKOVÝ SPÍNAČ APN-32-3 32 A 3-pólový	ks	1,000	690,30	690,30
	PP		PÁČKOVÝ SPÍNAČ APN-32-3 32 A 3-pólový				
7	K	Pol175	PŘÍSLUŠENSTVÍ SPOUŠTĚČŮ SM B11 pom.kontakt 1/1 boční	ks	2,000	171,82	343,64
	PP		PŘÍSLUŠENSTVÍ SPOUŠTĚČŮ SM B11 pom.kontakt 1/1 boční				
8	K	Pol176	UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE PG11----- Vývodka PG11 s maticí	ks	8,000	42,24	337,92
	PP		UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE PG11----- Vývodka PG11 s maticí				
9	K	Pol177	UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE PG13,5----- Vývodka PG13,5 s maticí	ks	2,000	36,24	72,48
	PP		UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE PG13,5----- Vývodka PG13,5 s maticí				
10	K	Pol178	UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE Pg21	ks	2,000	104,93	209,86
	PP		UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE Pg21				
11	K	Pol179	MODULÁRNÍ STYKAČ RSI-20-20-A230 Instalační stykač	ks	3,000	628,56	1 885,68
	PP		MODULÁRNÍ STYKAČ RSI-20-20-A230 Instalační stykač				
12	K	Pol180	SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu	ks	4,000	266,73	1 066,92
	PP		SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu				
13	K	Pol181	SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ vodič k SHR-2 OLFLON FEP 1x1.0 BK	ks	4,000	142,12	568,48
	PP		SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ vodič k SHR-2 OLFLON FEP 1x1.0 BK				
14	K	Pol182	SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ TO-1-8210/IVS Přepínač 1-0-2, 1-pól	ks	2,000	622,44	1 244,88
	PP		SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ TO-1-8210/IVS Přepínač 1-0-2, 1-pól				
15	K	Pol183	DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY - 3 MODUL, denní/tydenní/měsíční/roční/99 let SHT-1 /230 1-kanál, 100 programů, automaticky letní/zimní čas, výstup 1x16A, cívka AC 230 V	ks	3,000	1 302,42	3 907,26
	PP		DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY - 3 MODUL, denní/tydenní/měsíční/roční/99 let SHT-1 /230 1-kanál, 100 programů, automaticky letní/zimní čas, výstup 1x16A, cívka AC 230 V				
16	K	Pol184	HLADINOVÉ RELÉ HRH-1/230 hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. hlídáním,hlídání ve dvou nezávislých nádržichnastav.citlivost i čas.prodleva,měřicí frekv. 50Hz	ks	2,000	1 382,53	2 765,06
	PP		HLADINOVÉ RELÉ HRH-1/230 hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. hlídáním,hlídání ve dvou nezávislých nádržichnastav.citlivost i čas.prodleva,měřicí frekv. 50Hz				
17	K	Pol185	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 1220 d 20 mm, pevně	m	20,000	48,44	968,80
	PP		TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 1220 d 20 mm, pevně				
18	K	Pol186	TRUBKA TUHÁ NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST BÍLÁ 1520 HA d 20 mm, pevně	m	10,000	47,92	479,20
	PP		TRUBKA TUHÁ NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST BÍLÁ 1520 HA d 20 mm, pevně				
19	K	Pol187	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ LHD40x40 hranatá	m	20,000	172,32	3 446,40
	PP		LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ LHD40x40 hranatá				
20	K	Pol188	SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO 273-104 3x1-2,5mm2	ks	30,000	21,05	631,50
	PP		SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO 273-104 3x1-2,5mm2				
21	K	Pol189	SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv.	ks	5,000	73,04	365,20
	PP		SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv.				
22	K	Pol190	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	82,000	49,33	4 045,06
	PP		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 , pevně				
23	K	Pol191	EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE EPS2 s krytem	ks	1,000	337,05	337,05
	PP		EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE EPS2 s krytem				
24	K	Pol192	KABEL STÍNĚNÝ JYTY-J 4x1 mm , pevně	m	35,000	55,35	1 937,25
	PP		KABEL STÍNĚNÝ JYTY-J 4x1 mm , pevně				
25	K	Pol193	Pryžové kabely H07RN-F 4x1,5	m	35,000	54,39	1 903,65
	PP		Pryžové kabely H07RN-F 4x1,5				
26	K	Pol194	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 , pevně	m	15,000	41,60	624,00
	PP		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 , pevně				
27	K	Pol195	ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST) 5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem: d. Praktik; b. bílá	ks	6,000	229,91	1 379,46
	PP		ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST) 5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá				
28	K	Pol196	ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST) Flexošňůra 3X1,5 3M	ks	2,000	209,58	419,16
	PP		ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST) Flexošňůra 3X1,5 3M				
29	K	Pol197	SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 "PRAKTIK" 3553-01929 1-pólový vypínač	ks	1,000	201,29	201,29

Handwritten signature

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Mariánský Týnec 1, 33141 Kralovice

CC-CZ:
Datum:

09.01.2018

Zadavatel:

Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. Týnici

Uchazeč:

Kypta - Stavoservis s.r.o.

Projektant:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

IČ:
DIČ:

25213750
CZ25213750

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky jsou zpracovatelem definovány jako položky "VLASTNÍ"). Ocenění vlastních položek je provedeno na základě zkušeností projektanta s obdobnými zakázkami v období posledních 3 let.

Cena bez DPH		478 800,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	478 800,00 0,00	21,00% 15,00%	100 548,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	579 348,00

[Handwritten signature]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mariánská Týnice - Dostavba východního ambitu

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Mariánský Týnec 1, 33141 KraloviceDatum: 09.01.2018

Zadavatel: Muzeum a galerie severního Plzeňska v M. TýniciProjektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Uchazeč: Kypta - Stavoservis s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						478 800,00		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						478 800,00		
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						189 700,00		
1	K	011503R	Předkládání vzorků ke schválení projektantovi a památkovému doзору - materiály, barevnost atp.	Kč	1,000	24 800,00	24 800,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	45 200,00	45 200,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	38 800,00	38 800,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
4	K	01324400R	Dokumentace IV. stupně (dílenská dokumentace)	kus	1,000	28 600,00	28 600,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Dodavatel zpracuje IV.stupeň výrobní dokumentace a návrh předá k odsouhlasení architektovi, investorovi a památkovému doзору.					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	52 300,00	52 300,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
D VRN3 Zařízení staveniště						289 100,00		
6	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	70 900,00	70 900,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky					
P			Poznámka k položce: včetně mobilních WC					
7	K	032503000	Skládky na staveništi	Kč	1,000	10 800,00	10 800,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi					
P			Poznámka k položce: zajištění ploch pro skládkování a ochranu nezabudovaného materiálu					
8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	25 300,00	25 300,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
9	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	45 400,00	45 400,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště					
10	K	034203000	Oplocení staveniště, včetně pronájmu	Kč	1,000	110 900,00	110 900,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště					
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	25 800,00	25 800,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz					

Handwritten signature

SEZNAM PODDODAVATELŮ podle čl. VI.2. ZD	
Název veřejné zakázky	„MARIÁNSKÁ TÝNICE – DOSTAVBA VÝCHODNÍHO AMBITU podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
Identifikační údaje zadavatele	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace Sídlo: Mariánský Týnec 1, 331 41 Kralovice IČO: 00368563 Zastoupený: PhDr. Irenou Bukačovou, ředitelkou
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE	
Obchodní firma/název/jméno, příjmení	Kypta – Stavoservis s.r.o.
Právní forma (popř. údaj o zápisu v OR)	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	25213750
Sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu	Ke střílně 331, 300 08 Zruč - Senec
Oprávněná osoba jednat jménem či za dodavatele	Vratislav Kypta Jednatel společnosti stavoservis@kypta.cz, tel: 377 530 418 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9017
B) Jako oprávněný zástupce čestně prohlašuji, že výše uvedený dodavatel provede veřejnou zakázku vlastními silami bez využití poddodavatelů.	
Datum: V Plzni dne 22.2.2018	Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje v čestném prohlášení jsou pravdivé. Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele: Vratislav Kypta Jednatel společnosti  Kypta-Stavoservis s.r.o. STAVEBNÍ FIRMA Provozovna Karlovarská 24, 301 00 PLZEŇ Tel./Fax: 377 530 418 IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750