



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

naše č.j.: 1989/18/SÚSPK-P
vyřizuje: Michaela Fišerová
tel.: 377 172 516
e-mail: michaela.fiserova@suspk.eu
datum: 9.3.2016

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Rekonstrukce silnice II/605 Přimda – Rozvadov (úsek 1, 2)“

Zadavatel obdržel dne 6.3.2018 následující dotazy a zveřejňuje odpovědi formou Dodatečných informací č.1 následovně:

Dotaz č.1:

Prosíme o upřesnění množství frézovaného asfaltu v objektech 101 – ÚSEK 1 a 102 – ÚSEK 2. Celkové množství vyfrézovaného asfaltu v 1. úseku je (přepočteno na m³) 1022,9 m³, zpětně bude použito (podklad, krajnice) 604,9 m³. Z toho vyplývá přebytek 418 m³. V položce č.36 *Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km* je množství živice 2634 tun. To by znamenalo odvoz velkého množství frézované. Ve 2. úseku je (přepočteno na m³) 853,5 m³ vyfrézovaného asfaltu, zpětně bude použito (podklad, krajnice) 407,18 m³. Z toho přebytek 446,32 m³. V položce č. 32 *Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km* je množství živice 2 185 tun. To opět znamená odvoz celého množství. Prosíme o vysvětlení manipulace s vyfrézovaným asfaltem. Nechybí v rozpočtu položka poplatků za uložení, popř. ve smlouvě o dílo položka odkup frézovaného materiálu?

Odpověď:

V rozpočtu nechybí položka „poplatek za uložení“ a ve smlouvě o dílo nechybí podmínka odkupu vytěženého materiálu. Veškerý odfrézovaný materiál bude odvážen následovně:

- množství určené na opravu krajnic do vzdálenosti 1 km v místě stavby na mezideponii
- přebytečný materiál na naši skládku v Muckově pro další využití SÚS PK, p.o.

Dotaz č. 2:

Prosíme o upřesnění popř. doplnění. V objektu 101 – ÚSEK 1, p.č. 997221571 *Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km („svodidla“)*. Nechybí v rozpočtu položka poplatků za uložení vybouraných svodidel?

Odpověď:

Položka „poplatek za uložení vybouraných svodidel“ v rozpočtu nechybí. Demontovaná svodidla budou odvezena do místa vzdáleného do 1 km v místě stavby, zde si je SÚS PK, p.o. převezme, roztrídí a zajistí další manipulaci.

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
elektronicky podepsáno