

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016/019d

Stavba: Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

KSO:

Místo:

Sušice

CC-CZ:

Datum: 24.11.2017

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.



IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45023140
CZ45023140

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**16 581 129,00**

DPH	Sazba daně	Základ daně
základní	21,00%	16 581 129,00
snížená	15,00%	0,00

	Výše daně
	3 482 037,00
	0,00

Cena s DPH**V CZK****20 063 166,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016/019d

Stavba: Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Místo: Sušice

Datum: 24.11.2017

Zadavatel: SOŠ a SOU Sušice

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Uchazeč: ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

100	SO 01 Škola	16 581 129,00	20 063 166,09	
110	SO 01 Škola - fasáda	11 802 897,00	14 281 505,37	STA
120	SO 01 Škola - výplně otvorů	2 693 619,00	3 259 278,99	Soupis
130	SO 01 Škola - střecha	3 606 354,00	4 363 688,34	Soupis
140	SO 01 Škola - vytápění	169 122,00	204 637,62	Soupis
141	Vytápění - stavební část	5 333 802,00	6 453 900,42	Soupis
142	Vytápění - stavební část - kotelna	64 949,00	78 588,29	Soupis
143	Vytápění PK	67 452,00	81 616,92	Soupis
144	Technologie vytápění	896 514,00	1 084 781,94	Soupis
145	Vzduchotechnika	282 422,00	341 730,62	Soupis
146	Elektroinstalace a MaR	2 949 498,00	3 568 892,58	Soupis
147	Datové sítě	530 074,00	641 389,54	Soupis
148	Kotelna - elektroinstalace a MaR	146 543,00	177 317,03	Soupis
149	Kotelna - plyn	336 680,00	407 382,80	Soupis
200	SO 02 Dílna	59 670,00	72 200,70	Soupis
240	SO 02 Dílna - vytápění	2 001 329,00	2 421 608,09	STA
241	Vytápění - stavební část	2 001 329,00	2 421 608,09	Soupis
242	Vytápění PK	28 882,00	34 947,22	Soupis
243	Elektroinstalace a MaR	695 466,00	841 513,86	Soupis
244	Fotovoltaika	291 175,00	352 321,75	Soupis
		920 913,00	1 114 304,73	Soupis

	245	Plyn		64 893,00	78 520,53	Soupis
	300	SO 03 Dílna		2 776 903,00	3 360 052,63	STA
	310	SO 03 Dílna - fasáda		916 216,00	1 108 621,36	Soupis
	320	SO 03 Dílna - výplně otvorů		1 369 322,00	1 656 879,62	Soupis
	330	SO 03 Dílna - střecha		215 106,00	260 278,26	Soupis
	340	SO 03 Dílna - vytápění		276 259,00	334 273,39	Soupis
	341	Vytápění - stavební část		88 912,00	107 583,52	Soupis
	342	Technologie vytápění		47 878,00	57 932,38	Soupis
	343	Vzduchotechnika		98 104,00	118 705,84	Soupis
	344	Elektroinstalace a MaR		41 365,00	50 051,65	Soupis

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

>> skryt

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

110 - SO 01 Škola - fasáda

KSO:

Místo: Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 45023140

DIČ: CZ45023140

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 693 619,00

DPH základní snižená	Základ daně 2 693 619,00 0,00
-------------------------	-------------------------------------

Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 565 659,99 0,00
--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

V CZK 3 259 278,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapičičky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

110 - SO 01 Škola - fasáda

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAŠT spol. s r.o. Strakonice

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 693 619,00

001 - Zemní práce

27 971,00

002 - Základy

29 165,00

004 - Vodorovné konstrukce

7 438,00

005 - Komunikace

14 849,00

0062 - Vnější omítky

1 626 154,00

0063 - Podlahy a podlahové konstrukce

45 101,00

0064 - Osazování výplní otvorů

312,00

0094 - Lešení

311 049,00

00960 - Bourání konstrukcí

73 218,00

021 - Silnoproud

24 808,00

099 - Přesun hmot HSV

57 318,00

711 - Izolace proti vodě

56 794,00

713 - Izolace tepelné

3 659,00

764 - Konstrukce klempířské

206 888,00

767 - Konstrukce zámečnické	41 562,00
771 - Podlahy z dlaždic	33 593,00
772 - Podlahy z kamene	85 335,00
783 - Nátěry	15 150,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	33 255,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

110 - SO 01 Škola - fasáda

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 693 619,00

D		001	Zemní práce	27 971,00				
1	K	131203101/00	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,269	537,20	2 293,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	132202101/00	Hloubení rýh š. do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	19,111	557,20	10 649,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	23,380	265,19	6 200,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,380	14,32	335,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	181101102/00	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m2	25,533	12,19	311,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	1999-0010	Poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	23,380	350,00	8 183,00	

D 002		Základy	29 165,00				
7	K	271532212/00	Náspv pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,985	1 241,20	CS ÚRS 2016 02
8	K	279113134/00	Základová zeď tl do 300 mm z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	17,396	1 112,92	CS ÚRS 2016 02
9	K	279361821/00	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,273	26 891,45	CS ÚRS 2016 02
D 004		Vodorovné konstrukce	7 438,00				
10	K	434311113/00	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	31,180	188,27	CS ÚRS 2016 02
11	K	434351141/00	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,677	280,45	CS ÚRS 2016 02
12	K	434351142/00	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,677	54,79	CS ÚRS 2016 02
D 005		Komunikace	14 849,00				
13	K	566904111/00	Vyspravení podkladu po překopech obalovaným kamenivem OK	t	7,227	1 543,31	CS ÚRS 2016 02
14	K	572952111/00	Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem tl 50 mm	m2	18,532	199,38	CS ÚRS 2016 02
D 0062		Vnější omítky	1 626 154,00				
15	K	620411135/00	Nátěr vnější omítky silikonovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	189,917	177,09	CS ÚRS 2016 02
16	K	620471122/00	Vnější omítká silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 1,5 mm	m2	1 490,971	149,50	CS ÚRS 2016 02
17	K	620471821/00	Nátěr základní penetrační pod tenkovrstvé omítky	m2	1 490,971	19,20	CS ÚRS 2016 02
18	K	620991121/00	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	649,142	29,70	CS ÚRS 2016 02
19	K	622421131/00	Vnější omítká stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II	m2	27,270	232,63	CS ÚRS 2016 02
20	K	622422111/00	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 10 %	m2	1 471,171	72,38	CS ÚRS 2016 02
21	K	622451122/00	Vnější omítká stěn a štítů cementová hrubá zatřená	m2	144,547	154,43	CS ÚRS 2016 02
22	K	622481118/00	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	35,520	147,79	CS ÚRS 2016 02
23	K	62271614/00	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu EPS tl 80 mm s hmoždinkami s kovovým tmelem	m2	144,457	516,50	CS ÚRS 2016 02
24	K	62271622/00	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu EPS tl 120 mm s hmoždinkami s kovovým tmelem	m2	96,623	577,10	CS ÚRS 2016 02
25	K	62271624/00	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu EPS tl 140 mm s hmoždinkami s kovovým tmelem	m2	968,110	657,10	CS ÚRS 2016 02
26	K	622712214/00	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu XPS tl 40 mm s hmoždinkami s kovovým tmelem	m2	12,809	539,10	CS ÚRS 2016 02

27	K	622712222/00	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 120 mm s hmoždinkami s kovovým tmelem	m2	152,001	767,10	116 600,00	CS ÚRS 2016 02
28	K	622712224/00	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 140 mm s hmoždinkami s kovovým tmelem	m2	38,598	897,50	34 642,00	CS ÚRS 2016 02
29	K	622751320/00	KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 103 mm	m	196,820	128,10	25 213,00	CS ÚRS 2016 02
30	K	622752135/00	KZS lišta rohová PVC s tkaninou a okapničkou	m	400,290	68,30	27 340,00	CS ÚRS 2016 02
31	K	622752221/00	KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 10/10 mm	m	786,480	57,10	44 908,00	CS ÚRS 2016 02
32	K	622753211/00	KZS lišta dilatační rohová	m	37,800	161,90	6 120,00	CS ÚRS 2016 02
33	K	622754111/00	KZS lišta začističovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	1 012,470	68,30	69 152,00	CS ÚRS 2016 02
34	K	622755111/00	KZS lišta přípojovací PVC parapetní	m	286,660	72,50	20 783,00	CS ÚRS 2016 02
35	K	622903110/00	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	1 471,171	28,66	42 164,00	CS ÚRS 2016 02
36	K	622903111/00	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně	m2	189,917	83,03	15 769,00	CS ÚRS 2016 02
37	K	6999-0010	Vyspravení případných prasklin ve zdivu (předpoklad 100bm)	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00	

D 0063

Podlahy a podlahové konstrukce

45 101,00

38	K	631311114/00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,194	3 120,98	3 726,00	CS ÚRS 2016 02
39	K	631311125/00	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,399	3 048,84	1 216,00	CS ÚRS 2016 02
40	K	631311134/00	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,373	2 901,51	6 885,00	CS ÚRS 2016 02
41	K	631319011/00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,194	637,33	761,00	CS ÚRS 2016 02
42	K	631319023/00	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,620	193,33	120,00	CS ÚRS 2016 02
43	K	631319171/00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním vyztuže	m3	1,194	193,56	231,00	CS ÚRS 2016 02
44	K	631319173/00	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním vyztuže	m3	0,399	96,78	39,00	CS ÚRS 2016 02
45	K	631319175/00	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním vyztuže	m3	1,753	48,39	85,00	CS ÚRS 2016 02
46	K	631362021/00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,149	31 539,85	4 699,00	CS ÚRS 2016 02
47	K	632450132/00	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	16,486	315,83	5 207,00	CS ÚRS 2016 02
48	K	635111242/00	Náryp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	13,350	1 477,41	19 723,00	CS ÚRS 2016 02
49	K	637121111/00	Okapový chodník z oblázků tl 100 mm s udusáním	m2	14,222	169,37	2 409,00	CS ÚRS 2016 02

D 0064

Osazování výplní otvorů

312,00

50	K	644941111/00	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	2,000	37,77	76,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	--------------	---	-----	-------	-------	-------	----------------

51	K	644941112/00	Osazování ventilačních mřížek	kus	5,000	47,21	236,00	CS ÚRS 2016 02
D 0094 Lešení								
52	K	941111122/00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	1 888,291	55,20	104 234,00	CS ÚRS 2016 02
53	K	941111222/00	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m ²	113 297,400	1,32	149 553,00	CS ÚRS 2016 02
54	K	941111822/00	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	1 888,290	28,80	54 383,00	CS ÚRS 2016 02
55	K	949111112/00	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m ²	8,400	119,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02
56	K	9499-3010	Ochrana střešní krytiny při práci na fasádě	m ²	72,267	26,00	1 879,00	

D 00960 Bourání konstrukcí								
57	K	113107131/00	Odstavení podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 150 mm	m ²	4,584	360,79	1 654,00	CS ÚRS 2016 02
58	K	113107143/00	Odstavení podkladu pl do 50 m ² živičných tl 150 mm	m ²	27,798	183,75	5 108,00	CS ÚRS 2016 02
59	K	919735112/00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	92,660	50,28	4 659,00	CS ÚRS 2016 02
60	K	919735122/00	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	15,280	115,02	1 758,00	CS ÚRS 2016 02
61	K	966032911/00	Odsékání říms podokenních nebo předokenních přesazovaných do 80 mm	m	190,300	24,78	4 716,00	CS ÚRS 2016 02
62	K	967033962/00	Odsékání okenních obrub přesazovaných před líc zdíva 50 mm	m ²	57,420	30,35	1 742,00	CS ÚRS 2016 02
63	K	978015221/00	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 10 %	m ²	1 471,171	3,50	5 143,00	CS ÚRS 2016 02
64	K	978015291/00	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m ²	112,285	34,96	3 925,00	CS ÚRS 2016 02
65	K	978023411/00	Vysekáni a vyčištění spár zdíva chitelného mimo komínového	m ²	91,851	37,09	3 407,00	CS ÚRS 2016 02
66	K	979011111/00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	27,137	163,09	4 426,00	CS ÚRS 2016 02
67	K	979011121/00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	27,137	114,14	3 097,00	CS ÚRS 2016 02
68	K	979081111/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	28,827	279,36	8 053,00	CS ÚRS 2016 02
69	K	979081121/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	547,713	10,54	5 770,00	CS ÚRS 2016 02
70	K	979082111/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	28,827	164,66	4 747,00	CS ÚRS 2016 02
71	K	979082121/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	28,827	18,35	529,00	CS ÚRS 2016 02
72	K	979086112/00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	28,827	106,53	3 071,00	CS ÚRS 2016 02
73	K	979093111/00	Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	t	28,827	9,17	264,00	CS ÚRS 2016 02
74	K	979098231/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,827	160,00	4 612,00	CS ÚRS 2016 02
75	K	9999-1010	Odstavení okenních mříží	m ²	10,035	229,60	2 304,00	

76	K	9999-1020	Odstanění ventilačních mřížek	kus	7,000	62,40	437,00	
77	K	9999-1030	Odstanění ocelového žebříku dl.cca 7,5m	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
78	K	9999-1040	Odstanění odfukového potrubí plynových kotlů	kus	3,000	732,00	2 196,00	

D 021 Silnoproud

24 808,00

79	K	0229-0010	Demontáž svislých svodů hromosvodu	m	60,900	38,40	2 339,00	
80	K	0229-0020	Dodávka a montáž nových svislých svodů hromosvodu	m	60,900	220,80	13 447,00	
81	K	0229-0030	Dodávka a montáž ochranných úhelníků hromosvodu	kus	6,000	771,60	4 630,00	
82	K	0229-0040	Revize hromosvodu	soubor	1,000	3 192,00	3 192,00	
83	K	0229-0050	Úprava kabelů na fasádě	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	

D 099 Přesun hmot HSV

57 318,00

84	K	999281211/00	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	129,841	441,45	57 318,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	--------------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

D 711 Izolace proti vodě

56 794,00

85	M	11163150	Lak asfaltový penetrační ALP- 9 kg	t	0,030	27 513,00	825,00	CS ÚRS 2016 02
86	M	62833159	Pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	170,821	147,00	25 111,00	CS ÚRS 2016 02
87	K	711111001/00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3,993	6,83	27,00	CS ÚRS 2016 02
88	K	711112001/00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	144,547	14,88	2 151,00	CS ÚRS 2016 02
89	K	711132230/00	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na suchu nopovou fólií	m2	95,363	166,73	15 900,00	CS ÚRS 2016 02
90	K	711141559/00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	3,993	70,45	281,00	CS ÚRS 2016 02
91	K	711142559/00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	144,547	80,78	11 677,00	CS ÚRS 2016 02
92	K	998711102/00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,998	823,82	822,00	CS ÚRS 2016 02

D 713 Izolace tepelné

3 659,00

93	M	28375881	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 60 mm	m2	17,310	128,00	2 216,00	CS ÚRS 2016 02
94	M	28376034	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 1000 x 500 x 60 mm	m2	4,373	103,00	450,00	CS ÚRS 2016 02
95	K	713121111/00	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	16,486	15,25	251,00	CS ÚRS 2016 02
96	K	713131135/00	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	4,165	146,09	608,00	CS ÚRS 2016 02
97	K	713191132/00	Překrytí izolace tepelné separační fólií tl 0,2 mm u podlah, střech nebo vrchem stropů	m2	16,486	6,35	105,00	CS ÚRS 2016 02

98	K	998713102/00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,038	767,58	29,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	--------------	---	---	-------	--------	-------	----------------

D		764	Konstrukce klempířské	206 888,00				
99	K	76471671/00	Poplastovaný trapézový plech v. 45 š 900 mm tl 0,55 mm do 30°	m2	3,905	933,60	3 646,00	CS ÚRS 2016 02
100	K	764331220/00	Lemování Pz plech zdi tvrdá krytina rš 250 mm	m	4,650	184,80	859,00	CS ÚRS 2016 02
101	K	764410850/00	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	286,660	36,00	10 320,00	CS ÚRS 2016 02
102	K	764454801/00	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	98,600	46,08	4 543,00	CS ÚRS 2016 02
103	K	764455201/00	Montáž Pz odpad trouby kruhové D 100 mm	m	98,600	132,00	13 015,00	CS ÚRS 2016 02
104	K	764456211/00	Montáž Pz zděře kruhové	kus	58,000	43,20	2 506,00	CS ÚRS 2016 02
105	K	764456242/00	Montáž Pz kolena horní kruhová D 100 mm	kus	18,000	84,00	1 512,00	CS ÚRS 2016 02
106	K	764456252/00	Montáž Pz kolena výtok kruhová D 100 mm	kus	9,000	48,70	438,00	CS ÚRS 2016 02
107	K	764456852/00	Demontáž kolén výtokových kruhových průměr 75 a 100 mm	kus	9,000	30,00	270,00	CS ÚRS 2016 02
108	K	764711114/00	Oplechování parapetu poplastovaným plechem rš 250 mm	m	286,660	462,00	132 437,00	CS ÚRS 2016 02
109	K	764721114/00	Oplechování třms poplastovaným plechem rš 250 mm	m	29,800	505,20	15 055,00	CS ÚRS 2016 02
110	K	7649-0010	Úprava do tvaru U na boku parapetu	kus	278,000	30,00	8 340,00	
111	K	7649-0011	Antirezonanční pruhy pod parapetním plechem	kus	286,660	30,00	8 600,00	
112	K	7649-0020	Prodloužení držáků dešťových svodů	kus	58,000	72,00	4 176,00	
113	K	998764102/00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,702	1 668,00	1 171,00	CS ÚRS 2016 02

D		767	Konstrukce zámečnické	41 562,00				
114	K	7679-0010	Dodávka protidešťové mřížky 400/400mm poz. m1	kus	2,000	785,00	1 570,00	
115	K	7679-0110	Dodávka a montáž plechových skříňek elektro zateplených	kus	1,000	5 820,00	5 820,00	
116	K	7679-1010	Dodávka a montáž konstrukce závětrí poz. p5	kus	217,827	58,80	12 808,00	
117	K	7679-1020	Dodávka a montáž zábradlí u vstupu na severovýchodní straně - pozink	m	3,400	2 100,00	7 140,00	
118	K	7679-1030	Dodávka a montáž zábradlí u rampy pro invalidy - pozink	m	3,100	2 500,00	7 750,00	
119	K	7679-1040	Dodávka a montáž rohožky u severovýchodního vstupu cca 1600/600mm	kus	1,000	4 089,00	4 089,00	
120	K	7679-3040	Posunutí odfukové ocelové trubky z kotelny o cca 100mm od štitové stěny viz. pozn. 10	soubor	1,000	1 654,00	1 654,00	
121	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,790	408,31	731,00	CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic

33 593,00

122	M	59761410	Dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné	m2	41,696	352,00	14 677,00	CS ÚRS 2016 02
123	K	771473810/00	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	11,780	17,53	207,00	CS ÚRS 2016 02
124	K	771474112/00	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	27,000	66,71	1 801,00	CS ÚRS 2016 02
125	K	771573810/00	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	17,644	60,74	1 072,00	CS ÚRS 2016 02
126	K	771574113/00	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	37,550	309,56	11 624,00	CS ÚRS 2016 02
127	K	771579191/00	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,421	8,54	29,00	CS ÚRS 2016 02
128	K	771591111/00	Podlahy penetrace podkladu	m2	17,644	36,80	649,00	CS ÚRS 2016 02
129	K	771990111/00	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	17,644	174,11	3 072,00	CS ÚRS 2016 02
130	K	998771102/00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,082	427,34	462,00	CS ÚRS 2016 02

D 772

Podlahy z kamene

85 335,00

131	M	58381172	Deska dlažební, žula tryskaná, 60x30 tl 3 cm	m2	11,852	1 940,00	22 993,00	CS ÚRS 2016 02
132	M	58386630	Podstupnice tryskaná, žula tl 2 cm	m	32,739	234,00	7 661,00	CS ÚRS 2016 02
133	M	58387621	Nástupnice tryskaná, žula š 35 cm tl 3 cm	m	30,975	883,00	27 351,00	CS ÚRS 2016 02
134	K	772231302/00	Montáž obkladu stupňů deskami z kamene tvrdého tl 30 mm	m	31,180	320,00	9 978,00	CS ÚRS 2016 02
135	K	772231413/00	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	31,180	216,67	6 756,00	CS ÚRS 2016 02
136	K	772521140/00	Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl do 30 mm	m2	13,470	594,07	8 002,00	CS ÚRS 2016 02
137	K	998772102/00	Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	t	5,184	500,35	2 594,00	CS ÚRS 2016 02

D 783

Nátěry

15 150,00

138	K	783201811/00	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	60,799	19,03	1 157,00	CS ÚRS 2016 02
139	K	783222100/00	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	8,201	94,69	777,00	CS ÚRS 2016 02
140	K	783226100/00	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	20,750	48,22	1 001,00	CS ÚRS 2016 02
141	K	783521900/00	Opravy nátěrů syntetických klempířských konstrukcí jednonásobné	m2	94,303	49,56	4 673,00	CS ÚRS 2016 02
142	K	783522221/00	Nátěry syntetické klempířských kci barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 1x email	m2	1,163	148,34	173,00	CS ÚRS 2016 02
143	K	783626200/00	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 2x lakování	m2	73,280	100,56	7 369,00	CS ÚRS 2016 02

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

33 255,00

144	K	07	Zařízení staveniště	%	1,250	26 603,70	33 255,00	CS ÚRS 2016 02
-----	---	----	---------------------	---	-------	-----------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761 /II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

120 - SO 01 Škola - výplně otvorů

KSO:

Místo:

Sušice

CC-CZ:

Datum:

24.11.2017

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

IČ:
DIČ:

IČ: 45023140

DIČ: CZ45023140

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 606 354,00

DPH základní snížená	Základ daně 3 606 354,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 757 334,34 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

V CZK 4 363 688,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapičky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

120 - SO 01 Škola - výplně otvorů

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 606 354,00

003 - Svislé konstrukce

19 203,00

0061 - Vnitřní omítky

212 265,00

0063 - Podlahy a podlahové konstrukce

25 272,00

0094 - Lešení

32 351,00

00960 - Bourání konstrukcí

78 887,00

099 - Přesun hmot HSV

18 622,00

763 - Konstrukce montované

10 718,00

766 - Konstrukce truhlářské

3 089 064,00

781 - Obklady keramické

24 977,00

784 - Malby

50 473,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

44 522,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapičky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

120 - SO 01 Škola - výplně otvorů

Místo:

Sušice

Datum: 24.11.2017

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 606 354,00

D 003

Svislé konstrukce

19 203,00

1	K	310238211/00	Zazdívkva otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,312	3 724,41	4 886,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	310239211/00	Zazdívkva otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,117	3 504,38	7 419,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	342248112/00	Příčky z cihel pálených děrovaných tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	9,900	515,01	5 099,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	342291122/00	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm	m	9,000	199,91	1 799,00	CS ÚRS 2016 02

D 0061

Vnitřní omítky

212 265,00

5	K	610991111/00	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	617,369	29,86	18 433,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	612409991/00	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1 275,010	39,27	50 067,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	612425931/00	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	296,264	307,02	90 959,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	612473182/00	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	7,470	237,47	1 774,00	CS ÚRS 2016 02
9	K	612473186/00	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	1 002,190	50,92	51 032,00	CS ÚRS 2016 02

D 0063

Podlahy a podlahové konstrukce

25 272,00

10	K	632451023/00	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	113,244	180,74	20 468,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

11	K	6990-0010	Začištění podlahy u osazených dveří, vrat a stěn	m	39,060	123,00	4 804,00	
D 0094 Lešení								
12	K	949111111/00	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	378,372	85,50	32 351,00	CS ÚRS 2016 02
D 00960 Bourání konstrukcí								
13	K	967031132/00	Přísekání rovných ostění v cihelném zdívu na MV nebo MWC	m2	342,780	71,65	24 560,00	CS ÚRS 2016 02
14	K	968071125/00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	13,98	84,00	CS ÚRS 2016 02
15	K	968072455/00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	158,31	249,00	CS ÚRS 2016 02
16	K	968072641/00	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	25,856	55,97	1 447,00	CS ÚRS 2016 02
17	K	968082021/00	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2	1,800	101,15	182,00	CS ÚRS 2016 02
18	K	979011111/00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	34,266	163,09	5 588,00	CS ÚRS 2016 02
19	K	979011121/00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	34,266	114,14	3 911,00	CS ÚRS 2016 02
20	K	979081111/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	45,688	279,36	12 763,00	CS ÚRS 2016 02
21	K	979081121/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	868,072	10,54	9 145,00	CS ÚRS 2016 02
22	K	979082111/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	45,688	164,66	7 523,00	CS ÚRS 2016 02
23	K	979082121/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	45,688	18,35	839,00	CS ÚRS 2016 02
24	K	979086112/00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	45,688	106,53	4 867,00	CS ÚRS 2016 02
25	K	979093111/00	Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	t	45,688	9,17	419,00	CS ÚRS 2016 02
26	K	979098231/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	45,688	160,00	7 310,00	CS ÚRS 2016 02
D 099 Přesun hmot HSV								
27	K	999281211/00	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	42,183	441,45	18 622,00	CS ÚRS 2016 02
D 763 Konstrukce montované								
28	K	763164646/00	SPK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2DF 15	m	7,550	661,52	4 995,00	CS ÚRS 2016 02
29	K	763164746/00	SPK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xH2DF 15	m	3,360	811,09	2 725,00	CS ÚRS 2016 02
30	K	763231211/00	Sádrovláknitý podhled desky 2x10 v kce 75 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI	m2	3,421	806,25	2 758,00	CS ÚRS 2016 02
31	K	998763302/00	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,313	765,50	240,00	CS ÚRS 2016 02

D 766		Konstrukce truhlářské		3 089 064,00				
32	M	60794100	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m	m	2,680	245,31	657,00	CS ÚRS 2016 02
33	M	60794102	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m	m	2,680	315,54	846,00	CS ÚRS 2016 02
34	M	60794105	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	233,650	428,09	100 023,00	CS ÚRS 2016 02
35	M	60794121	Koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	300,000	48,20	14 459,00	CS ÚRS 2016 02
36	K	766441811/00	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	11,000	22,73	250,00	CS ÚRS 2016 02
37	K	766441821/00	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	139,000	32,86	4 567,00	CS ÚRS 2016 02
38	K	766621841/00	Demontáž rámu dvojítlých oken včetně křídel do 1m2	m2	6,668	243,39	1 623,00	CS ÚRS 2016 02
39	K	766621842/00	Demontáž rámu dvojítlých oken včetně křídel do 2m2	m2	35,989	139,49	5 020,00	CS ÚRS 2016 02
40	K	766621843/00	Demontáž rámu dvojítlých oken včetně křídel do 4m2	m2	187,741	114,48	21 492,00	CS ÚRS 2016 02
41	K	766621854/00	Demontáž rámu zdvojených oken včetně křídel přes 4m2	m2	259,125	99,09	25 676,00	CS ÚRS 2016 02
42	K	766660411/00	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdíva	kus	1,000	2 063,94	2 064,00	CS ÚRS 2016 02
43	K	766691911/00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	84,000	11,19	940,00	CS ÚRS 2016 02
44	K	766691912/00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	418,000	22,38	9 354,00	CS ÚRS 2016 02
45	K	766691914/00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	18,65	19,00	CS ÚRS 2016 02
46	K	766691924/00	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2	kus	1,000	18,62	19,00	CS ÚRS 2016 02
47	K	766694112/00	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	127,06	508,00	CS ÚRS 2016 02
48	K	766694121/00	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	11,000	142,66	1 569,00	CS ÚRS 2016 02
49	K	766694122/00	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	68,000	196,61	13 369,00	CS ÚRS 2016 02
50	K	766694123/00	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	67,000	264,79	17 741,00	CS ÚRS 2016 02
51	K	7669-1011	Dod. a montáž plastového okna 870/560mm poz.o5	kus	10,000	3 788,36	37 884,00	
52	K	7669-1012	Dod. a montáž plastového okna 2060/1460mm poz.o12	kus	4,000	12 679,16	50 717,00	
53	K	7669-1013	Dod. a montáž plastového okna 790/600mm poz.o17	kus	1,000	3 708,51	3 709,00	
54	K	7669-1014	Dod. a montáž plastového okna 2060/730mm poz.o14	kus	5,000	7 526,69	37 633,00	
88	K	7669-1014a	Dod. a montáž plastového okna 2060/730mm s výplní pro VZT poz.zo14	kus	1,000	7 064,93	7 065,00	
55	K	7669-1015	Dod. a montáž plastového okna 1300/1810mm poz.o1	kus	62,000	9 647,90	598 170,00	
86	K	7669-1015a	Dod. a montáž plastového okna 1300/1810mm s výplní pro VZT poz.zo1	kus	2,000	9 550,74	19 101,00	
56	K	7669-1016	Dod. a montáž plastového okna 560/1180mm poz.o2	kus	2,000	4 278,01	8 556,00	

57	K	7669-1017	Dod. a montáž plastového okna 1340/1420mm poz.o8	kus	4,000	8 056,75	32 227,00	
58	K	7669-1018	Dod. a montáž plastového francouzského okna 1460/2620mm poz.o9	kus	1,000	17 436,25	17 436,00	
59	K	7669-1019	Dod. a montáž plastového okna 2060/2040mm poz.o11	kus	46,000	16 358,81	752 505,00	
87	K	7669-1019a	Dod. a montáž plastového okna 2060/2040mm s výplní pro VZT poz.zo11	kus	11,000	16 632,98	182 963,00	
60	K	7669-10201	Dod. a montáž plastového okna 2010/1660mm poz.o13	kus	4,000	13 822,02	55 288,00	
61	K	7669-1021	Dod. a montáž plastového okna 850/2070mm poz.o15	kus	9,000	8 152,95	73 377,00	
89	K	7669-1021a	Dod. a montáž plastového okna 850/2070mm s výplní pro VZT poz.zo15	kus	2,000	8 530,05	17 060,00	
62	K	7669-1022	Dod. a montáž plastového okna 1150/2070mm poz.o16	kus	2,000	9 452,61	18 905,00	
63	K	7669-1023	Dod. a montáž plastového okna 2360/2110mm poz.o18	kus	2,000	21 731,58	43 463,00	
64	K	7669-1024	Dod. a montáž plastového okna 2360/1350mm poz.o19	kus	1,000	15 156,31	15 156,00	
65	K	7669-1025	Dod. a montáž plastového okna 2360/2040mm poz.o20	kus	2,000	20 163,52	40 327,00	
90	K	7669-10251	Dod. a montáž plastového okna 1340/1460mm včetně demontáže poz.o25	kus	2,000	8 901,39	17 803,00	
66	K	7669-1026	Dod. a montáž plastových dveří 910/2050mm poz.o31	kus	1,000	18 199,12	18 199,00	
67	K	7679-1051	Dod. a montáž hliníkových dveří 1510/2040mm poz.o30	kus	1,000	46 805,15	46 805,00	
68	K	7679-1052	Dod. a montáž hliníkové stěny s dveřmi 3030/2750mm poz.o32	kus	1,000	84 748,35	84 748,00	
69	K	7679-1053	Dod. a montáž hliníkové stěny s dveřmi 3130/2750mm poz.o33	kus	1,000	88 140,36	88 140,00	
70	K	7679-1054	Dod. a montáž hliníkové stěny pevné 2920/2750mm poz.o34	kus	2,000	55 207,26	110 415,00	
71	K	7679-1055	Dod. a montáž hliníkové stěny pevné 1290/2750mm poz.o35	kus	2,000	23 687,33	47 375,00	
72	K	7679-1056	Dod. a montáž hliníkové stěny s dveřmi 3100/2720mm poz.o36	kus	1,000	78 410,70	78 411,00	
73	K	7679-1057	Dod. a montáž hliníkové stěny pevné 1300/2670mm poz.o37	kus	2,000	23 217,87	46 436,00	
74	K	7679-1058	Dod. a montáž hliníkových dveří 1300/2670mm poz.o38	kus	1,000	42 759,94	42 760,00	
75	K	7679-1059	Dod. a montáž hliníkové stěny s dveřmi 2700/3000mm poz.o39	kus	1,000	88 147,10	88 147,00	
76	K	7679-1060	Dod. a montáž hliníkové stěny s dveřmi 5180/3360mm poz.o40	kus	1,000	141 879,61	141 880,00	
77	K	7679-1061	Dod. a montáž hliníkové stěny pevné 1780/3360mm poz.o41	kus	1,000	44 590,62	44 591,00	
78	K	998766102/00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	2,119	762,85	1 616,00	CS ÚRS 2016 02

D		781	Obklady keramické		24 977,00			
79	M	59761297	Dlaždice keramické 44,5 x 44,5 x 1 cm l. j.		m2	33,041	375,00	12 390,00 CS ÚRS 2016 02
80	K	781411810/00	Demontáž obkladů z obkladaček pórcovníkových kladených do malty		m2	19,668	70,14	1 379,00 CS ÚRS 2016 02

81	K	781474112/00	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	31,468	308,87	9 720,00	CS ÚRS 2016 02
82	K	781479191/00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ²	m ²	31,468	37,00	1 164,00	CS ÚRS 2016 02
83	K	998781102/00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,759	427,34	324,00	CS ÚRS 2016 02
D 784 Malby 50 473,00								
84	K	784453661/00	Malby ze směsi tekuté disperzní tónované oteřuvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8m	m ²	1 529,480	33,00	50 473,00	CS ÚRS 2016 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 44 522,00								
85	K	07	Zařízení staveniště	%	1,250	35 617,71	44 522,00	CS ÚRS 2016 02

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

>> skryt

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

130 - SO 01 Škola - střecha

KSO:

Misto:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 45023140

DIČ: CZ45023140

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

169 122,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 122,00	21,00%	35 515,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

204 637,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

130 - SO 01 Škola - střecha

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

713 - Izolace tepelné

169 122,00

762 - Konstrukce tesařské

161 034,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 088,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

130 - SO 01 Škola - střecha

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**169 122,00****D 713 Izolace tepelné****161 034,00**

1	K	713111111/00	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	458,781	22,87	10 493,00	CS ÚRS 2016 02
2	M	63155112	Deska izolační z minerální vlny 600x1000x220 mm	m2	481,720	264,00	127 174,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	765901125/00	Zakrytí izolace podstřešní hydroizolační folií	m2	458,781	43,71	20 053,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	998713102/00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,317	767,58	3 314,00	CS ÚRS 2016 02

D 762 Konstrukce tesařské**6 000,00**

5	K	7629-0010	Posouzení stavu krovu - plošná kontrola vazníků krovu, krokviček, ztužení a uložení na zdi - odhacení případného napadení hnilobou, dřevokaznými brouky apod.	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady**2 088,00 CS ÚRS 2016 02**

6	K	07	Zařízení staveniště	%	1,250	1 670,34	2 088,00	
---	---	----	---------------------	---	-------	----------	----------	--

List obsahuje: 1) KRYCÍ LIST soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

>> skryt

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

141 - Vytápění - stavební část

KSO:

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 45023140

DIČ: CZ45023140

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

64 949,00

DPH základní

snížená

Základ daně

64 949,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

13 639,29

0,00

Cena s DPH

V CZK

78 588,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

141 - Vytápění - stavební část

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

64 949,00

HSV - Práce a dodávky HSV

62 835,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 731,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 192,00

997 - Přesun sutě

3 912,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 114,00

784 - Dokončovací práce

2 114,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

141 - Vytápění - stavební část

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 949,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

62 835,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 731,00

1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů apod.	m	25,000	109,24	2 731,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 192,00

2	K	952902021	Čištění budov zamezení hladkých podlah	m2	433,000	1,90	821,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	800,000	8,84	7 072,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	5,500	2 588,97	14 239,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	3,500	4 096,63	14 338,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	4,700	4 196,20	19 722,00	CS ÚRS 2016 02

3 912,00

D 997

Přesun sutě

7	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	4,259	478,64	2 039,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,259	229,85	979,00	CS ÚRS 2016 02
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,259	9,97	42,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)	t	4,259	200,00	852,00	CS ÚRS 2016 02

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 114,00

D 784

Dokončovací práce

2 114,00

11	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000	42,28	2 114,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

142 - Vytápění - stavební část - kotelna

KSO:

Místo:

Sušice

CC-CZ:

Datum:

24.11.2017

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

IČ:

DIČ:

45023140

CZ45023140

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

67 452,00

DPH základní

snižená

Základ daně

67 452,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 164,92

0,00

Cena s DPH

v CZK

81 616,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

142 - Vytápění - stavební část - kotelna

Místo:

Sušice

Datum: 24.11.2017

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

67 452,00

HSV - Práce a dodávky HSV

54 338,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 866,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 232,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 882,00

997 - Přesun sutě

2 320,00

998 - Přesun hmot

38,00

PSV - Práce a dodávky PSV

13 114,00

721 - Zdravotechnika

71,00

751 - Vzduchotechnika

473,00

767 - Konstrukce zámečnické

8,00

777 - Podlahy lité

6 995,00

783 - Dokončovací práce

282,00

784 - Dokončovací práce

5 285,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761 /II., Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

142 - Vytápění - stavební část - kotelna

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum:

24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Náklady soupisu celkem

67 452,00

D HSV Práce a dodávky HSV

54 338,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

8 866,00

1	K	312231116	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	0,100	3 663,73	366,00	CS úRS 2016 02
2	K	314273711R	Demonťáž spalinové cesty a komínové vložky do d=200mm; l=10m	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	CS úRS 2016 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 232,00

3	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	95,000	179,14	17 018,00	CS úRS 2016 02
4	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,100	3 050,62	305,00	CS úRS 2016 02
5	K	632451411	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 10 mm	m2	31,000	126,11	3 909,00	CS úRS 2016 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 882,00

6	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	100,000	1,90	190,00	CS úRS 2016 02
7	K	953845113R	Vyvlázkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm	soubor	1,000	12 104,34	12 104,00	CS úRS 2016 02
8	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,100	2 287,01	229,00	CS úRS 2016 02
9	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,162	1 040,00	168,00	CS úRS 2016 02

10	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	40,000	229,79	9 191,00	CS ÚRS 2016 02
D		997	Přesun sutě	2 320,00				
11	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,185	288,41	919,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,185	229,85	732,00	CS ÚRS 2016 02
13	K	997013509	Připílatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,185	9,97	32,00	CS ÚRS 2016 02
14	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	3,185	200,00	637,00	CS ÚRS 2016 02
D		998	Přesun hmot	38,00				
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,200	187,93	38,00	CS ÚRS 2016 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV	13 114,00				
D		721	Zdravotechnika	71,00				
16	K	721300943	Pročištění vpustí podlahová do DN 70	kus	2,000	35,30	71,00	CS ÚRS 2016 02
D		751	Vzduchotechnika	473,00				
17	K	751398025R	Dodávka a montáž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2	kus	1,000	472,93	473,00	CS ÚRS 2016 02
D		767	Konstrukce zámečnické	8,00				
18	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,010	845,47	8,00	CS ÚRS 2016 02
D		777	Podlahy lité	6 995,00				
19	K	777615213	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné Sadurit Z 1-A	m2	34,000	205,72	6 995,00	CS ÚRS 2016 02
D		783	Dokončovací práce	282,00				
20	K	783195115	Nátěry vodou ředitelné OK těžkých "A" barva standardní lesklý povrch 3x antikorozní a 1x email	m2	1,000	228,60	229,00	CS ÚRS 2016 02
21	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1,000	11,80	12,00	CS ÚRS 2016 02
22	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,000	40,90	41,00	CS ÚRS 2016 02
D		784	Dokončovací práce	5 285,00				
23	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	125,000	42,28	5 285,00	CS ÚRS 2016 02

List obsahuje: 1) KRYCÍ LIST SOUPISU

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

143 - Vytápění PK

KSO:

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45023140

CZ45023140

Cena bez DPH

896 514,00

DPH základní

snížená

Základ daně

886 514,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

188 267,94

0,00

Cena s DPH

V CZK

1 084 781,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

143 - Vytápění PK

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum:

24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

896 514,00

3 880,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 880,00

PSV - Práce a dodávky PSV

882 634,00

713 - Izolace tepelné

27 785,00

721 - Zdravotecnika

3 552,00

722 - Zdravotecnika

30 931,00

731 - Ústřední vytápění

276 146,00

732 - Ústřední vytápění

453 184,00

733 - Ústřední vytápění

63 901,00

734 - Ústřední vytápění

15 626,00

767 - Konstrukce zámečnické

6 379,00

783 - Dokončovací práce

5 130,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

143 - Vytápění PK

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

896 514,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 880,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 880,00

1	K	952901110R	Požární dohled	hod	8,000	250,00	2 000,00	
2	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	235,000	8,00	1 880,00	CS ÚRS 2016 02

D PSV

Práce a dodávky PSV

882 634,00

D 713

Izolace tepelné

27 785,00

3	K	713300921	Příplatek k opravě izolací tepelných těles vyspravení foliemi za správkový kus	kus	10,000	145,00	1 450,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubní potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	127,000	53,00	6 731,00	CS ÚRS 2016 02
5	M	631545120	pouzdro potrubní izolační min. plst+al, fólie 35/25 mm (řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m, souč. tep. vodivosti při 0 °C=0,033 W m.-1 K-1)	m	30,000	69,00	2 070,00	CS ÚRS 2016 02
6	M	631545730	pouzdro potrubní izolační min. plst+ AL fólie 42/40 mm (řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m, souč. tep. vodivosti při 0 °C=0,033 W m.-1 K-1)	m	9,000	102,00	918,00	CS ÚRS 2016 02
7	M	631546040	pouzdro potrubní izolační min. plst+ AL fólie 49/50 mm (řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m, souč. tep. vodivosti při 0 °C=0,033 W m.-1 K-1)	m	18,000	138,00	2 484,00	CS ÚRS 2016 02

8	M	631545720	pouzdro potrubní izolační min. plst + AL fólie 35/40 mm (řezané potrubní pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m, souč. tep. vodivosti při 0 °C=0,033 W m.-1 K-1)	m	42,000	95,00	3 990,00	CS ÚRS 2016 02
9	M	631546200	páska samolepicí ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	2,000	262,00	524,00	CS ÚRS 2016 02
10	M	631545310	pouzdro potrubní izolační min. plst + AL fólie 28/30 mm (řezané potrubní pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m, souč. tep. vodivosti při 0 °C=0,033 W m.-1 K-1)	m	28,000	68,00	1 904,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	39,000	53,00	2 067,00	CS ÚRS 2016 02
12	M	631546050	pouzdro potrubní izolační min. plst+AL fólie 60/50 mm(řezané potrubní pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m, souč. tep. vodivosti při 0 °C=0,033 W m.-1 K-1)	m	9,000	165,00	1 485,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	631545770	pouzdro potrubní izolační min. plst+al. fólie 76/40 mm(řezané potrubní pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m, souč. tep. vodivosti při 0 °C=0,033 W m.-1 K-1)	m	30,000	130,00	3 900,00	CS ÚRS 2016 02
14	M	631546200	páska samolepicí ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	1,000	262,00	262,00	CS ÚRS 2016 02
D 721								
Zdravotechnika				3 552,00				
15	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2016 02
16	K	721300943	Pročištění vpusť podlahová do DN 70	kus	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2016 02
17	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,003	500,00	2,00	CS ÚRS 2016 02
D 722								
Zdravotechnika				30 931,00				
18	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	28,000	275,00	7 700,00	CS ÚRS 2016 02
19	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	53,000	335,00	17 755,00	CS ÚRS 2016 02
20	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2016 02
21	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	190,00	380,00	CS ÚRS 2016 02
22	K	722224152	Kulový kohout zahrnutí s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 ° C G 1/2 - 3/4"	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2016 02
23	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	81,000	30,00	2 430,00	CS ÚRS 2016 02
24	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	81,000	28,00	2 268,00	CS ÚRS 2016 02
25	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,105	500,00	53,00	CS ÚRS 2016 02
D 731								
Ústřední vytápění				276 146,00				
26	K	731139630R	Montáž kotle kondenzačního stacionárního na kapalná nebo plynná paliva o výkonu do 200 kW	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
27	M	484176932R	neutralizační box pro kotel plynový kondenzační do 200 kW	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
28	M	484176933R	kotel plynový kondenzační 35 - 176 kW, včetně příslušenství	kus	1,000	250 600,00	250 600,00	

29	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2016 02
30	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,305	3 100,00	946,00	CS ÚRS 2016 02
Ústřední vytápění								
D 732				453 184,00				
31	K	732100101R	Tlaková a topná zkouška	h	72,000	250,00	18 000,00	
32	K	732100103R	Proplach potrubí vodou	h	8,000	250,00	2 000,00	
33	K	732100104R	Napouštění topného systému	h	8,000	250,00	2 000,00	
34	K	732100106R	Uvedení kompaktní předávací stanice do provozu	h	2,000	250,00	500,00	
35	K	732100107R	Zaškolení obsluhy kompaktní předávací stanice	h	2,000	250,00	500,00	
36	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	40,000	60,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 02
37	M	358225911R	Štítek popisovací pro technologii PS a kotelny	kus	40,000	75,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
38	K	732227821R	Demontáž stávající technologie PS a její ekologická likvidace	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
39	K	732229660R	Montáž kompaktních předávacích stanic	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
40	M	484877423R	Kompaktní předávací stanice tepla VZV ÚT 187kW TV 30kW, včetně kmpontů MaR	kus	1,000	362 000,00	362 000,00	
41	M	631546300R	Snímatelná tepelná izolace KPS (dobývka a montáž)	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	
42	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro stroje v objektech v do 6 m	t	1,070	1 200,00	1 284,00	CS ÚRS 2016 02
Ústřední vytápění								
D 733				63 901,00				
43	K	733111114	Potrubí ocelové závitové bezesvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20	m	9,000	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2016 02
44	K	733111115	Potrubí ocelové závitové bezesvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	40,000	295,00	11 800,00	CS ÚRS 2016 02
45	K	733111116	Potrubí ocelové závitové bezesvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	9,000	460,00	4 140,00	CS ÚRS 2016 02
46	K	733111117	Potrubí ocelové závitové bezesvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	18,000	515,00	9 270,00	CS ÚRS 2016 02
47	K	733111118	Potrubí ocelové závitové bezesvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	9,000	688,00	6 192,00	CS ÚRS 2016 02
48	K	733113115	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2016 02
49	K	733121222	Potrubí ocelové hladké bezesvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2	m	30,000	870,00	26 100,00	CS ÚRS 2016 02
50	K	733124113	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodu z trubek hladkých kování DN 25/15	kus	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2016 02

51	K	733124115	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodu z trubek hladkých kovaním DN 40/25	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2016 02
52	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	76,000	7,00	532,00	CS ÚRS 2016 02
53	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	9,000	10,00	90,00	CS ÚRS 2016 02
54	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	30,000	15,00	450,00	CS ÚRS 2016 02
55	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,513	500,00	257,00	CS ÚRS 2016 02

D 734 Ústřední vytápění

56	K	734173216	Spoj přírubový PN 6/1 do 200 ° C DN 65	soubor	4,000	760,00	15 626,00	CS ÚRS 2016 02
57	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120 ° C automatický se zpětnou klapkou	kus	17,000	250,00	3 040,00	CS ÚRS 2016 02
58	K	734261235	Šroubení topeniště přímé G 1 PN 16 do 120 ° C	kus	3,000	250,00	4 250,00	CS ÚRS 2016 02
59	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110 ° C závitový	kus	17,000	165,00	750,00	CS ÚRS 2016 02
60	K	734494213	Návarok s trubkovým závitem G 1/2	kus	34,000	140,00	2 805,00	CS ÚRS 2016 02
61	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,035	600,00	4 760,00	CS ÚRS 2016 02
							21,00	CS ÚRS 2016 02

D 767 Konstrukce zámečnické

62	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	14,000	55,00	6 379,00	CS ÚRS 2016 02
63	M	423920451R	Systém uložení potrubí (trmen, objímka, závěsná tyč, kluzná podpěra, atd.)	kus	48,000	115,00	770,00	CS ÚRS 2016 02
64	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,111	800,00	5 520,00	CS ÚRS 2016 02
							89,00	CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce

65	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,000	30,00	5 130,00	CS ÚRS 2016 02
66	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,000	75,00	150,00	CS ÚRS 2016 02
67	K	783401311	Odmaštlení klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	5,000	50,00	375,00	CS ÚRS 2016 02
68	K	783601713	Odmaštlení vodou ředitelným odmašťovačem potrubí do DN 50 mm	m	85,000	4,00	250,00	CS ÚRS 2016 02
69	K	783601731	Odmaštlení vodou ředitelným odmašťovačem potrubí do DN 100 mm	m	30,000	8,00	340,00	CS ÚRS 2016 02
70	K	783617613	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí do DN 50 mm	m	85,000	25,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 02
71	K	783617633	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí do DN 100 mm	m	30,000	55,00	2 125,00	CS ÚRS 2016 02
							1 650,00	CS ÚRS 2016 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					10 000,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
1	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

144 - Technologie vytápění

KSO:

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45023140

CZ45023140

Cena bez DPH

282 422,00

DPH základní	Základ daně
snížená	272 422,00
	0,00

Sazba daně	Výše daně
21,00%	59 308,62
15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

341 730,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

144 - Technologie vytápění

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

282 422,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 020,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 700,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 320,00

PSV - Práce a dodávky PSV

266 402,00

732 - Ústřední vytápění

10 000,00

733 - Ústřední vytápění

29 094,00

734 - Ústřední vytápění

179 033,00

735 - Ústřední vytápění

48 275,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

144 - Technologie vytápění

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum:

24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

282 422,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 020,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 700,00

1 K 611491130R

Stavební práce pomocné (zazdění otvorů, průrazy, začistění, apod.)

m2

2,000

850,00

1 700,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 320,00

2 K 952902021

Čištění budov zametení hladkých podlah

m2

540,000

8,00

4 320,00

CS ÚRS 2016 02

D PSV

Práce a dodávky PSV

266 402,00

D 732

Ústřední vytápění

10 000,00

3 K 732100101R

Tlaková a topná zkouška

h

24,000

250,00

6 000,00

4 K 732100103R

Proplach potrubí vodou

h

8,000

250,00

2 000,00

5 K 732100104R

Napuštění topného systému

h

8,000

250,00

2 000,00

D 733

Ústřední vytápění

29 094,00

6 K 733110803

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15

m

55,000

21,00

1 155,00

CS ÚRS 2016 02

7 K 733110806

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32

m

10,000

22,00

220,00

CS ÚRS 2016 02

8 K 733122222

Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním DN 12

m

24,000

240,00

5 760,00

CS ÚRS 2016 02

9 K 733122223

Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním DN 15

m

44,000

255,00

11 220,00

CS ÚRS 2016 02

10 K 733122224

Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním DN 20

m

7,000

288,00

2 016,00

CS ÚRS 2016 02

11	K	733122225	Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním DN 25	m	20,000	365,00	7 300,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	95,000	7,00	665,00	CS ÚRS 2016 02
13	K	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20	kus	2,000	165,00	330,00	CS ÚRS 2016 02
14	K	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32	kus	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2016 02
15	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,076	500,00	38,00	CS ÚRS 2016 02

D		734	Ústřední vytápění	179 033,00				
16	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	22,000	26,00	572,00	CS ÚRS 2016 02
17	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	97,000	75,00	7 275,00	CS ÚRS 2016 02
18	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	49,000	110,00	5 390,00	CS ÚRS 2016 02
19	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4	kus	10,000	125,00	1 250,00	CS ÚRS 2016 02
20	K	734221412	Ventil závitový regulační přímý G 3/8 PN 10 do 120° C s nastavitelnou regulací	kus	2,000	315,00	630,00	CS ÚRS 2016 02
21	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120° C s nastavitelnou regulací	kus	58,000	321,00	18 618,00	CS ÚRS 2016 02
22	K	734221414	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120° C s nastavitelnou regulací	kus	24,000	418,00	10 032,00	CS ÚRS 2016 02
23	K	734221422	Ventil závitový regulační rohový G 3/8 PN 10 do 120° C s nastavitelnou regulací	kus	2,000	299,00	598,00	CS ÚRS 2016 02
24	K	734221423	Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120° C s nastavitelnou regulací	kus	30,000	320,00	9 600,00	CS ÚRS 2016 02
25	K	734221424	Ventil závitový regulační rohový G 3/4 PN 10 do 120° C s nastavitelnou regulací	kus	14,000	402,00	5 628,00	CS ÚRS 2016 02
26	K	734221685R	Hlavice termostatická k ovládání TRV ventilů pro veřejné prostory	kus	77,000	680,00	52 360,00	CS ÚRS 2016 02
27	K	734221686R	Elektrotermické pohony pro radiátory (Napájení AC/DC 24V; ŘS: 2-polohový PDM)	kus	66,000	740,00	48 840,00	CS ÚRS 2016 02
28	K	734261413	Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/4 bez vypouštění	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2016 02
29	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2016 02
30	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110° C závitový	kus	22,000	188,00	4 136,00	CS ÚRS 2016 02
31	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	2,000	191,00	382,00	CS ÚRS 2016 02
32	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	4,000	275,00	1 100,00	CS ÚRS 2016 02
33	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	6,000	400,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 02
34	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	10,000	559,00	5 590,00	CS ÚRS 2016 02
35	K	734494213	Návarok s trubkovým závitkem G 1/2	kus	22,000	150,00	3 300,00	CS ÚRS 2016 02
36	K	734494214	Návarok s trubkovým závitkem G 3/4	kus	2,000	155,00	310,00	CS ÚRS 2016 02
37	K	734494215	Návarok s trubkovým závitkem G 1	kus	2,000	178,00	356,00	CS ÚRS 2016 02
38	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,130	700,00	91,00	CS ÚRS 2016 02

D 735		Ústřední vytápění					48 275,00	
48	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	4,000	245,00	980,00	CS ÚRS 2016 02
39	K	734295132R	Nastavení druhé regulace rad. armatur	kus	154,000	11,00	1 694,00	CS ÚRS 2016 02
40	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	7,920	30,00	238,00	CS ÚRS 2016 02
41	K	735151173	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	1 370,00	1 370,00	CS ÚRS 2016 02
42	K	735151582	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1800 mm	kus	2,000	6 280,00	12 560,00	CS ÚRS 2016 02
43	K	735151682	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/1800 mm	kus	1,000	9 150,00	9 150,00	CS ÚRS 2016 02
44	K	735151683	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/2000 mm	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	CS ÚRS 2016 02
45	K	735151701R	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 900/1600 mm	kus	1,000	11 550,00	11 550,00	
46	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřádkového délka do 1500 mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2016 02
47	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřádkového délka do 2820 mm	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2016 02
49	K	735221812	Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 délka do 3 m dvoupramený	kus	1,000	148,00	148,00	CS ÚRS 2016 02
50	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,467	900,00	420,00	CS ÚRS 2016 02
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					10 000,00	
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					10 000,00	
2	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
1	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu
lryté sloupc

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

145 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45023140

CZ45023140

Cena bez DPH

2 949 498,00

Základ daně
2 919 498,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
619 394,58
0,00

Cena s DPH

V CZK

3 568 892,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

145 - Vzduchotechnika

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Kód dílu - Popis

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné	2 904 308,00
733 - Ústřední vytápění	475 600,00
751 - Vzduchotechnika	74 100,00
M - Práce a dodávky M	2 354 608,00
21-M - Elektromontáže	15 190,00
	15 190,00

Cena celkem [CZK]

2 949 498,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

145 - Vzduchotechnika

Místo:

Sušice

Datum: 24.11.2017

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								2 949 498,00

D PSV Práce a dodávky PSV								
D 713 Izolace tepelné								
1	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	410,000	85,00	34 850,00	CS ÚRS 2016 02
2	M	283770562R	Plošná kaučuková izolace samolepicí o tl.40mm pro izolace větracích a klimatizačních zařízení (š=1,5m; tep.vodivost při 0°C=0,036 W/m.K)	m2	410,000	1 075,00	440 750,00	CS ÚRS 2016 02

D 733 Ústřední vytápění								
3	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT	m	228,000	325,00	74 100,00	CS ÚRS 2016 02

D 751 Vzduchotechnika								
4	K	751111012	Měž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2016 02
5	M	10.042.643R	Ventilátor axiální k montáži na stěnu (Q=150 m3/h; dp=17 Pa; IP44; max.45 dB)	KS	2,000	1 750,00	3 500,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	751111013	Měž vent ax ntl nástěnného základního D do 300 mm	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2016 02
7	M	61100687	Ventilátor axiální k montáži na stěnu (Q=400 m3/h; dp=17 Pa; IP44; max.43 dB)	KS	2,000	5 720,00	11 440,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	751111014	Měž vent ax ntl nástěnného základního D do 400 mm	kus	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2016 02
9	M	429141490	ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z ocelového plechu TREB/2-250 IP44	kus	1,000	5 360,00	5 360,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	751111813	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 600 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	751344112	Měž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	kus	20,000	250,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
12	M	61100648	TLUMIC HLUKU d=200mm; l=600mm; útlum 5-23 dB	KS	4,000	1 800,00	7 200,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	429760005R	vložka tlumící kruhová (z koženky) velikost 200	kus	16,000	420,00	6 720,00	CS ÚRS 2016 02
14	K	751344113	Měž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm	kus	101,000	360,00	36 360,00	CS ÚRS 2016 02

15	M	61100718	TLUMIC HLUKU d=250mm; l=600mm; útlum 4-19 dB	ks	17,000	1 750,00	29 750,00	CS ÚRS 2016 02
16	M	429760000	vložka tlumící kruhová (z koženky) velikost 250	kus	84,000	460,00	38 640,00	CS ÚRS 2016 02
17	K	751344171	Mtž tlumiče vibrací pryžového D od 18 do 58 mm	kus	84,000	85,00	7 140,00	CS ÚRS 2016 02
18	K	751355060R	Mtž vzduchotechnické větrací jednotky do 600m3/h	kus	7,000	3 500,00	24 500,00	
19	M	429176480R	Vzduchotechnická jednotka o průtoku 400m3/h, účinnost rekuperace min. 78%, IP44, tl. ztráta do 450Pa	kus	2,000	48 000,00	96 000,00	
20	M	429176481R	Vzduchotechnická jednotka o průtoku 600m3/h, účinnost rekuperace min. 78%, IP44, tl. ztráta do 450Pa	kus	5,000	57 200,00	286 000,00	
21	K	751355061R	Mtž vzduchotechnické větrací jednotky do 1000m3/h	kus	14,000	4 650,00	65 100,00	
22	M	429176482R	Vzduchotechnická jednotka o průtoku 800m3/h, účinnost rekuperace min. 78%, IP44, tl. ztráta do 450Pa	kus	13,000	73 200,00	951 600,00	
23	M	429176483R	Vzduchotechnická jednotka o průtoku 1000m3/h, účinnost rekuperace min. 78%, IP44, tl. ztráta do 450Pa	kus	1,000	78 000,00	78 000,00	
24	K	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2016 02
25	M	562456030	mřížka větrací plast VM 200x200 B bílá se síťovinou	kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2016 02
26	K	751398013	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	17,000	270,00	4 590,00	CS ÚRS 2016 02
27	M	562456010	mřížka větrací plast VM 300x300 B bílá se síťovinou	kus	17,000	150,00	2 550,00	CS ÚRS 2016 02
28	K	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	10,000	160,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 02
29	M	429731200R	Přívodní prvek čerstvého vzduchu Q=120 m3/h; dpz=90 Pa; útlum 25 dB	kus	10,000	1 250,00	12 500,00	
30	K	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	42,000	170,00	7 140,00	CS ÚRS 2016 02
31	M	429729439R	žaluzie protidešťové velikost 320x320 mm	kus	42,000	850,00	35 700,00	
32	K	751511122	Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	78,000	95,00	7 410,00	CS ÚRS 2016 02
33	M	429810150	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 200 mm tl. 0,50	m	78,000	180,00	14 040,00	CS ÚRS 2016 02
34	M	429810500	spočka kruhová pozinkovaná d1=200 mm	kus	16,000	35,00	560,00	CS ÚRS 2016 02
35	M	429810850	oblouk segmentový OS. 90. d1 d1=200 mm	kus	29,000	250,00	7 250,00	CS ÚRS 2016 02
36	K	751511123	Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm	m	304,000	160,00	48 640,00	CS ÚRS 2016 02
37	M	429810190	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 300 mm tl. 0,60	m	304,000	290,00	88 160,00	CS ÚRS 2016 02
38	M	429810540	spočka kruhová pozinkovaná d1=300 mm	kus	68,000	50,00	3 400,00	CS ÚRS 2016 02
39	M	429810860	oblouk segmentový OS. 90. d1 d1=300 mm	kus	131,000	410,00	53 710,00	CS ÚRS 2016 02
40	K	751514900R	Zkoušky VZT zařízení, seřízení	soubor	21,000	5 000,00	105 000,00	
41	K	751525062R	Mtž potrubí textilní kruhD přes 100 mm do 200 mm	m	52,000	600,00	31 200,00	

42	M	429810350R	textilní kruhové potrubí D 200 mm (kpl. dodávka včetně uchycení, kolén, napojení)	m	52,000	1 256,00	65 312,00	
43	K	751525063R	Mž potrubí textilní kruh D přes 200 mm do 300 mm	m	173,000	750,00	129 750,00	
44	M	429810351R	textilní kruhové potrubí D 250 mm (kpl. dodávka včetně uchycení, kolén, napojení)	m	173,000	373,00	64 529,00	
45	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	5,124	2 700,00	13 835,00	CS ÚRS 2016 02
46	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	5,124	500,00	2 562,00	CS ÚRS 2016 02
D M Práce a dodávky M 15 190,00								
D 21-M Elektromontáže 15 190,00								
47	K	210102345	Propojení kabelů topného a přívodního studeného vodiče bez stínění	kus	5,000	538,00	2 690,00	CS ÚRS 2016 02
48	M	341095171R	Odporový topný kabel (výkon 10W/1m; délka 11m, včetně průmyslového termostatu s odděleným čidlem)	soubor	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2016 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00								
49	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
50	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
51	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - měření hluku v interiéru objektu	...	2,000	10 000,00	20 000,00	

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

>> skryt

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

146 - Elektroinstalace a MaR

KSO:

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

24.11.2017

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

45023140

CZ45023140

Cena bez DPH

530 074,00

DPH základní	Základ daně
snížená	520 074,00
	0,00

Sazba daně	Výše daně
21,00%	111 315,54
15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK 641 389,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

146 - Elektroinstalace a MaR

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum:

24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektromontáže

530 074,00

749 - Elektromontáže

520 074,00

425 324,00

94 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

146 - Elektroinstalace a MaR

Místo: Sušice
Zadavatel: SOŠ a SOU Sušice
Uchazeč: ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum: 24.11.2017
Projektant: Ing. Lejsek Jiří

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

530 074,00

D PSV Práce a dodávky PSV
D 742 Elektromontáže

520 074,00
425 324,00

1	K	742111144R	Rozvaděč D (viz projekt VZT) - cena součástí VZT jednotky - montáž a dodávka	kus	22,000	1,00	22,00	
2	M	357116645R	Rozvaděč D2 (viz projekt VZT) - cena součástí VZT jednotky - dodávka	kus	22,000	1,00	22,00	
3	K	742111145R	Prostorový regulátor (CO2, teplota, vlhkost) - montáž	kus	22,000	620,00	13 640,00	
4	M	357116646R	Prostorový regulátor (CO2, teplota, vlhkost) - dodávka	kus	22,000	8 810,00	193 820,00	
5	K	742111146R	Čidlo pohybu - montáž	kus	22,000	630,00	13 860,00	
6	M	357116647R	Čidlo pohybu - dodávka	kus	22,000	240,00	5 280,00	
7	K	742111147R	Jistič 16A/1 char. C - montáž	kus	22,000	610,00	13 420,00	
8	M	357116648R	Jistič 16A/1 char. C - dodávka	kus	22,000	115,00	2 530,00	
9	K	742111148R	Nový rozvaděč D3 (chodba 2.NP, viz výkres) - montáž	kus	1,000	610,00	610,00	
10	M	357116649R	Nový rozvaděč D3 (chodba 2.NP, viz výkres) - dodávka	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
11	K	742111149R	Nový rozvaděč D4 (šatna 1.PP, viz výkres) - montáž	kus	1,000	610,00	610,00	
12	M	357116650R	Nový rozvaděč D4 (šatna 1.PP, viz výkres) - dodávka	kus	1,000	22 800,00	22 800,00	
13	K	742111150R	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem - montáž	kus	1,000	610,00	610,00	
14	M	357116659R	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem - dodávka	kus	1,000	280,00	280,00	
15	K	742111151R	Lišta plastová bílá 40x20 elektroinstalační - montáž	m	400,000	130,00	52 000,00	
16	M	357116652R1	Lišta plastová bílá 40x20 elektroinstalační - dodávka	m	400,000	45,00	18 000,00	
17	K	742111152R	Kabel J-Y(St)Y Lg 2x2x0,8 - montáž	m	300,000	25,00	7 500,00	
18	M	357116653R	Kabel J-Y(St)Y Lg 2x2x0,8 - dodávka	m	300,000	9,00	2 700,00	
19	K	742111153R1	Kabel YY-OB 3x0,5 - montáž	m	500,000	32,00	16 000,00	
20	M	357116654R	Kabel YY-OB 3x0,5 - dodávka	m	500,000	24,00	12 000,00	

21	K	74211154R	Kabel VV-JB 3G2,5 - montáž	m	500,000	35,00	17 500,00	
22	M	357116655R1	Kabel VV-JB 3G2,5 - dodávka	m	500,000	30,00	15 000,00	
23	K	742111155R	kabel VV-JB 5G2,5 - montáž	m	40,000	38,00	1 520,00	
24	M	357116656R1	kabel VV-JB 5G2,5 - dodávka	m	40,000	60,00	2 400,00	
25	K	742111156R1	Zásuvka nástěnná 230V IP44 - montáž	kus	1,000	250,00	250,00	
26	M	357116657R1	Zásuvka nástěnná 230V IP44 - dodávka	kus	1,000	100,00	100,00	
27	K	742111157R	Zásuvka 400V 16A - montáž	kus	1,000	250,00	250,00	
28	M	357116658R	Zásuvka 400V 16A - dodávka	kus	1,000	100,00	100,00	

D 749 Elektromontáže

29	K	740991101R2	Drobný upevňovací a spojovací materiál - montáž	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
30	K	740991102R	Montáž VZT (čidla a pohony k VZT)	soubor	75,000	700,00	52 500,00	
31	K	740991103R	Demontáž stávajícího rozvaděče (třída 2, 04) a osazení nového rozvaděče D3, D4	kus	50,000	645,00	32 250,00	
32	K	740991104R	Výchozí revize	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
2	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
1	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
							10 000,00	
							10 000,00	

94 750,00

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

>> skryt

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

147 - Datové sítě

KSO:

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 45023140

DIČ: CZ45023140

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

146 543,00

DPH základní

snížená

Základ daně

146 543,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

30 774,03

0,00

Cena s DPH

V CZK

177 317,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

147 - Datové sítě

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum:

24.11.2017

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

146 543,00

HSV - Práce a dodávky HSV

20 110,00

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

7 770,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 340,00

PSV - Práce a dodávky PSV

126 433,00

742 - Elektromontáže

84 963,00

749 - Elektromontáže

41 470,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

147 - Datové sítě

Místo:

Sušice

Datum: 24.11.2017

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

146 543,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 110,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

7 770,00

1	K	311101213	Vytvoření prostupů do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	ks	21,000	370,00	7 770,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 340,00

2	K	952901111R	úklid	hod	10,000	220,00	2 200,00	
3	K	963051113	Bourání žb stropů deskových tl přes 80 mm	ks	13,000	780,00	10 140,00	CS ÚRS 2016 02

D PSV

Práce a dodávky PSV

126 433,00

D 742

Elektromontáže

84 963,00

4	K	742111210R	24 portový Gigabit Switch, management - montáž	ks	1,000	910,00	910,00	
5	M	357116720R	24 portový Gigabit Switch, management - dodávka	ks	1,000	10 080,00	10 080,00	
6	K	742111211R	19" nástěnný rozvaděč v. 6U, š. 600 mm, h. 500mm jednoduchý svařovaný rozvaděč s odfinálními bočníci: IP30, nosnost 30kg - montáž	ks	1,000	840,00	840,00	
7	M	357116721R	19" nástěnný rozvaděč v. 6U, š. 600 mm, h. 500mm jednoduchý svařovaný rozvaděč s odfinálními bočníci: IP30, nosnost 30kg - dodávka	ks	1,000	4 380,00	4 380,00	
8	K	742111212R	19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 50 mm - montáž	ks	2,000	55,00	110,00	
9	M	357116722R	19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 50 mm - dodávka	ks	2,000	270,00	540,00	
10	K	742111213R	4x montážní sada M6 - montáž	ks	6,000	25,00	150,00	
11	M	357116723R	4x montážní sada M6 - dodávka	ks	6,000	27,00	162,00	
12	K	742111214R	19" napájecí panel 6x230V, přepětová ochrana - montáž	ks	1,000	45,00	45,00	

13	M	357116724R	19" napojeci panel 6x230V, přepětová ochrana - dodávka	ks	1,000	730,00	730,00	
14	K	742111215R	kabel datový , 100MHz, Cat.5E ,UTP, 4-pair, PVC - montáž	m	1 278,000	8,00	10 224,00	
15	M	357116725R	kabel datový , 100MHz, Cat.5E ,UTP, 4-pair, PVC - dodávka	m	1 278,000	9,00	11 502,00	
16	K	742111216R	CY10žz,ze stávajícíro DR - montáž	m	6,000	11,00	66,00	
17	M	357116726R	CY10žz,ze stávajícíro DR - dodávka	m	6,000	22,00	132,00	
18	K	742111217R	zapojení datového kabelu, rozpáiování,náhození páru - montáž	ks	22,000	130,00	2 860,00	
19	K	742111218R	štítek kabelový, páska Casio 9mm černá na bílé - montáž	ks	22,000	12,00	264,00	
20	M	357116727R	štítek kabelový, páska Casio 9mm černá na bílé - dodávka	ks	22,000	15,00	330,00	
21	K	742111219R	patch cord-UTP100, šedá, 2xRJ45,1m;připojná šňůra - montáž	ks	22,000	4,00	88,00	
22	M	357116728R	patch cord-UTP100, šedá, 2xRJ45,1m;připojná šňůra - dodávka	ks	22,000	22,00	484,00	
23	K	742111220R	patch cord-UTP100, šedá, 2xRJ45, 3 m; přípojná šňůra - montáž	ks	22,000	8,00	176,00	
24	M	357116729R	patch cord-UTP100, šedá, 2xRJ45, 3 m; přípojná šňůra - dodávka	ks	22,000	35,00	770,00	
25	K	742111221R	19" patch panel 24xRJ45, cat.5e,1U, UTP - montáž	ks	1,000	350,00	350,00	
26	M	357116730R	19" patch panel 24xRJ45, cat.5e,1U, UTP - dodávka	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	
27	K	742111222R	zásuvka datová,Cat.5e, UTP ,1xRJ45, na omítku, - montáž	ks	22,000	95,00	2 090,00	
28	M	357116731R	zásuvka datová,Cat.5e, UTP ,1xRJ45, na omítku, - dodávka	ks	22,000	220,00	4 840,00	
29	K	742111223R	krabička na omítku 80x80x32mm - montáž	ks	22,000	40,00	880,00	
30	M	357116732R	krabička na omítku 80x80x32mm - dodávka	ks	22,000	50,00	1 100,00	
31	K	742111224R	Lišta PVC 40x20 vč.přislušenství krytů odbočný,vnější ,vnitřní - montáž	m	274,000	35,00	9 590,00	
32	M	357116733R	Lišta PVC 40x20 vč.přislušenství krytů odbočný,vnější ,vnitřní - dodávka	m	274,000	55,00	15 070,00	
33	K	742111225R	Lišta PVC 60x40 vč.přislušenství krytů odbočný,vnější ,vnitřní - montáž	m	36,000	35,00	1 260,00	
34	M	357116734R	Lišta PVC 60x40 vč.přislušenství krytů odbočný,vnější ,vnitřní - dodávka	m	36,000	90,00	3 240,00	
D 749 Elektromontáže						41 470,00		
35	K	740991113R	značení trasy vedení	m	310,000	8,00	2 480,00	
36	K	740991114R	měření kabelové linky, vyčištění protokolu	ks	22,000	100,00	2 200,00	
37	K	740991115R	Drobný upevňovací a spojovací materiál (Imozdlinky, šrouby) - montáž a dodávka	ks	2 048,000	5,00	10 240,00	
38	K	740991116R	drobný instalační materiál - montáž a dodávka	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
39	K	740991117R	manipulace ve stávajících sítí	hod	15,000	350,00	5 250,00	
40	K	740991118R	stěhování nábytku pro realizaci kabelových tras	hod	10,000	350,00	3 500,00	

41	K	740991119R	příplatek za práci při provozu zařízení		hod	8,000	350,00		2 800,00	
42	K	740991120R	provozní náklady		ks	1,000	10 000,00		10 000,00	

List obsahuje: 1) KRYCÍ list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

>> skryt

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

148 - Kotelna - elektroinstalace a MaR

KSO:

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45023140

CZ45023140

Cena bez DPH

336 680,00

Základ daně 326 680,00
DPH základní snížená 0,00

Sazba daně 21,00%
15,00%

Výše daně 70 702,80
0,00

Cena s DPH

V CZK

407 382,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

148 - Kotelna - elektroinstalace a MaR

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

336 680,00

742 - Elektromontáže

326 680,00

749 - Elektromontáže

247 680,00

79 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

148 - Kotelna - elektroinstalace a MaR

Místo:

Sušice

Datum: 24.11.2017

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

336 680,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

326 680,00

D 742

Elektromontáže

247 680,00

1	K	742111150R	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem - montáž	kus	1,000	610,00	610,00	
2	M	357116651R	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem - dodávka	kus	1,000	280,00	280,00	
3	K	742111151R	Lišta plastová bílá 40x20 elektroinstalační - montáž	m	50,000	130,00	6 500,00	
4	M	357116652R	Lišta plastová bílá 40x20 elektroinstalační - dodávka	m	50,000	45,00	2 250,00	
5	K	742111153R	Kabel YY-OB 3x0,5 - montáž	m	90,000	32,00	2 880,00	
6	M	357116654R	Kabel YY-OB 3x0,5 - dodávka	m	90,000	24,00	2 160,00	
7	K	742111154R	Kabel YY-JB 3G2,5 - montáž	m	50,000	35,00	1 750,00	
8	M	357116655R	Kabel YY-JB 3G2,5 - dodávka	m	50,000	30,00	1 500,00	
9	K	742111155R	Kabel YY-JB 5G2,5 - montáž	m	20,000	38,00	760,00	
10	M	357116656R	Kabel YY-JB 5G2,5 - dodávka	m	20,000	60,00	1 200,00	
11	K	742111156R	Zásuvka nástěnná 230V IP44 - montáž	kus	1,000	250,00	250,00	
12	M	357116657R	Zásuvka nástěnná 230V IP44 - dodávka	kus	1,000	100,00	100,00	
13	K	742111158R	Kabel YY-JB 3G1,5 - montáž	m	90,000	20,00	1 800,00	
14	M	357116660R	Kabel YY-JB 3G1,5 - dodávka	m	90,000	30,00	2 700,00	
15	K	742111162R	Rozvaděč D1 (viz projekt MaR) - včetně GSM - montáž	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
16	M	357116663R1	Rozvaděč D1 (viz projekt MaR) - včetně GSM - dodávka	kus	1,000	96 000,00	96 000,00	
17	K	742111167R	Spínač jednopólový, řazení 6 - montáž	kus	1,000	380,00	380,00	
18	M	357116665R	Spínač jednopólový, řazení 6 - dodávka	kus	1,000	170,00	170,00	
19	K	742111168R	Nouzové zářivkové svítidlo IP65 1x8W+akumulátor 1 hod/1,0Ah - montáž	kus	2,000	600,00	1 200,00	
20	M	357116666R	Nouzové zářivkové svítidlo IP65 1x8W+akumulátor 1 hod/1,0Ah - dodávka	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	

21	K	742111169R	Detektor hořlavých plynů (CO) - montáž	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
22	M	357116667R	Detektor hořlavých plynů (CO) - dodávka	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	
23	K	742111170R	Detektor hořlavých plynů (Methan) - montáž	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
24	M	357116668R	Detektor hořlavých plynů (Methan) - dodávka	kus	2,000	6 600,00	13 200,00	
25	K	742111171R	Maják červený IP45 - montáž	kus	1,000	700,00	700,00	
26	M	357116669R	Maják červený IP45 - dodávka	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
27	K	742111172R	Sířena 80dB, IP45 - montáž	kus	1,000	700,00	700,00	
28	M	357116670R	Sířena 80dB, IP45 - dodávka	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	
29	K	742111173R	Tlačítko odstavení elektřiny celého objektu v krabici - montáž	kus	1,000	700,00	700,00	
30	M	357116671R	Tlačítko odstavení elektřiny celého objektu v krabici - dodávka	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
31	K	742111174R	Jistič 25A/3 char. C - montáž	kus	1,000	610,00	610,00	
32	M	357116672R	Jistič 25A/3 char. C - dodávka	kus	1,000	850,00	850,00	
33	K	742111175R	Hlavní vypínač objektu s podpětovou spouští - montáž	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
34	M	357116673R	Hlavní vypínač objektu s podpětovou spouští - dodávka	kus	1,000	5 300,00	5 300,00	
35	K	742111176R	Kabel CYKY 5J 4 - montáž	m	20,000	85,00	1 700,00	
36	M	357116674R	Kabel CYKY 5J 4 - dodávka	m	20,000	77,00	1 540,00	
37	K	742111177R	Kabel CYKY 3J 1,5 - montáž	m	30,000	30,00	900,00	
38	M	357116675R	Kabel CYKY 3J 1,5 - dodávka	m	30,000	29,00	870,00	
39	K	742111178R	Kabel CYKY 20 1,5 - montáž	m	20,000	22,00	440,00	
40	M	357116676R	Kabel CYKY 20 1,5 - dodávka	m	20,000	14,00	280,00	
41	K	742111179R	Kabel J-Y(St)Y Lg 2x2x0,8 - montáž	m	40,000	22,00	880,00	
42	M	357116677R	Kabel J-Y(St)Y Lg 2x2x0,8 - dodávka	m	40,000	15,00	600,00	
43	K	742111180R	Kabel LYCY 3x0,5 - montáž	m	20,000	22,00	440,00	
44	M	357116678R	Kabel LYCY 3x0,5 - dodávka	m	20,000	25,00	500,00	
45	K	742111181R	Kabel LYCY 2x0,5 - montáž	m	60,000	15,00	900,00	
46	M	357116679R	Kabel LYCY 2x0,5 - dodávka	m	60,000	20,00	1 200,00	
47	K	742111182R	Kabel YY-JB 5G1,5 - montáž	m	20,000	30,00	600,00	
48	M	357116680R	Kabel YY-JB 5G1,5 - dodávka	m	20,000	45,00	900,00	
49	K	742111183R	Kabel YY-JB 5G0,5 - montáž	m	50,000	26,00	1 300,00	

50	M	357116681R	Kabel YY-JB 5G0,5 - dodávka	m	50,000	25,00	1 250,00	
51	K	742111189R	Kabel YY-JB 3G1 - montáž	m	300,000	22,00	6 600,00	
52	M	357116682R	Kabel YY-JB 3G1 - dodávka	m	300,000	23,00	6 900,00	
53	K	742111190R	Kabel YY-OB 2x0,5 - montáž	m	300,000	17,00	5 100,00	
54	M	357116690R	Kabel YY-OB 2x0,5 - dodávka	m	300,000	15,00	4 500,00	
55	K	742111195R	Kabel UTP4x2x0,52 CAT5e - montáž	m	20,000	25,00	500,00	
56	M	357116691R	Kabel UTP4x2x0,52 CAT5e - dodávka	m	20,000	9,00	180,00	
57	K	742111198R	Drátěný kabelový žlab 54x50mm - montáž	m	40,000	160,00	6 400,00	
58	M	357116698R	Drátěný kabelový žlab 54x50mm - dodávka	m	40,000	120,00	4 800,00	
59	K	742111199R	Drátěný kabelový žlab 200x50mm - montáž	m	35,000	160,00	5 600,00	
60	M	357116699R	Drátěný kabelový žlab 200x50mm - dodávka	m	35,000	250,00	8 750,00	
61	K	742111200R	Vodič CYA 4mm2 ž/z - montáž	m	40,000	22,00	880,00	
62	M	357116700R	Vodič CYA 4mm2 ž/z - dodávka	m	40,000	16,00	640,00	
63	K	742111201R	Vodič CYA 6mm2 ž/z - montáž	m	30,000	22,00	660,00	
64	M	357116701R	Vodič CYA 6mm2 ž/z - dodávka	m	30,000	25,00	750,00	
65	K	742111202R	Vodič CYA 10mm2 ž/z - montáž	m	10,000	22,00	220,00	
66	M	357116702R	Vodič CYA 10mm2 ž/z - dodávka	m	10,000	45,00	450,00	

79 000,00

D 749

Elektromontáže

67	K	740991101R3	Drobný upevňovací a spojovací materiál - montáž	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
68	K	740991104R	Výchozí revize	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
69	K	740991110R	Demontáž stávajícího zařízení PS	hod	40,000	600,00	24 000,00	
70	K	740991111R	Montáž a zapojení PS ostatní	hod	25,000	600,00	15 000,00	
71	K	740991112R	SW, oživení, zaškolení, vizualizace na CD, dispečerské pracoviště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

2	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
1	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

>> skryt

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

149 - Kotelna - plyn

KSO:

Místo:

Sušice

CC-CZ:

Datum:

24.11.2017

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45023140

CZ45023140

Cena bez DPH

59 670,00

DPH základní

snížená

Základ daně

59 670,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 530,70

0,00

Cena s DPH

V CZK

72 200,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapičičky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

149 - Kotelna - plyn

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAŠT spol. s r.o. Strakonice

Kód dílu - Popis

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

723 - Zdravotechnika	56 081,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 949,00
783 - Dokončovací práce	360,00
M - Práce a dodávky M	280,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	280,00

59 670,00

59 390,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapičičky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

100 - SO 01 Škola

Soupis:

140 - SO 01 Škola - vytápění

Úroveň 3:

149 - Kotelna - plyn

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

59 670,00

D PSV Práce a dodávky PSV

59 390,00

D 723 Zdravotechnika

56 081,00

1	K	723111202	Potrubi ocelové závitové černé bezesvě svařované běžné DN 15	m	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	723111205	Potrubi ocelové závitové černé bezesvě svařované běžné DN 32	m	4,000	410,00	1 640,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	72311207R	Potrubi ocelové závitové černé bezesvě svařované běžné DN 50	m	3,000	462,00	1 386,00	
4	K	72311208R	oblouk DN 50	m	4,000	70,00	280,00	
5	K	723150344	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 65/40	kus	4,000	710,00	2 840,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	723150365	Chráněčka D 38x2,6 mm	m	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	723181024	Potrubi měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	12,000	625,00	7 500,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	723190205	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezesvě spojovaná na závit běžná DN 32	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 02
9	K	723219102	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	723219102	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	723231167	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185° C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	CS ÚRS 2016 02
12	M	405629642R	ventil elektromagnetický DN 50 PN 16, 230V, 50 Hz, bez napětí uzavřen	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	
13	K	723239500R	Revize plynového zařízení	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
14	K	723239502R	DMTZ stáv.potrubi včetně likvidace	kg	37,000	20,00	740,00	
15	K	723261915	Montáž plynoměru PS 30	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2016 02
16	M	388222760	plynoměr membránový BK G 16, PN 0,05 MPa, DN 40	kus	1,000	12 700,00	12 700,00	CS ÚRS 2016 02
17	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,110	500,00	55,00	CS ÚRS 2016 02

D 767		Konstrukce zámečnické				2 949,00	
18	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	20,000	55,00	1 100,00 CS ÚRS 2016 02
19	M	423920451R	Systém uložení potrubí (třímen, objímka, závěsná tyč, kluzná podpěra, atd.)	kus	12,000	140,00	1 680,00
20	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,337	500,00	169,00 CS ÚRS 2016 02
D 783		Dokončovací práce				360,00	
21	K	783617613	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí do DN 50 mm	m	8,000	45,00	360,00 CS ÚRS 2016 02
D M		Práce a dodávky M				280,00	
D 58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				280,00	
22	K	580506311	Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 100 m při tlakové zkoušce	úsek	1,000	280,00	280,00 CS ÚRS 2016 02

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

>> skryt

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

200 - SO 02 Dílna

Soupis:

240 - SO 02 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

241 - Vytápění - stavební část

KSO:

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45023140

CZ45023140

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28 882,00

DPH základní

snižená

Základ daně

28 882,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 065,22

0,00

Cena s DPH

V CZK

34 947,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

200 - SO 02 Dílna

Soupis:

240 - SO 02 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

241 - Vytápění - stavební část

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svíslé a kompletní konstrukce	23 947,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38,00

PSV - Práce a dodávky PSV	4 897,00
---------------------------	----------

721 - Zdravotechnika	35,00
----------------------	-------

784 - Dokončovací práce	4 862,00
-------------------------	----------

28 882,00

23 985,00

4 862,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

200 - SO 02 Dílna

Soupis:

240 - SO 02 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

241 - Vytápění - stavební část

Místo:

Sušice

Datum: 24.11.2017

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 882,00

D HSV Práce a dodávky HSV

23 985,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

23 947,00

1	K	314273711R	Demontáž spalňové cesty a komínové vložky do d=200mm; l=10m	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
2	K	389842163R	Kouřovod tříšložkový nerezový do D 25 cm v 3 m na konzolách dl do 450 mm	soubor	1,000	15 447,08	15 447,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

38,00

3	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	20,000	1,90	38,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

4 897,00

D 721 Zdravotechnika

35,00

4	K	721300943	Pročištění vpust' podlahová do DN 70	kus	1,000	35,30	35,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	-------	-------	----------------

D 784 Dokončovací práce

4 862,00

5	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	115,000	42,28	4 862,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

List obsahuje: 1) Křycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

>> skryt

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapičky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

200 - SO 02 Dílna

Soupis:

240 - SO 02 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

242 - Vytápění PK

KSO:

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45023140

CZ45023140

695 466,00

Cena bez DPH

Základ daně

685 466,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

146 047,86

0,00

DPH základní

snížená

Cena s DPH

v CZK

841 513,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

200 - SO 02 Dílna

Soupis:

240 - SO 02 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

242 - Vytápění PK

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAŠT spol. s r.o. Strakonice

Kód dílu - Popis

Datum: 24.11.2017
Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

695 466,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 320,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 320,00

713 - Izolace tepelné

683 146,00

721 - Zdravotechnika

16 863,00

722 - Zdravotechnika

1 425,00

731 - Ústřední vytápění

3 501,00

732 - Ústřední vytápění

270 809,00

733 - Ústřední vytápění

310 810,00

734 - Ústřední vytápění

60 532,00

767 - Konstrukce zámečnické

12 069,00

783 - Dokončovací práce

4 141,00

2 996,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

200 - SO 02 Dílna

Soupis:

240 - SO 02 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

242 - Vytápění PK

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

695 466,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 320,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 320,00

PSV - Práce a dodávky PSV

683 146,00

713 - Izolace tepelné

16 863,00

721 - Zdravotechnika

1 425,00

722 - Zdravotechnika

3 501,00

731 - Ústřední vytápění

270 809,00

732 - Ústřední vytápění

310 810,00

733 - Ústřední vytápění

60 532,00

734 - Ústřední vytápění

12 069,00

767 - Konstrukce zámečnické

4 141,00

783 - Dokončovací práce

2 996,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

200 - SO 02 Dílna

Soupis:

240 - SO 02 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

242 - Vytápění PK

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum:

24.11.2017

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

695 466,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 320,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 320,00

1	K	952901110R	Požární dohled	hod	8,000	250,00	2 000,00	
2	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	40,000	8,00	320,00	CS ÚRS 2016 02

D PSV

Práce a dodávky PSV

683 146,00

D 713

Izolace tepelné

16 863,00

3	K	713300921	Příplatek k opravě izolací tepelných těles vyspravení foliemi za správkový kus	kus	6,000	145,00	870,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	66,000	53,00	3 498,00	CS ÚRS 2016 02
5	M	631546040	pouzdro potrubní izolační min.- plst' + AL fólie 49/50 mm (řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m, souč. tep. vodivosti při 0 °C=0,033 W m.-1 K-1)	m	2,000	138,00	276,00	CS ÚRS 2016 02
6	M	631545120	pouzdro potrubní izolační min.- plst'+al. fólie 35/25 mm (řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m, souč. tep. vodivosti při 0 °C=0,033 W m.-1 K-1)	m	24,000	69,00	1 656,00	CS ÚRS 2016 02

7	M	631545310	pouzdro potrubní izolační min. plast + AL fólie 28/30 mm (řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m, souč. tep. vodivosti při 0 °C=0,033 W m.-1 K-1)	m	20,000	68,00	1 360,00	CS úRS 2016 02
8	M	631545300	pouzdro potrubní izolační min. plast+AL fólie 22/30 mm (řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m, souč. tep. vodivosti při 0 °C=0,033 W m.-1 K-1)	m	20,000	65,00	1 300,00	CS úRS 2016 02
9	M	631546200	páska samolepicí ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	1,000	262,00	262,00	CS úRS 2016 02
10	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AL fólií staženými AL páskou 1x D do 100 mm	m	37,000	53,00	1 961,00	CS úRS 2016 02
11	M	631545770	pouzdro potrubní izolační min. plast+al. fólie 76/40 mm(řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m, souč. tep. vodivosti při 0 °C=0,033 W m.-1 K-1)	m	21,000	130,00	2 730,00	CS úRS 2016 02
12	M	631546050	pouzdro potrubní izolační min. plast+AL fólie 60/50 mm(řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m, souč. tep. vodivosti při 0 °C=0,033 W m.-1 K-1)	m	16,000	165,00	2 640,00	CS úRS 2016 02
13	M	631546200	páska samolepicí ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	1,000	262,00	262,00	CS úRS 2016 02
14	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,095	500,00	48,00	CS úRS 2016 02

D 721

Zdravotecnika

15	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	4,000	350,00	1 400,00	CS úRS 2016 02
16	K	721300943	Pročištění vpusť podlahová do DN 70	kus	1,000	25,00	25,00	CS úRS 2016 02

1 425,00

D 722

Zdravotecnika

17	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	6,000	220,00	1 320,00	CS úRS 2016 02
18	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	4,000	335,00	1 340,00	CS úRS 2016 02
19	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000	125,00	125,00	CS úRS 2016 02
20	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000	190,00	190,00	CS úRS 2016 02
21	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 ° C G 1/2 - 3/4"	kus	1,000	220,00	220,00	CS úRS 2016 02
22	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závrtového do DN 50	m	10,000	30,00	300,00	CS úRS 2016 02
23	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,011	500,00	6,00	CS úRS 2016 02

3 501,00

D 731

Ústřední vytápění

24	K	731139630R1	Montáž kotle kondenzačního stacionárního na kapalná nebo plynná paliva o výkonu do 200 kW	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00	
25	M	484176932R	neutralizační box pro kotel plynový kondenzační do 200 kW	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
26	M	484176933R1	kotel plynový kondenzační 35 - 176 kW, včetně příslušenství	kus	1,000	250 600,00	250 600,00	
27	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	10,000	60,00	600,00	CS úRS 2016 02

270 809,00

28	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,777	3 100,00	2 409,00	CS ÚRS 2016 02
D		732	Ústřední vytápění					
29	K	732100101R	Tlaková a topná zkouška	h	72,000	250,00	18 000,00	
30	K	732100103R	Proplach potrubí vodou	h	6,000	250,00	1 500,00	
31	K	732100104R	Napuštění topného systému	h	8,000	250,00	2 000,00	
32	K	732100106R	Uvedení kompaktní předávací stanice do provozu	h	2,000	250,00	500,00	
33	K	732100107R	Zaškolení obsluhy kompaktní předávací stanice	h	2,000	250,00	500,00	
34	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	28,000	60,00	1 680,00	CS ÚRS 2016 02
35	M	358225911R	Štítek popisovací pro technologii PS a kotelů	kus	28,000	75,00	2 100,00	
36	K	732227821R1	Demontáž stávající technologie PS a její ekologická likvidace	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
37	K	732229660R1	Montáž kompaktních předávacích stanic	soubor	1,000	11 500,00	11 500,00	
38	M	484877423R1	Kompaktní předávací stanice tepla VZV ÚT 187kW TV 30kW, včetně komponentů Mar	kus	1,000	240 000,00	240 000,00	
39	M	631546300R1	Snímatelná tepelná izolace KPS (dodávka a montáž)	kus	1,000	17 200,00	17 200,00	
40	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,692	1 200,00	830,00	CS ÚRS 2016 02
D		733	Ústřední vytápění					
41	K	733111114	Potrubí ocelové závitové bezesýřve běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20	m	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2016 02
42	K	733111115	Potrubí ocelové závitové bezesýřve běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	24,000	295,00	7 080,00	CS ÚRS 2016 02
43	K	733111117	Potrubí ocelové závitové bezesýřve běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	2,000	515,00	1 030,00	CS ÚRS 2016 02
44	K	733111118	Potrubí ocelové závitové bezesýřve běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	16,000	688,00	11 008,00	CS ÚRS 2016 02
45	K	733113115	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2016 02
46	K	733121222	Potrubí ocelové hladké bezesýřve v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2	m	21,000	870,00	18 270,00	CS ÚRS 2016 02
47	K	733124117	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodu z trubek hladkých kování DN 50/32	kus	2,000	610,00	1 220,00	CS ÚRS 2016 02
48	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	31,000	7,00	217,00	CS ÚRS 2016 02
49	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	16,000	10,00	160,00	CS ÚRS 2016 02
50	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	21,000	15,00	315,00	CS ÚRS 2016 02
51	K	733222304	Potrubí měděné polotvrde spojované lisováním DN 20 ÚT	m	10,000	380,00	3 800,00	CS ÚRS 2016 02
52	K	733222305	Potrubí měděné polotvrde spojované lisováním DN 25 ÚT	m	20,000	598,00	11 960,00	CS ÚRS 2016 02

60 532,00

310 810,00

53	K	733224204	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1	m	10,000	95,00	CS ÚRS 2016 02
54	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5	m	20,000	120,00	CS ÚRS 2016 02
55	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	30,000	15,00	CS ÚRS 2016 02
56	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,364	500,00	CS ÚRS 2016 02

Ústřední vytápění

12 069,00							
D 734							
57	K	734173216	Spoj přírubový PN 6/1 do 200° C DN 65	soubor	2,000	760,00	CS ÚRS 2016 02
58	K	734211127	Ventil závitový odvydušňovací G 1/2 PN 14 do 120° C automatický se zpětnou klapkou	kus	14,000	250,00	CS ÚRS 2016 02
59	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120° C	kus	2,000	250,00	CS ÚRS 2016 02
60	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110° C závitový	kus	15,000	165,00	CS ÚRS 2016 02
61	K	734494213	Návarak s trubkovým závitem G 1/2	kus	29,000	140,00	CS ÚRS 2016 02
62	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,023	600,00	CS ÚRS 2016 02

Konstrukce zámečnické

4 141,00							
D 767							
63	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	8,000	55,00	CS ÚRS 2016 02
64	M	423920451R	Systém uložení potrubí (tržmen, objímka, závěsná tyč, kluzná podpěra, atd.)	kus	32,000	115,00	CS ÚRS 2016 02
65	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,026	800,00	CS ÚRS 2016 02

Dokončovací práce

2 996,00							
D 783							
66	K	783301303	Bezoplachtové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	2,000	30,00	CS ÚRS 2016 02
67	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	75,00	CS ÚRS 2016 02
68	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	2,000	50,00	CS ÚRS 2016 02
69	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí do DN 50 mm	m	47,000	4,00	CS ÚRS 2016 02
70	K	783601731	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí do DN 100 mm	m	21,000	8,00	CS ÚRS 2016 02
71	K	783617613	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí do DN 50 mm	m	47,000	25,00	CS ÚRS 2016 02
72	K	783617633	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí do DN 100 mm	m	21,000	55,00	CS ÚRS 2016 02

Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00							
D VRN							
D VRN1							
2	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00
1	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

>> skryt

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

200 - SO 02 Dílna

Soupis:

240 - SO 02 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

243 - Elektroinstalace a MaR

KSO:

Místo: Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45023140

CZ45023140

Cena bez DPH		291 175,00
--------------	--	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	281 175,00	21,00%	61 146,75
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	352 321,75
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

200 - SO 02 Dílna

Soupis:

240 - SO 02 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

243 - Elektroinstalace a MaR

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Kód dílu - Popis

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektromontáže	291 175,00
749 - Elektromontáže	281 175,00
	197 975,00
	83 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

200 - SO 02 Dílna

Soupis:

240 - SO 02 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

243 - Elektroinstalace a MaR

Místo:

Sušice

Datum: 24.11.2017

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

291 175,00

D PSV Práce a dodávky PSV

281 175,00

D 742 Elektromontáže

197 975,00

1	K	742111150R	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem - montáž	kus	1,000	610,00	610,00	
2	M	357116651R	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem - dodávka	kus	1,000	280,00	280,00	
3	K	742111151R	Lišta plastová bílá 40x20 elektroinstalační - montáž	m	40,000	130,00	5 200,00	
4	M	357116652R	Lišta plastová bílá 40x20 elektroinstalační - dodávka	m	40,000	45,00	1 800,00	
5	K	742111153R	Kabel YÝ-OB 3x0,5 - montáž	m	50,000	32,00	1 600,00	
6	M	357116654R	Kabel YÝ-OB 3x0,5 - dodávka	m	50,000	24,00	1 200,00	
7	K	742111154R	Kabel YÝ-JB 3G2,5 - montáž	m	25,000	35,00	875,00	
8	M	357116655R	Kabel YÝ-JB 3G2,5 - dodávka	m	25,000	30,00	750,00	
9	K	742111155R	Kabel YÝ-JB 5G2,5 - montáž	m	20,000	38,00	760,00	
10	M	357116656R	Kabel YÝ-JB 5G2,5 - dodávka	m	20,000	60,00	1 200,00	
11	K	742111156R	Zásuvka nástěnná 230V IP44 - montáž	kus	1,000	250,00	250,00	
12	M	357116657R	Zásuvka nástěnná 230V IP44 - dodávka	kus	1,000	100,00	100,00	
13	K	742111158R	Kabel YÝ-JB 3G1,5 - montáž	m	60,000	20,00	1 200,00	
14	M	357116660R	Kabel YÝ-JB 3G1,5 - dodávka	m	60,000	30,00	1 800,00	
15	K	742111162R	Rozvaděč D1 (viz projekt MaR) - včetně GSM - montáž	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
16	M	357116663R	Rozvaděč D1 (viz projekt MaR) - včetně GSM - dodávka	kus	1,000	88 000,00	88 000,00	
17	K	742111167R	Spínač jednopólový, řazení 6 - montáž	kus	1,000	380,00	380,00	
18	M	357116665R	Spínač jednopólový, řazení 6 - dodávka	kus	1,000	170,00	170,00	
19	K	742111168R	Nouzové zářivkové svítidlo IP65 1x8W+akumulátor 1 hod/1,0Ah - montáž	kus	2,000	600,00	1 200,00	
20	M	357116666R	Nouzové zářivkové svítidlo IP65 1x8W+akumulátor 1 hod/1,0Ah - dodávka	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	

21	K	742111169R	Detektor hořlavých plynů (CO) - montáž	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
22	M	357116667R	Detektor hořlavých plynů (CO) - dodávka	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	
23	K	742111170R	Detektor hořlavých plynů (Methan) - montáž	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
24	M	357116668R	Detektor hořlavých plynů (Methan) - dodávka	kus	2,000	6 600,00	13 200,00	
25	K	742111171R	Maják červený IP45 - montáž	kus	1,000	700,00	700,00	
26	M	357116669R	Maják červený IP45 - dodávka	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
27	K	742111172R	Sířena 80dB, IP45 - montáž	kus	1,000	700,00	700,00	
28	M	357116670R	Sířena 80dB, IP45 - dodávka	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	
29	K	742111173R	Tlačítko odstavení elektriny celého objektu v krabici - montáž	kus	1,000	700,00	700,00	
30	M	357116671R	Tlačítko odstavení elektriny celého objektu v krabici - dodávka	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
31	K	742111174R	Jistič 25A/3 char. C - montáž	kus	1,000	610,00	610,00	
32	M	357116672R	Jistič 25A/3 char. C - dodávka	kus	1,000	850,00	850,00	
33	K	742111175R	Hlavní vypínač objektu s podpětovou spouští - montáž	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
34	M	357116673R	Hlavní vypínač objektu s podpětovou spouští - dodávka	kus	1,000	5 300,00	5 300,00	
35	K	742111176R	Kabel CYKY 5J 4 - montáž	m	15,000	85,00	1 275,00	
36	M	357116674R	Kabel CYKY 5J 4 - dodávka	m	15,000	77,00	1 155,00	
37	K	742111177R	Kabel CYKY 3J 1,5 - montáž	m	30,000	30,00	900,00	
38	M	357116675R	Kabel CYKY 3J 1,5 - dodávka	m	30,000	29,00	870,00	
39	K	742111178R	Kabel CYKY 20 1,5 - montáž	m	20,000	22,00	440,00	
40	M	357116676R	Kabel CYKY 20 1,5 - dodávka	m	20,000	14,00	280,00	
41	K	742111179R	Kabel J-Y(St)Y Lg 2x2x0,8 - montáž	m	40,000	22,00	880,00	
42	M	357116677R	Kabel J-Y(St)Y Lg 2x2x0,8 - dodávka	m	40,000	15,00	600,00	
43	K	742111180R	Kabel LIYCY 3x0,5 - montáž	m	20,000	22,00	440,00	
44	M	357116678R	Kabel LIYCY 3x0,5 - dodávka	m	20,000	25,00	500,00	
45	K	742111181R	Kabel LIYCY 2x0,5 - montáž	m	60,000	15,00	900,00	
46	M	357116679R	Kabel LIYCY 2x0,5 - dodávka	m	60,000	20,00	1 200,00	
47	K	742111182R	Kabel YY-JB 5G1,5 - montáž	m	20,000	30,00	600,00	
48	M	357116680R	Kabel YY-JB 5G1,5 - dodávka	m	20,000	45,00	900,00	
49	K	742111189R	Kabel YY-JB 3G1 - montáž	m	100,000	20,00	2 000,00	

50	M	357116682R	Kabel YY-JB 3G1 - dodávka	m	100,000	22,00	2 200,00	
51	K	742111190R	Kabel YY-OB 2x0,5 - montáž	m	100,000	16,00	1 600,00	
52	M	357116690R	Kabel YY-OB 2x0,5 - dodávka	m	100,000	14,00	1 400,00	
53	K	742111198R	Drátěný kabelový žlab 54x50mm - montáž	m	20,000	160,00	3 200,00	
54	M	357116698R	Drátěný kabelový žlab 54x50mm - dodávka	m	20,000	120,00	2 400,00	
55	K	742111199R	Drátěný kabelový žlab 200x50mm - montáž	m	15,000	160,00	2 400,00	
56	M	357116699R	Drátěný kabelový žlab 200x50mm - dodávka	m	15,000	250,00	3 750,00	
57	K	742111200R	Vodič CYA 4mm ² ž/z - montáž	m	30,000	22,00	660,00	
58	M	357116700R	Vodič CYA 4mm ² ž/z - dodávka	m	30,000	16,00	480,00	
59	K	742111201R	Vodič CYA 6mm ² ž/z - montáž	m	20,000	22,00	440,00	
60	M	357116701R	Vodič CYA 6mm ² ž/z - dodávka	m	20,000	25,00	500,00	
61	K	742111202R	Vodič CYA 10mm ² ž/z - montáž	m	10,000	22,00	220,00	
62	M	357116702R	Vodič CYA 10mm ² ž/z - dodávka	m	10,000	45,00	450,00	

D 749

Elektromontáže

83 200,00

63	K	740991101R1	Drobný upevňovací a spojovací materiál - montáž	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
64	K	740991104R	Výchozí revize	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
65	K	740991110R	Demontáž stávajícího zařízení PS	hod	50,000	600,00	30 000,00	
66	K	740991111R	Montáž a zapojení PS ostatní	hod	22,000	600,00	13 200,00	
67	K	740991112R	SW, oživení, zaškolení, vizualizace na CD, dispečerské pracoviště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

2	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
1	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitulace

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

200 - SO 02 Dílna

Soupis:

240 - SO 02 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

244 - Fotovoltaika

KSO:

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45023140

CZ45023140

Cena bez DPH

920 913,00

DPH základní

snížená

Základ daně

920 913,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

193 391,73

0,00

Cena s DPH

V CZK

1 114 304,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

200 - SO 02 Dílna

Soupis:

240 - SO 02 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

244 - Fotovoltaika

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektromontáže	920 913,00
767 - Konstrukce zámečnické	721 863,00
	199 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

200 - SO 02 Dílna

Soupis:

240 - SO 02 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

244 - Fotovoltaika

Místo:

Sušice

Datum: 24.11.2017

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

920 913,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

920 913,00

D 742

Elektromontáže

721 863,00

1	K	74211177R	Kabel CYKY 3J 1,5 - montáž	m	4,000	9,00	36,00	
2	K	74211230R	FV monokryсталický křemíkový panel o výkonu 285 Wp	ks	105,000	4 700,00	493 500,00	
3	K	74211231R	Solární kabel o průřezu 6mm ²	m	960,000	18,00	17 280,00	
4	K	74211232R	Kabel CYA 1Jx16mm ² zž	m	120,000	34,00	4 080,00	
5	K	74211233R	Chráníčka UV průměru min.,35 mm	m	90,000	55,00	4 950,00	
6	K	74211234R	Solární konektor MC4 samec	ks	12,000	33,00	396,00	
7	K	74211235R	Solární konektor MC4 samice	ks	12,000	35,00	420,00	
8	K	74211236R	Montáž a napojení konektorů, montáž kabelů do chráníčky	hod	4,000	450,00	1 800,00	
9	K	74211237R	Montáž DC kabelů a uzemnění od generátoru k rozvaděčům R1	hod	48,000	450,00	21 600,00	
10	K	74211238R	Přepětová DC ochrana 2.stupně s napětím min.1000 V	ks	12,000	2 000,00	24 000,00	
11	K	74211239R	Jistič DC B10/2	ks	6,000	200,00	1 200,00	
12	K	74211241R	Sestavení a montáž rozvaděče	hod	8,000	450,00	3 600,00	
13	K	74211242R	Certifikace rozvaděče	ks	1,000	900,00	900,00	
14	K	74211242R	Certifikace rozvaděče	ks	1,000	900,00	900,00	
15	K	74211243R	Střídač třífázový, se symetrickým výstupem o max. výstupním výkonu 30kW, se 2 MPPT	ks	1,000	80 000,00	80 000,00	
16	K	74211244R	Kabel CYKY 5Jx6mm ²	m	5,000	62,00	310,00	
17	K	74211245R	Jistič AC B50/3	ks	1,000	4 700,00	4 700,00	
18	K	74211246R	Plastová rozvodnice se základním příslušenstvím	ks	1,000	4 350,00	4 350,00	
19	K	74211247R	Stykač 230V pro spínání 40A na ovládání HDO signálem	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
20	K	74211248R	Jistič AC B6/1	ks	1,000	120,00	120,00	
21	K	74211249R	Přepětová ochrana AC 2.stupně	ks	4,000	520,00	2 080,00	
22	K	74211250R	Elektroměr třífázový cejchovaný pro měření výroby FVE	ks	1,000	3 700,00	3 700,00	

23	K	742111251R	Kabel CYKY-O 2x2,5 mm2	m	140,000	11,00	1 540,00	
24	K	742111252R	Kabel CYKY 5Jx16mm2	m	45,000	160,00	7 200,00	
25	K	742111253R	Jistič AC B63/3	ks	1,000	4 620,00	4 620,00	
26	K	742111254R	Sestavení a montáž rozvaděče	hod	10,000	450,00	4 500,00	
27	K	742111255R	Montáž propojovacích kabelů mezi rozvodnicemi a připojovacím rozvaděčem	hod	20,000	450,00	9 000,00	
28	K	742111256R	4.Q hlavní fakturační elektroměr - výměni distributor v SR1	ks	1,000	1,00	1,00	
29	K	742111257R	Monitor statistiky výroby a časového přehledu, napojení do internetu, včetně ukládání dat, čtení dat pro výukové a prezentační účely, vč. propojovacích kabelů	ks	1,000	16 400,00	16 400,00	
30	K	742111258R	Montáž monitoru, oživení a nastavení	hod	6,000	450,00	2 700,00	
31	K	742111259R	Montážní práce připojení internetu k monitoru	hod	8,000	450,00	3 600,00	
32	K	742111260R	Lišta vkladací 20x20	m	36,000	15,00	540,00	
33	K	742111261R	Kabel UTP CAT 5E LSZH stíněný	m	38,000	15,00	570,00	
34	K	742111262R	Konektor RJ45 lisovací 8/8 UTP	ks	2,000	35,00	70,00	

D 767

Konstrukce zámečnické

199 050,00

35	K	742111240R	Plastová rozvodnice se základním příslušenstvím	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	
36	K	767995120R	Hliníková nosná konstrukce FVS na trapézový plech opatřené samolepící fólií, kotvenými prvky	sada	1,000	99 000,00	99 000,00	
37	K	76799512R	Středové FV svorky pro upevnění panelů 70mm AL	ks	240,000	20,00	4 800,00	
38	K	76799513R	Krajové FV svorky pro upevnění panelů 40mm AL	ks	50,000	22,00	1 100,00	
39	K	76799514R	Páska vázací UV na upevnění kabelů ke konstrukci (nebo ekv. příchytka k nosníku pro upevnění kabelu)	ks	500,000	0,50	250,00	
40	K	76799515R	Montáž nosné konstrukce, upevnění kabelů a panelů	hod	184,000	450,00	82 800,00	
41	K	76799516R	Šrouby M8/35 imbusový A2 s ozubením	ks	260,000	10,00	2 600,00	
42	K	76799517R	Matice M8 A2 otočná rýhovaná	ks	260,000	20,00	5 200,00	

List obsahuje: 1) KRYCÍ list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitla

>> skýt

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

200 - SO 02 Dílna

Soupis:

240 - SO 02 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

245 - Plyn

KSO:

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.11.2017

IČ:

DÍČ:

45023140

IČ:

DÍČ:

CZ45023140

64 893,00

Cena bez DPH

Základ daně

64 893,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

13 627,53

0,00

Cena s DPH

V CZK

78 520,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

200 - SO 02 Dílna

Soupis:

240 - SO 02 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

245 - Plyn

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAŠT spol. s r.o. Strakonice

Kód dílu - Popis

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

723 - Zdravotecnika	64 893,00
767 - Konstrukce zámečnické	64 613,00
783 - Dokončovací práce	47 895,00
M - Práce a dodávky M	16 178,00
	540,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	280,00
	280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

200 - SO 02 Dílna

Soupis:

Úroveň 3:

245 - Plyn

Místo:

Sušice

Datum: 24.11.2017

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 893,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

64 613,00

D 723

Zdravotechnika

47 895,00

1	K	723111202	Potrubi ocelové závitové černé bezesvě svařované běžné DN 15	m	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	723111206	Potrubi ocelové závitové černé bezesvě svařované běžné DN 40	m	4,000	410,00	1 640,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	723111207R	Potrubi ocelové závitové černé bezesvě svařované běžné DN 50	m	7,000	462,00	3 234,00	
4	K	723111208R	oblouk DN 50	m	6,000	70,00	420,00	
5	K	723111209R	oblouk DN 40	m	2,000	50,00	100,00	
6	K	723150343	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/32	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	723190206	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezesvě spojovaná na závit běžná DN 40	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	723219102	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2016 02
9	K	723219102	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	723231167	Kóhout kulový přímý G 2 PN 42 do 185 °C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	CS ÚRS 2016 02
11	M	405629642R	ventil elektromagnetický DN 50 PN 16, 230V, 50 Hz, bez napětí uzavřen	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	
12	K	723239500R	Revize plynového zařízení	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
13	K	723261915	Montáž plynoměrů PS 30	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2016 02
14	M	388222760	plynoměr membránový BK G 16, PN 0,05 MPa, DN 40	kus	1,000	12 700,00	12 700,00	CS ÚRS 2016 02
15	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,122	500,00	61,00	CS ÚRS 2016 02

D 767				Konstrukce zámečnické				16 178,00
16	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	100,000	55,00	5 500,00	CS ÚRS 2016 02
17	M	423920451R1	Systém uložení potrubí (třímen, objímka, závěsná tyč, kluzná podpěra, atd.)	kus	40,000	140,00	5 600,00	
18	M	423920452R	Krycí skříň pro plynoměr	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	

19	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,155	500,00	578,00	CS ÚRS 2016 02
D 783								
Dokončovací práce								
20	K	783617613	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující náter potrubí do DN 50 mm	m	12,000	45,00	540,00	CS ÚRS 2016 02
D M								
Práce a dodávky M								
D 58-M								
Revize vyhrazených technických zařízení								
21	K	580506311	Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 100 m při tlakové zkoušce	úsek	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2016 02

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

>> skryt

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

310 - SO 03 Dílna - fasáda

KSO:

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45023140

CZ45023140

Cena bez DPH

916 216,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	916 216,00	21,00%	192 405,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

1 108 621,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

310 - SO 03 Dílna - fasáda

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

001 - Zemní práce	9 16 216,00
005 - Komunikace	9 892,00
0062 - Vnější omítky	8 564,00
0063 - Podlahy a podlahové konstrukce	478 794,00
0064 - Osazování výplní otvorů	14 376,00
0094 - Lešení	330,00
00960 - Bourání konstrukcí	57 634,00
021 - Silnoproud	37 133,00
099 - Přesun hmot HSV	12 143,00
711 - Izolace proti vodě	17 292,00
764 - Konstrukce klempířské	30 145,00
767 - Konstrukce zámečnické	67 149,00
783 - Nátěry	20 053,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	140 364,00
	22 347,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

310 - SO 03 Dílna - fasáda

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

916 216,00

D 001

Zemní práce

9 892,00

1	K	132202101/00	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	7,280	729,27	5 309,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,280	265,19	1 931,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,280	14,32	104,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	1999-0010	Poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	7,280	350,00	2 548,00	

D 005

Komunikace

8 564,00

5	K	566904111/00	Vyspravení podkladu po překopec obalovaným kamenivem OK	t	4,168	1 543,31	6 433,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	572952111/00	Vyspravení krytu vozovky po překopec asfaltovým betonem tl 50 mm	m2	10,688	199,38	2 131,00	CS ÚRS 2016 02

D 0062

Vnější omítky

478 794,00

7	K	620471122/00	Vnější omítka sítionová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnatá) tl 1,5 mm	m2	349,087	149,50	52 189,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	620471821/00	Náteř základní penetrační pod tenkovrstvé omítky	m2	349,087	19,20	6 702,00	CS ÚRS 2016 02
9	K	620991121/00	Zakrytí výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických malovin z lešení	m2	151,028	30,89	4 665,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	622421131/00	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápencementová hladká složitosti II	m2	19,895	232,63	4 628,00	CS ÚRS 2016 02

11	K	62242111/00	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 10 %	m2	293,569	72,38	21 249,00	CS úRS 2016 02
12	K	622451122/00	Vnější omítka stěn a štítů cementová hrubá zatřená	m2	80,578	154,43	12 444,00	CS úRS 2016 02
13	K	622711614/00	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrenu EPS tl 80 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	5,250	516,50	2 712,00	CS úRS 2016 02
14	K	622711620/00	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrenu EPS tl 100 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	410,315	552,30	226 617,00	CS úRS 2016 02
15	K	622712218/00	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrenu XPS tl 80 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	69,532	647,10	44 994,00	CS úRS 2016 02
16	K	622712220/00	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrenu XPS tl 100 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	47,440	705,30	33 459,00	CS úRS 2016 02
17	K	622751320/00	KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 103 mm	m	96,320	128,10	12 339,00	CS úRS 2016 02
18	K	622752135/00	KZS lišta rohová PVC s tkaninou a okapničkou	m	84,070	68,30	5 742,00	CS úRS 2016 02
19	K	622752221/00	KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 10/10 mm	m	169,160	57,10	9 659,00	CS úRS 2016 02
20	K	622753111/00	KZS lišta dilatační stěnová průběžná	m	4,300	190,30	818,00	CS úRS 2016 02
21	K	622753211/00	KZS lišta dilatační rohová	m	12,900	161,90	2 089,00	CS úRS 2016 02
22	K	622754111/00	KZS lišta začišťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	231,730	68,30	15 827,00	CS úRS 2016 02
23	K	622755111/00	KZS lišta přípojovací PVC parapetní	m	66,640	72,50	4 831,00	CS úRS 2016 02
24	K	622903110/00	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	293,569	28,66	8 414,00	CS úRS 2016 02
25	K	622903111/00	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	12,040	83,03	1 000,00	CS úRS 2016 02
26	K	623421131/00	Vnější omítka piliřů a sloupů vápenná nebo vápencementová ploch rovných hladká složitosti II	m2	12,040	408,33	4 916,00	CS úRS 2016 02
27	K	6999-0010	Vyspravení případných prasklin ve zdivu	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
D 0063 Podlahy a podlahové konstrukce 14 376,00								
28	K	631311134/00	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,394	2 901,51	4 045,00	CS úRS 2016 02
29	K	631319023/00	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	1,394	193,33	270,00	CS úRS 2016 02
30	K	633111242/00	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	6,320	1 477,41	9 337,00	CS úRS 2016 02
31	K	637121111/00	Okapový chodník z oblázků tl 100 mm s udušáním	m2	4,276	169,37	724,00	CS úRS 2016 02
D 0064 Osazování výplní otvorů 330,00								
32	K	644941112/00	Osazování ventilačních mřížek	kus	7,000	47,21	330,00	CS úRS 2016 02
D 0094 Lešení 57 634,00								
33	K	941111121/00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	353,146	55,20	19 494,00	CS úRS 2016 02

34	K	941111221/00	připlatek k lešení řádovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použít	m2	21 188,760	1,32	27 969,00	CS ÚRS 2016 02
35	K	941111821/00	Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	353,146	28,80	10 171,00	CS ÚRS 2016 02

37 133,00

D 00960 Bourání konstrukcí								
36	K	113107131/00	Odstavení podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	14,760	360,79	5 325,00	CS ÚRS 2016 02
37	K	113107143/00	Odstavení podkladu pl do 50 m2 živčiny tl 150 mm	m2	17,037	183,75	3 131,00	CS ÚRS 2016 02
38	K	919735112/00	Řezání stávajícího živčiny krytu hl do 100 mm	m	60,080	50,28	3 021,00	CS ÚRS 2016 02
39	K	919735122/00	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	49,200	115,02	5 659,00	CS ÚRS 2016 02
40	K	975022241/00	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl	m	2,350	1 045,88	2 458,00	CS ÚRS 2016 02
41	K	978015221/00	Otlučení vnějších omítek MW nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 10 %	m2	293,569	3,50	1 026,00	CS ÚRS 2016 02
42	K	978015291/00	Otlučení vnějších omítek MW nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	47,440	34,96	1 658,00	CS ÚRS 2016 02
43	K	978023411/00	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	33,138	37,09	1 229,00	CS ÚRS 2016 02
44	K	978023471/00	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného komínového	m2	12,040	45,52	548,00	CS ÚRS 2016 02
45	K	979081111/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,938	279,36	3 894,00	CS ÚRS 2016 02
46	K	979081121/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	264,822	10,54	2 790,00	CS ÚRS 2016 02
47	K	979082111/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,938	164,66	2 295,00	CS ÚRS 2016 02
48	K	979082121/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	13,938	18,35	256,00	CS ÚRS 2016 02
49	K	979086112/00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	13,938	106,53	1 485,00	CS ÚRS 2016 02
50	K	979093111/00	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	13,938	9,17	128,00	CS ÚRS 2016 02
51	K	979098231/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	13,938	160,00	2 230,00	CS ÚRS 2016 02

12 143,00

D 021 Silnoproud								
52	K	0229-0010	Demontáž svislých svodů hromosvodu	m	18,000	38,40	691,00	
53	K	0229-0020	Dodávka a montáž nových svislých svodů hromosvodu	m	18,000	220,80	3 974,00	
54	K	0229-0030	Dodávka a montáž ochranných úhelníků hromosvodu	kus	4,000	771,60	3 086,00	
55	K	0229-0040	Revize hromosvodu	soubor	1,000	3 192,00	3 192,00	
56	K	0229-0050	Úprava kabelů na fasádě	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	

17 292,00

D 099 Přesun hmot HSV								
57	K	999281211/00	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	39,170	441,45	17 292,00	CS ÚRS 2016 02

D 711		Izolace proti vodě	30 145,00			
58	M	11163150	Lak asfaltový penetrační - 9 kg	t	0,016	27 513,00
59	M	62833159	Pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	92,665	147,00
60	K	711112001/00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	80,578	14,88
61	K	711132230/00	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na suchu pásy popovou folii	m2	47,571	166,73
62	K	711142559/00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	80,578	80,78
63	K	99871102/00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,538	823,82

D 764		Konstrukce klempířské	67 149,00			
64	K	764352203/00	Žlab Pz podokapní půlkruhový řs 330 mm	m	44,540	292,80
65	K	764352811/00	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný řs 330 mm do 45°	m	44,540	30,00
66	K	764359216/00	Žlab Pz - kotlík kulatý vel. 330/100 mm	kus	3,000	561,60
67	K	764359811/00	Demontáž kotlík konický do 45°	kus	3,000	48,00
68	K	764391240/00	Střešní prvky Pz - závětrná lišta řs 500 mm	m	7,000	284,40
69	K	764391821/00	Demontáž závětrná lišta řs 330 mm do 45°	m	7,000	30,00
70	K	764410850/00	Demontáž oplechování parapetu řs do 330 mm	m	66,640	36,00
71	K	764454202/00	Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm	m	13,800	456,00
72	K	764454801/00	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	32,200	46,08
73	K	764455201/00	Montáž Pz odpad trouby kruhové D 100 mm	m	18,400	132,00
74	K	764456211/00	Montáž Pz zděře kruhové	kus	12,000	43,20
75	K	764456242/00	Montáž Pz kolena horní kruhová D 100 mm	kus	8,000	84,00
76	K	764456252/00	Montáž Pz kolena výtok kruhová D 100 mm	kus	4,000	48,70
77	K	764456852/00	Demontáž kolien výtokových kruhových průměr 75 a 100 mm	kus	7,000	30,00
78	K	764711114/00	Oplechování parapetu poplastovaným plechem řs 250 mm	m	66,640	462,00
79	K	7649-0010	Úprava do tvaru U na boku parapetu	kus	56,000	30,00
80	K	7649-0020	Prodloužení držáku dešťových svodů	kus	21,000	72,00
81	K	998764102/00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,337	1 668,00
D 767		Konstrukce zámečnické	20 053,00			
82	K	7679-0010	Dodávka protidešťové mřížky 400/400mm poz. m1	kus	4,000	785,00

83	K	7679-0020	Dodávka protidešťové mřížky průměru 550mm poz. m2	kus	3,000	1 640,00	4 920,00	
84	K	7679-0110	Dodávka a montáž plechových skříňek elektro zateplených	kus	2,000	5 820,00	11 640,00	
85	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,790	197,00	353,00	CS ÚRS 2016 02

Nátěry

140 364,00

D	783	Nátěry						
86	K	783201811/00	Odstraňování nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	1 057,976	19,03	20 139,00	CS ÚRS 2016 02
87	K	783222100/00	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně	m2	84,997	94,69	8 048,00	CS ÚRS 2016 02
88	K	783226100/00	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	94,803	48,22	4 572,00	CS ÚRS 2016 02
89	K	783521900/00	Opravy nátěrů syntetických klempířských konstrukcí jednonásobně	m2	2 055,371	49,56	101 860,00	CS ÚRS 2016 02
90	K	783522221/00	Nátěry syntetické klempířských kci barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 1x email	m2	38,730	148,34	5 745,00	CS ÚRS 2016 02

22 347,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
91	K	07	Zařízení staveniště	%	2,500	8 938,66	22 347,00	CS ÚRS 2016 02

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitulace

>> skryt

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

320 - SO 03 Dílna - výplně otvorů

KSO:

Místo: Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45023140

CZ45023140

1 369 322,00

Cena bez DPH

Základ daně
1 369 322,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
287 557,62
0,00

V CZK 1 656 879,62

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapičky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

320 - SO 03 Dílna - výplně otvorů

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Kód dílu - Popis

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

003 - Svislé konstrukce	1 369 322,00
0061 - Vnitřní omítky	41 018,00
0063 - Podlahy a podlahové konstrukce	60 751,00
0064 - Osazování výplní otvorů	6 209,00
0094 - Lešení	3 003,00
00960 - Bourání konstrukcí	8 536,00
099 - Přesun hmot HSV	43 506,00
766 - Konstrukce truhlářské	10 657,00
767 - Konstrukce zámečnické	821 644,00
781 - Obklady keramické	320 222,00
784 - Malby	7 613,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 765,00
	33 398,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

320 - SO 03 Dílna - výplně otvorů

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 369 322,00

D 003 Svislé konstrukce

41 018,00

1	K	310239211/00	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	6,065	3 504,38	21 254,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	317234410/00	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,817	4 275,96	3 493,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	317944323/00	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,512	26 629,82	13 634,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	319202321/00	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdžením	m2	0,180	217,34	39,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	346244381/00	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	5,012	518,37	2 598,00	CS ÚRS 2016 02

D 0061 Vnitřní omítky

60 751,00

6	K	610991111/00	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	151,028	29,86	4 509,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	612409991/00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	298,370	39,27	11 716,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	612425931/00	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	69,519	357,02	24 820,00	CS ÚRS 2016 02
9	K	612473182/00	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	19,895	237,47	4 724,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	612473186/00	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	231,730	50,92	11 800,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	615481111/00	Potážení válcovaných nosníků rabicovým pletivem s postříkem MC	m2	17,900	177,75	3 182,00	CS ÚRS 2016 02

D 0063 Podlahy a podlahové konstrukce

6 209,00

12	K	632451023/00	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	22,491	180,74	4 065,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	----------------

13	K	6990-0010	Začištění podlahy u osazených dveří, vrat a stěn	m	17,430	123,00	2 144,00	CS ÚRS 2016 02
D 0064 Osazování výplní otvorů				3 003,00				
14	K	64294231/00	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 10 m2 na MC	kus	4,000	612,63	2 451,00	CS ÚRS 2016 02
15	K	64294311/00	Osazování úhelníkových rámu s dveřními křídly do 2,5 m2	kus	2,000	275,76	552,00	CS ÚRS 2016 02
D 0094 Lešení				8 536,00				
16	K	94911111/00	Lešení lehké pomocné kovové trubkové o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	99,840	85,50	8 536,00	CS ÚRS 2016 02
D 00960 Bourání konstrukcí				43 506,00				
17	K	962081131/00	Bourání přiček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	12,960	68,45	887,00	CS ÚRS 2016 02
18	K	967031132/00	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MWC	m2	69,519	71,65	4 981,00	CS ÚRS 2016 02
19	K	968062455/00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,188	103,85	123,00	CS ÚRS 2016 02
20	K	968062559/00	Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2	m2	17,280	52,43	906,00	CS ÚRS 2016 02
21	K	96807112/00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken pl do 1,5 m2	kus	126,000	10,49	1 321,00	CS ÚRS 2016 02
22	K	968071125/00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	13,98	42,00	CS ÚRS 2016 02
23	K	968071136/00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat pl do 4 m2	kus	2,000	48,94	98,00	CS ÚRS 2016 02
24	K	968071137/00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat pl přes 4 m2	kus	6,000	71,67	430,00	CS ÚRS 2016 02
25	K	968072357/00	Vybourání kovových rámu oken dvojítlých pl přes 4 m2	m2	136,232	86,99	11 851,00	CS ÚRS 2016 02
26	K	968072455/00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	0,900	158,31	142,00	CS ÚRS 2016 02
27	K	968072558/00	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	4,485	93,74	420,00	CS ÚRS 2016 02
28	K	968072559/00	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	32,670	58,50	1 911,00	CS ÚRS 2016 02
29	K	971033641/00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MWC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,331	538,81	178,00	CS ÚRS 2016 02
30	K	973031345/00	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MWC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	7,000	199,27	1 395,00	CS ÚRS 2016 02
31	K	975022241/00	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl	m	2,350	1 045,88	2 458,00	CS ÚRS 2016 02
32	K	97908111/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,440	279,36	4 872,00	CS ÚRS 2016 02
33	K	979081121/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	331,360	10,54	3 491,00	CS ÚRS 2016 02
34	K	97908211/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	17,440	164,66	2 872,00	CS ÚRS 2016 02
35	K	979082121/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	17,440	18,35	320,00	CS ÚRS 2016 02
36	K	979086112/00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	17,440	106,53	1 858,00	CS ÚRS 2016 02
37	K	979093111/00	Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	t	17,440	9,17	160,00	CS ÚRS 2016 02

38	K	979098231/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	17,440	160,00	2 790,00	CS ÚRS 2016 02
10 657,00								
D 099 Přesun hmot HSV								
39	K	999281211/00	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	24,142	441,45	10 657,00	CS ÚRS 2016 02
821 644,00								
D 766 Konstrukce truhlářské								
40	M	60794103	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m	m	33,600	358,00	12 029,00	CS ÚRS 2016 02
41	M	60794121	Koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	28,000	50,10	1 403,00	CS ÚRS 2016 02
42	K	766691914/00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	19,38	58,00	CS ÚRS 2016 02
43	K	766691918/00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat pl přes 4 m2	kus	4,000	63,48	254,00	CS ÚRS 2016 02
44	K	766694113/00	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných sřítky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	14,000	179,33	2 511,00	CS ÚRS 2016 02
45	K	7669-0010	Dodávka a montáž plastového okna otevíračho 2380/2380mm poz. o100	kus	14,000	26 654,00	373 156,00	
46	K	7669-0010	Dodávka a montáž hliníkového okna pevného 2380/2380mm poz. o110	kus	7,000	33 842,00	236 894,00	
47	K	7679-0100	Dodávka a montáž hliníkového okna 2380/1800mm poz. o111	kus	7,000	27 887,00	195 209,00	
48	K	998766102/00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,170	762,85	130,00	CS ÚRS 2016 02
320 222,00								
D 767 Konstrukce zámečnické								
49	K	7679-0030	Dodávka ocelových dveří zateplených 900/1000mm poz. o122	kus	1,000	13 350,00	13 350,00	
50	K	7679-0040	Dodávka ocelových dveří zateplených 950/1250mm poz. o124	kus	1,000	15 060,00	15 060,00	
51	K	7679-0050	Dodávka ocelových vrat zateplených 2330/2300mm poz. o125	kus	1,000	31 320,00	31 320,00	
52	K	7679-0060	Dodávka ocelových vrat zateplených 2750/2300mm poz. o126	kus	3,000	50 404,00	151 212,00	
53	K	7679-0070	Dodávka a montáž sekčních vrat zateplených s dveřmi 2500/2500mm poz. o127	kus	1,000	67 496,00	67 496,00	
54	K	7679-0080	Dodávka a montáž sekčních vrat zateplených 2500/2500mm poz. o127	kus	1,000	36 153,00	36 153,00	
55	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,790	3 145,91	5 631,00	CS ÚRS 2016 02
7 613,00								
D 781 Oblklady keramické								
56	M	59761297	Dlaždice keramické 44,5 x 44,5 x 1 cm I. j.	m2	6,997	375,00	2 624,00	CS ÚRS 2016 02
57	K	781411810/00	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	16,695	70,14	1 171,00	CS ÚRS 2016 02
58	K	781474112/00	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10,829	308,67	3 343,00	CS ÚRS 2016 02
59	K	781479191/00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	10,829	37,00	401,00	CS ÚRS 2016 02
60	K	998781102/00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,173	427,34	74,00	CS ÚRS 2016 02

D		784	Malby				12 765,00			
61	K	784422272/00	Malby vápenné bílé dvojnásobné se začíštěním a 2x pačokováním v místnostech v do 5 m		m2	386,810	33,00	12 765,00	CS ÚRS 2016 02	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				33 398,00			
62	K	07	Zařízení staveniště		%	2,500	13 359,25	33 398,00	CS ÚRS 2016 02	

List obsahuje: 1) KRYCÍ LIST SOUPISU

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitulu

>> skryté

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

330 - SO 03 Dílna - střecha

KSO:

Místo: Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 45023140

DIČ: CZ45023140

IČ:

DIČ:

215 106,00

Cena bez DPH

Základ daně

215 106,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

45 172,26

DPH základní
snížená

0,00

15,00%

V CZK

260 278,26

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

330 - SO 03 Dílna - střecha

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Kód dílu - Popis

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

713 - Izolace tepelné

215 106,00

762 - Konstrukce tesařské

204 833,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

5 273,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

330 - SO 03 Dílna - střecha

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**215 106,00****D 713 Izolace tepelné****204 833,00**

1	K	713111111/00	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	524,264	22,87	11 991,00	CS ÚRS 2016 02
2	M	63155111	Deska izolační z minerální vlny 600x1000x200 mm	m2	93,359	240,00	22 406,00	CS ÚRS 2016 02
3	M	631551130	deska izolační z minerální vlny 600x1000x240 mm	m2	457,119	314,44	143 734,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	765901125/00	Zakrytí izolace podstřešní hydroizolační folií	m2	524,264	43,71	22 916,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	998713102/00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,933	767,58	3 786,00	CS ÚRS 2016 02

D 762**Konstrukce tesařské****5 000,00**

6	K	7629-0010	Posouzení stavu krovu - plošná kontrola ocel. vazníků krovu, krokviček, ztužení a uložení na zdi - odhacení případného prozevření, zkorodovaných styků, apod.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	--

D VRN**Vedlejší rozpočtové náklady****5 273,00**

7	K	07	Zařízení staveniště	%	2,500	2 109,14	5 273,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	----	---------------------	---	-------	----------	----------	----------------

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitula

>> skryt

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

340 - SO 03 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

341 - Vytápění - stavební část

KSO:

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 45023140

DIČ: CZ45023140

IČ:

DIČ:

88 912,00

Cena bez DPH

Základ daně

88 912,00

DPH základní
snížená

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

18 671,52

0,00

Cena s DPH

V CZK

107 583,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

340 - SO 03 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

341 - Vytápění - stavební část

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

88 912,00

88 891,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 092,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

86 328,00

997 - Přesun sutě

1 471,00

PSV - Práce a dodávky PSV

21,00

784 - Dokončovací práce

21,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

Úroveň 3:

341 - Vytápění - stavební část

Místo:

Sušice

Datum: 24.11.2017

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 912,00

D HSV Práce a dodávky HSV

88 891,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 092,00

1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů apod.	m	10,000	109,24	1 092,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

86 328,00

2	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m ²	395,000	1,90	749,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	20,000	4 278,97	85 579,00	CS ÚRS 2016 02

D 997 Přesun sutě

1 471,00

4	K	997013111	Vnitrostavební oprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,020	288,41	583,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,020	229,85	464,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,020	9,97	20,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)	t	2,020	200,00	404,00	CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV

21,00

D 784 Dokončovací práce

21,00

8	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	0,500	42,28	21,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----------------	-------	-------	-------	----------------

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

>> skryt

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

340 - SO 03 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

342 - Technologie vytápění

KSO:

Místo: Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

24.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 45023140

DIČ: CZ45023140

IČ:

DIČ:

47 878,00

Cena bez DPH

Základ daně

47 878,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 054,38

0,00

DPH základní

snížená

v CZK

57 932,38

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

340 - SO 03 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

342 - Technologie vytápění

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAŠT spol. s r.o. Strakonice

Kód dílu - Popis

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

47 878,00

732 - Ústřední vytápění

37 878,00

733 - Ústřední vytápění

8 000,00

734 - Ústřední vytápění

2 542,00

735 - Ústřední vytápění

27 072,00

264,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

340 - SO 03 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

342 - Technologie vytápění

Místo:

Sušice

Datum: 24.11.2017

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

47 878,00

D PSV Práce a dodávky PSV

37 878,00

8 000,00

D 732 Ústřední vytápění								
1	K	732100101R	Tlaková a topná zkouška	h	24,000	250,00	6 000,00	
2	K	732100103R	Proplach potrubí vodou	h	4,000	250,00	1 000,00	
3	K	732100104R	Napuštění topného systému	h	4,000	250,00	1 000,00	

2 542,00

D 733 Ústřední vytápění								
4	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	4,000	21,00	84,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	4,000	22,00	88,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezesvě běžné nízkotlaké DN 15	m	8,000	165,00	1 320,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezesvě běžné nízkotlaké DN 20	m	4,000	179,00	716,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	733113113	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2016 02
9	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	12,000	7,00	84,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,020	500,00	10,00	CS ÚRS 2016 02

27 072,00

D 734 Ústřední vytápění								
11	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	15,000	75,00	1 125,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1	kus	9,000	110,00	990,00	CS ÚRS 2016 02
13	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120° C s nastavitelnou regulací	kus	3,000	321,00	963,00	CS ÚRS 2016 02
14	K	734221423	Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120° C s nastavitelnou regulací	kus	12,000	325,00	3 900,00	CS ÚRS 2016 02
15	K	734221424	Ventil závitový regulační rohový G 3/4 PN 10 do 120° C s nastavitelnou regulací	kus	9,000	418,00	3 762,00	CS ÚRS 2016 02
16	K	734221685R	Hlavice termostatická k ovládání TRV ventilů pro veřejné prostory	kus	24,000	680,00	16 320,00	
17	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,017	700,00	12,00	CS ÚRS 2016 02

264,00

D 735 Ústřední vytápění

18	K	734295132R	Nastavení druhé regulace rad. armatur						
D VRN								264,00	
D VRN1								10 000,00	
Průzkumné, geodetické a projektové práce								10 000,00	
2	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	...	1,000	5 000,00		5 000,00	
1	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00		5 000,00	

List obsahuje: 1) KRYCÍ list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitla

>> skýt

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

340 - SO 03 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

343 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámkas:

CC-CZ:

Datum:

24.11.2017

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

45023140

CZ45023140

Cena bez DPH

98 104,00

Základ daně
98 104,00
DPH základní
snížená
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 601,84
0,00

Cena s DPH

V CZK

118 705,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

340 - SO 03 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

343 - Vzduchotechnika

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum:

24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

Cena celkem [CZK]

98 104,00

88 104,00

88 104,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

340 - SO 03 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

343 - Vzduchotechnika

Místo:

Sušice

Datum:

24.11.2017

Zadavatel: SOŠ a SOUTUŠICE
Uchazeč: ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

98 104,00

D PSV Práce a dodávky PSV

88 104,00

D 751 Vzduchotechnika

88 104,00

1	K	751111014	Mž vent ax ntl nástěnného základního D do 400 mm	kus	5,000	310,00	1 550,00	CS ÚRS 2016 02
2	M	429141490	ventilátor oxidální k montáži na stěnu, skříň z ocelového plechu TREB/2-250 IP44	kus	5,000	5 360,00	26 800,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	751111081	Mž vent ax ntl stropního závěsného rozpětí lopatek do 800 mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2016 02
4	M	429141500	ventilátor oxidální k montáži na strop, skříň z ocelového plechu Q=690m3/h; dp=40 Pa; IP54; max.45dB	kus	1,000	5 350,00	5 350,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	751111813	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 600 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	751398021	Mž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	32,000	160,00	5 120,00	CS ÚRS 2016 02
7	M	429731200R	Přívodní prvek čerstvého vzduchu Q=120 m3/h; dpz=90 Pa; útlum 25 dB	kus	32,000	1 250,00	40 000,00	
8	K	751510815	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,50 m2	m	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2016 02
9	K	751511023	Mž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m2	m	1,000	510,00	510,00	CS ÚRS 2016 02
10	M	429821100	potrubí čtyřhranné pozinkované průřez do 0,5 m2	m	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	751514900R	Zkoušky VZT zařízení, seřízení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
12	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,173	2 700,00	467,00	CS ÚRS 2016 02
13	K	998751181	Přijímatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	0,173	500,00	87,00	CS ÚRS 2016 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

2	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
1	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

ryté sloup

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapičky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

340 - SO 03 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

344 - Elektroinstalace a MaR

KSO:

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Projektant:

Ing. Lejsek Jiří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45023140

CZ45023140

Cena bez DPH

41 365,00

DPH základní
snižená

Základ daně
41 365,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 686,65
0,00

Cena s DPH

V CZK

50 051,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761 /II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

340 - SO 03 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

344 - Elektroinstalace a MaR

Místo:

Sušice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum: 24.11.2017

Projektant: Ing. Lejsek Jiří

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

41 365,00

31 365,00

742 - Elektromontáže

16 365,00

749 - Elektromontáže

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt školy a dílen, U Kapličky 761 /II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Objekt:

300 - SO 03 Dílna

Soupis:

340 - SO 03 Dílna - vytápění

Úroveň 3:

344 - Elektroinstalace a MaR

Místo: Sušice
Zadavatel: SOŠ a SOU Sušice
Uchazeč: ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Datum: 24.11.2017
Projektant: Ing. Lejsek Jiří

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 365,00

D PSV Práce a dodávky PSV

31 365,00

D 742 Elektromontáže

16 365,00

1	K	742111151R	Lišta plastová bílá 40x20 elektroinstalační - montáž	m	30,000	130,00	3 900,00	
2	M	357116652R	Lišta plastová bílá 40x20 elektroinstalační - dodávka	m	30,000	45,00	1 350,00	
3	K	742111158R	Kabel YÝ-JB 3G1,5 - montáž	m	65,000	35,00	2 275,00	
4	M	357116660R	Kabel YÝ-JB 3G1,5 - dodávka	m	65,000	34,00	2 210,00	
5	K	742111160R	Jistič 2A/1 char. C - montáž	kus	6,000	610,00	3 660,00	
6	M	357116661R	Jistič 2A/1 char. C - dodávka	kus	6,000	150,00	900,00	
7	K	742111161R	Spínač jednopólový, řazení 1 - montáž	kus	6,000	270,00	1 620,00	
8	M	357116662R	Spínač jednopólový, řazení 1 - dodávka	kus	6,000	75,00	450,00	

D 749 Elektromontáže

15 000,00

9	K	740991101R	Drobný upevňovací a spojovací materiál - montáž	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
10	K	740991104R	Výchozí revíze	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	740991105R	Montáž ventilátorů	kus	10,000	600,00	6 000,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

2	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
1	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	

