


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - V PŘÍMÉ

1:50/20



KONSTRUKCE VOZOVKY – OPRAVA:	
OBRSNÁ VRSŤA Z ASFALTOVÉHO BETÓNU NEDIFIKOVANÉHO ACO 11S MODIF. PMB 45/80-60	TL. 50mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBTČOVÉHO ASFALTU 0,30kg/m ²	ČSN 736129
LOŽNÍ VRSŤA Z ACL 16S MODIF. PMB 25/55-60	TL. 50mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBTČOVÉHO ASFALTU 0,40kg/m ²	ČSN 736129
FŘEZOVÁNÍ STÁVAJÍCICH ASF. VRSTEV V PRŮM. TL. 110mm	
TL. CELKEM	TL. 100mm

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.				SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	SCHVÁLIL		
Ing. Škubalovč	Ing. Škubalovč	Ing. Bobková	Ing. Škubalovč		
KRAJ	Pízeňský	KAT.ÚZEMÍ: Zruč, Senec u Pízně			
INVESTOR	Obec Zruč – Senec				
AKCE	II/ 231 Zruč - Senec - průtah Pízeňská ulice				
OBJEKT:	SO 101.1 oprava povrchu ul. Pízeňská, Zruč				
OBSAH	Vzorový příčný řez - v přímé				čís. VYKRESU 3
					čís. KOPIE