



Propustky - 1 : 50

PŮDORYS :



PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKEM :



TABULKA SOUŘADNIC

| PROPUSTEK<br>ČÍSLO | SOUŘADNICE VYTÝČOVACÍCH BODŮ |               |                |
|--------------------|------------------------------|---------------|----------------|
|                    |                              | X             | Y              |
| 3                  | A                            | X = 797433,15 | Y = 1052607,91 |
|                    | B                            | X = 797438,30 | Y = 1052587,04 |
| 4                  | A                            | X = 797453,05 | Y = 1052301,99 |
|                    | B                            | X = 797462,81 | Y = 1052298,50 |

TABULKA TRUBNÍCH PROPUSTKŮ

| ČÍSLO | Ø = R  | DÉLKA L | KOTA VTOKU A | KOTA VÝTOKU B |
|-------|--------|---------|--------------|---------------|
| 3     | 400 mm | 20,90 m | 408,88       | 407,80        |
| 4     | 400 mm | 9,20 m  | 399,65       | 399,40        |

LEGENDA

- Opravená komunikace
- Stávající povrch komunikace
- Pročištění stávajících příkopů

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ PROPUSTKY POD SILNICÍ II/235 UPRAVIT NA VTOKU A VÝTOKU PRODLOUŽENÍM A OBLOŽIT LOMOVÝM KAMENEM. STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ ČELA ODSTRANIT.

|  |  |   |       |
|--|--|---|-------|
| Zodpovědný projektant: Ing. Kamil Hrbek  |  | <b>Renata Hrbková</b><br>Lubná 13<br>270 36 Lubná u Rakovníka |       |
| Vypracoval a kreslil: Renata Hrbková   |  |   |       |
| Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.<br>Škroupova 18, 306 13 Plzeň          |  |   |       |
| Obec: Terešov, Mlečice<br>Chlum, Zvíkovec  |  |   |       |
| Okres: Rokycany  |  | Datum: 11 / 2015  |       |
| Akce:  |  | Stupeň PD: PDPS   |       |
| <b>II/235 Terešovská Hut' - Mlečice</b><br><br><b>SO 102 - II/235 a II/233 Mlečice - Chlum</b> |  | Formát: 3 x A4  |       |
|  |  | Měřítko: 1 : 50   |       |
|  |  | Výkres č.:  | Paré: |
| Výkres:  |  | <b>D.2.5.</b>   |       |
| <b>PROPUSTKY</b>   |  |   |       |