


Vzorové příčné řezy - 1 : 50

Oprava krytu vozovky - Silnice II/235



Krajnice :
Zpevnění krajnice ze šterkodrti ŠD 32
v prům. tl. 120mm a sklonu 8,0%.

Krajnice :
Zpevnění krajnice ze šterkodrti ŠD ⅜₃₂
v prům. tl. 120mm a sklonu 8,0%

VOZOVKA - KONSTRUKCE 1:

Orušená vrstva z asfaltového betonu střednězrnného	ACD 11+	50/70	-50mm	ČSN EN 13108-1	ČSN 736121
Spojovací postřik PS-E	PS-E		-0,2 kg/m ²	ČSN EN 13808	ČSN 736129
Ložná vrstva z asfaltového betonu proměnlivé tloušťky					
min. tl. 30mm, maximální tl. 70mm; Øtloušťka-50 mm	ACL 16+	50/70	-50mm	ČSN EN 13108-1	ČSN 736121
Spojovací postřik PS-E	PS-E		-0,40 kg/m ²	ČSN EN 13808	ČSN 736129
Oprava trhlin pružnou asf. záhlvkou					
z výstužná vložka (kompozitní materiál 50x50) š. 2,0m			-0,6kg/m ²	TP 115 a TP 147	
Lokální vyrovnávka z asfaltového betonu	ACP 16+	50/70	-50mm	ČSN EN 13108-1	ČSN 736121
proměnlivé tloušťky Øtloušťka-50 mm					
Čištění povrchu a odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst lokálních oprav					
Odfrézování stávajících asfaltových vrstev v tloušťce 30 mm					

CELKOVÁ TLOUŠŤKA OPRAVY : 100 až 150mm

VOZOVKA - KONSTRUKCE 2 (lokální sanace):

Porusná vrstva z asfaltového betonu střednězrnného	ACD 11+	50/70	-50mm	ČSN EN 13108-1	ČSN 736121
Spojovací postřík PS-E	PS-E		-0,2 kg/m ²	ČSN EN 13808	ČSN 736129
Ložná vrstva z asfaltového betonu	ACL 16+	50/70	-50mm	ČSN EN 13108-1	ČSN 736121
Spojovací postřík PS-E	PS-E		-0,40 kg/m ²	ČSN EN 13808	ČSN 736129
Podkladní vrstva z asfaltového betonu	ACP 16+	50/70	-70mm	ČSN EN 13108-1	ČSN 736121
Podkladní vrstva ze štěrkodrti	ŠDA 0/32		-150mm		ČSN 736126
Ochranná vrstva ze štěrkodrti	ŠDA 0/32		-150mm		ČSN 736126
Sanace zemní pláně (odkopání, úprava parapláně a nahrazení vhodným zásypovým materiálem)			-300mm		ČSN 736133
Odfrézování stávajících asfaltových vrstev v tloušťce 30 mm					

CELKOVÁ TLOUŠŤKA OPRAVY : 770mm

LEGENDA

- oprava komunikace
- stávající terén
- pročištění stávajících příkopů

Zodpovědný projektant: Ing. Kamil Hrbek		Renata Hrbková Lubná 13 270 36 Lubná u Rakovníka	
Vypracoval a kreslil: Renata Hrbková			
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18, 306 13 Plzeň			
Obec: Terešov, Mlečice Chlum, Zvíkovec	Okres: Rokycany		
Akce:		Datum:	11 / 2015
II/235 Terešovská Hut' - Mlečice SO 101 - II/235 Terešovská Hut' - Mlečice		Stupeň PD:	PDPS
		Formát:	3 x A4
		Měřítko:	
		Výkres č.:	Paré:
Výkres:		D.1.3	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			