



Propustky - 1 : 50

PŮDORYS :



PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKEM :



TABULKA SOUŘADNIC

PROPUSTEK ČÍSLO	SOUŘADNICE VYTÝČOVACÍCH BODŮ		
		X	Y
1	A	X = 796506,60	Y = 1055273,38
	B	X = 796509,69	Y = 1055264,00
2	A	X = 796994,40	Y = 1054848,75
	B	X = 797006,38	Y = 1054864,23

TABULKA TRUBNÍCH PROPUSTKŮ

ČÍSLO	Ø = R	DÉLKA L	KOTA VTOKU A	KOTA VÝTOKU B
1	500 mm	9,90 m	360,50	360,18
2	500 mm	18,40 m	384,40	383,15

LEGENDA

- Opravená komunikace
- Stávající povrch komunikace
- Pročištění stávajících příkopů

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ PROPUSTKY POD SILNICÍ II/235 UPRAVIT NA VTOKU A VÝTOKU PRODLOUŽENÍM A OBLOŽIT LOMOVÝM KAMENEM. STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ ČELA ODSTRANIT.

Zodpovědný projektant: Ing. Kamil Hrbek		<div>Renata Hrbková</div> <div>Lubná 13</div> <div>270 36 Lubná u Rakovníka</div>	
Vypracoval a kreslil: Renata Hrbková			
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18, 306 13 Plzeň			
Obec: Terešov, Mlečice Chlum, Zvíkovec			
Okres: Rokycany		Datum: 11 / 2015	
Akce:		Stupeň PD: PDPS	
II/235 Terešovská Hut' - Mlečice		Formát: 3 x A4	
SO 101 - II/235 Terešovská Hut' - Mlečice		Měřítko: 1 : 50	
Výkres:		Výkres č.:	Paré:
PROPUSTKY		D.1.5.	