

# BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

---

## Úvod :

Bilance zemních prací obsahuje souhrnný přehled předpokládaného celkového množství výkopku zeminy získané při provádění zemních prací, dále o množství zeminy použité zpět do násypů, zásypů, obsypů a pro provedení hrubých terénních úprav. Dále je uvedeno množství přebytečného výkopku, který bude odvezen do recyklačního centra AZS 98 Újezd u Domažlic. Dále je uvedeno předpokládané celkové množství sejmuté ornice, množství ornice použité zpět pro čisté terénní úpravy (ohumusování) a množství přebytečné ornice, které bude odvezeno na místo určené investorem.

## SO 101 – Komunikace

### Zemina :

zemina [m <sup>3</sup> ]			
výkop	násyp, obsyp	terénní úpravy	odvoz / dovoz
845,5	141,5	50	654 / -

### Ornice :

ornice [m <sup>3</sup> ]		
sejmuto	ohumusování	odvoz / dovoz
61	55	6 / -